

7消工第2号 市道大浦本線送水管更新工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消雪施設（送水管）更新						
配管土工						
床掘り	送水管・遠隔ケーブル併設部	0.56*115.0	64.4	64		
埋戻し（転用土）	送水管・遠隔ケーブル併設部	0.1488*115.0	17.1	17		
埋戻し（山砂）	送水管・遠隔ケーブル併設部	0.3182*115.0	36.6	37		
埋戻し（RC-40）	送水管・遠隔ケーブル併設部	0.08*115.0	9.2	9		
埋戻し材【山砂】		36.6*1.11	40.6	41	m3	
山砂運搬	運搬距離 L=17.0km		40.6	41	m3	
埋戻し材【RC-40】	魚沼①	9.2*1.2	11.0	11	m3	
残土運搬		64.4-17.1	47.3	47	m3	
配管工						
送水管据付工	HIVP-RR φ100	115.0	115.0	115	m	
管明示シート工	水道用、シングル、W=150	115.0	115.0	115	m	
管明示シート工	電気用、シングル、W=150	115.0	115.0	115	m	
波付硬質合成樹脂管敷設	FEP30敷設、1条	115	115.0	115	m	
ケーブル及び電線配線	遠隔操作ケーブル1.25mm	115	115.0	115	m	