

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	令8単施工-16号
工 事 名	道西3号線水道管布設替工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
ホール式サトル分水栓	VP. SGP用(鉛レス)	150*50	組	1.0		マーカ設置工	材料含む		箇所	2.0	
SKX 分止水用 メーターハッキン付		50	個	1.0		サトル分水栓建込み工	ビニル管	150*50	箇所	1.0	
配水ホリ直管	5.0m/本	50	本	3.0		ホリエレン管据付工		50	m	254.0	
配水ホリ EF片受直管	片受 5.0m/本	50	本	48.0		ホリエレン管継手工	融着継手	50	口	56.0	
配水ホリ EFベント 90°	両受	50	個	3.0		ホリエレン管継手工	メカニカル継手	50	口	3.0	
配水ホリ フランジ 短管	片受け	50	個	2.0		フランジ 継手工		50	口	2.0	
水道用バルブ	ソフトシル弁 内ねじ 7.5K	50	個	1.0		鋳鉄製仕切弁設置(機械力)		50	基	1.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	50	組	2.0		仕切弁 空気弁ボックス設置工	C形 1号		箇所	1.0	
弁筐(トミス)	LJV2TD	制水弁 蓋色:青	個	1.0		硬質塩化ビニル管据付工		75	m	1.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		ハンドオーガ削孔工			箇所	1.0	
座台	THP11		個	1.0		ハンドオーガ-賃料			台日	1.0	
鋳鉄製メカキャップ	φ50*φ25		個	1.0		硬質塩化ビニル管切断工		75	口	1.0	
塩化ビニル管		75	本	1.0		鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	50	口	1.0	
サトル分水栓 閉栓キャップ		50	個	1.0		管明示テープ工			m	254.0	
管明示テープ	ロール巻		m	254.0		管明示シート工			m	253.5	
保安シート	シングル W=150mm		m	253.5		※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	254.0	

(W給水管)

工 事 番 号	令8単施工-16号
工 事 名	道西3号線水道管布設替工事

[illegible]