

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ200)

工 事 番 号	令8単施工-17号
工 事 名	吉田31号線水道管布設替その4 工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
鋳鉄製 メカ形トレッサ-	配水用ホリエチレン管	200	個	2.0		マーカ-設置工	材料含む		箇所	2.0	
配水ホリ EF片受直管	片受 5.0m/本	200	本	47.0		ホリエチレン管据付工		200	m	248.5	
配水ホリ 直管	5.0m/本	200	本	3.0		ホリエチレン管継手工	融着継手	200	口	53.0	
配水ホリ チース	スピコット	200*150	個	1.0		ホリエチレン管継手工	融着継手	200	箇所	3.0	
配水ホリ チース	スピコット	200*75	個	1.0		ホリエチレン管継手工	メカニカル継手	200	口	5.0	
配水ホリ EFベント 45°	両受	200	個	2.0		フランジ継手工		200	口	2.0	
配水ホリ EFソケット	両受	200	個	3.0		鋳鉄製仕切弁設置(機械力)		200	基	1.0	
配水ホリ フランジ短管	片受け	200	個	2.0		仕切弁 空気弁ボックス設置工	C形 1号		箇所	1.0	
水道用バルブ	ソフトシル弁 内ねじ 7.5K	200	個	1.0		硬質塩化ビニル管据付工		300	m	2.0	
水道用バルブボルト、ナット	ステンレス製	200	組	2.0		ハンドオーガ-削孔工			箇所	2.0	
弁筐(トミス)	LJV2TD	制水弁 蓋色:青	個	1.0		ハンドオーガ-賃料			台日	2.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		硬質塩化ビニル管切断工		300	口	2.0	
座台	THP11		個	1.0		管明示テープ工			m	248.5	
硬質塩化ビニル管		300	本	1.0		管明示シート工			m	248.5	
管明示テープ	ロール巻		m	248.5							
保安シート	シングル W=150mm		m	248.5							
サトル分水栓 閉栓キャップ		50	個	1.0							

資材・労務(1) 数量表

(W配 PE ϕ 200)

工 事 番 号	令8単施工-17号
工 事 名	吉田31号線水道管布設替その4工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	令8単施工-17号
工 事 名	吉田31号線水道管布設替その4工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ EFソケット	両受	150	個	1.0		マーカ-設置工	材料含む		箇所	1.0	
配水ホリ 直管	5.0m/本	150	本	2.0		ホリフレ管据付工		150	m	6.0	
配水ホリ EF ベント 90°	両受	150	個	1.0		ホリフレ管継手工	融着継手	150	箇所	1.0	
配水ホリ EF ベント 90°	片受	150	個	1.0		ホリフレ管継手工	融着継手	150	口	5.0	
配水ホリ フランジ 短管	片受け	150	個	2.0		ホリフレ管継手工	メカニカル継手	150	口	6.0	
水道用バルブ	ソフトシル弁 内ねじ 7.5K	150	個	1.0		フランジ 継手工		150	口	2.0	
水道用バルブ ホルト、ナット	ステンレス製	150	組	2.0		鋳鉄製仕切弁設置(機械力)		150	基	1.0	
弁筐(トミス)	LJV2TD	制水弁 蓋色:青	個	1.0		仕切弁 空気弁 ックス設置工	C形 1号		箇所	1.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		仕切弁 空気弁 ックス撤去工	C形 1号	既設	箇所	1.0	
座台	THP11		個	1.0		硬質塩化ビニル管据付工		200	m	1.0	
鋳鉄製 メカ形曲管 90°	PE*PE	150	個	3.0		ハンドオーガ 削孔工			箇所	1.0	
塩化ビニル管	4.0m/本	200	本	1.0		ハンドオーガ-賃料			台日	1.0	
管明示テープ	ロール巻		m	6.0		硬質塩化ビニル管切断工		200	口	1.0	
保安シート	シングル W=150mm		m	5.5		管明示テープ 工			m	6.0	
鋳鉄製 メカ形キャップ	PE	150	個	1.0		管明示シート工			m	5.5	
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	6.0	

資材・労務(3) 数量表

(W配 PEφ75)

工 事 番 号	令8単施工-17号
工 事 名	吉田31号線水道管布設替その4 工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ EFソケット	両受	75	個	1.0		マーカ-設置工	材料含む		箇所	1.0	
配水ホリ 直管	5.0m/本	75	本	2.0		ホリフレ管据付工		75	m	5.2	
配水ホリ EF ベント 90°	両受	75	個	1.0		ホリフレ管継手工	融着継手	75	箇所	1.0	
配水ホリ EF ベント 90°	片受	75	個	1.0		ホリフレ管継手工	融着継手	75	口	5.0	
配水ホリ フランジ 短管	片受け	75	個	2.0		ホリフレ管継手工	メカニカル継手	75	口	6.0	
水道用バルブ	ソトシール弁 内ねじ 7.5K	75	個	1.0		フランジ 継手工		75	口	2.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	75	組	2.0		鋳鉄製仕切弁設置(機械力)	100以下	75	基	1.0	
弁筐(トミス)	LJV2TD	制水弁 蓋色:青	個	1.0		仕切弁 空気弁ボックス設置工	C形 1号		箇所	1.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		仕切弁 空気弁ボックス撤去工	C形 1号	既設	箇所	1.0	
座台	THP11		個	1.0		硬質塩化ビニル管据付工		100	m	2.0	
鋳鉄製 ㊦形曲管 90°	PE*PE	75	個	2.0		ハンドオーガ-削孔工			箇所	2.0	
鋳鉄製 ㊦形曲管 90°	PE*VP	75	個	1.0		ハンドオーガ-賃料			台日	1.0	
塩化ビニル管	4.0m/本	100	本	1.0		硬質塩化ビニル管切断工		100	口	2.0	
管明示テープ	ロール巻		m	5.2		管明示テープ 工			m	5.2	
保安シート	シングル W=150mm		m	4.7		管明示シート工			m	4.7	
鋳鉄製 ㊦形キャップ	塩ビ管・鋼管	75	個	1.0		※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	5.2	

資材・労務(4) 数量表

(W配 PP φ25)

工 事 番 号	令8単施工-17号
工 事 名	吉田31号線水道管布設替その4工事

[illegible]

資材・労務(5) 数量表

(W給水管)

工 事 番 号	令8単施工-17号
工 事 名	吉田31号線水道管布設替その4工事

資						材						労						務					
名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量			
配水ホリ用 鋳鉄製 サトル付分水栓			200*20	個	3.0		マーカ設置工		材料含む		箇所	6.0											
配水ホリ用 鋳鉄製 サトル付分水栓			200*25	個	3.0		サトル分水栓建込み工		ビニル管 (PEサトル代替)	200*20	箇所	3.0											
分水栓用防食フィルム			13~25* 200~250	枚	6.0		サトル分水栓建込み工		ビニル管 (PEサトル代替)	200*25	箇所	3.0											
SKX 分止水用メーターハッキン付		P	20	個	3.0		ホリエレン管据付工			20	m	9.5											
SKX 分止水用メーターハッキン付		P	25	個	3.0		ホリエレン管据付工			25	m	22.5											
ホリエレン管		PP	20	m	9.5		ホリエレン管継手工		融着継手 行わない	20	口	6.0											
ホリエレン管		PP	25	m	22.5		ホリエレン管継手工		融着継手 行わない	25	口	6.0											
管明示テープ		ロール巻		m	32.0		管明示テープ工 (ホリエレン管布設工)			50以下	m	32.0											
保安シート		シングル W=150mm		m	29.0		管明示シート工				m	29.0											
SKX エルホ 90°		P*P	20	個	6.0		ホリエレン管切断工			20	口	6.0											
SKX エルホ 90°		P*P	25	個	6.0		ホリエレン管切断工			25	口	6.0											
サトル分水栓 閉栓キャップ			20	個	3.0																		
サトル分水栓 閉栓キャップ			25	個	3.0																		