

数 量 計 算 表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
※※ 本工事費 ※※						
橋梁保全工事						
橋梁付属物工						
伸縮継手工						
埋設ジョイント補修						
クラック抑制工法(A1～A2部) 日当たり施工量：6.212m	12.4	m	数量計算書P4 12.424m		m	
舗装版切断	25	m	数量計算書P5 24.848m		m	
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	1	式	C0版：0.065×0.04× 24.8=0.06m3		式	
コンクリートはつり	4	m2	数量計算書P5 3.727m2		m2	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	0.35	t	数量計算書P5 0.350t		t	
現場発生品及び支給品運搬	0.35	t	同上		t	
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	0.4	t	同上		t	
現場塗装工						
橋梁塗装工						
小規模塗装工						
素地調整工 3種ケレンB	1	m2	数量計算書P2 1.038m2		m2	

数量計算表 No.2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
下塗り 防食下地	1	m2	同上		m2	
下塗り	1	m2	同上		m2	
下塗り	1	m2	同上		m2	
中塗り	1	m2	同上		m2	
上塗り	1	m2	同上		m2	
塗料材料費						
サビシャット 同等品 2液性 乳褐色 1.2kgセット	1	缶	数量計算書P3 0.208kg 1缶：1.2kg		缶	
下塗り塗料 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	1	缶	数量計算書P3 0.415kg 1缶：5kg		缶	
中塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗り 淡彩系	1	缶	数量計算書P3 0.145kg 1缶：4kg		缶	
上塗り塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗り 淡彩系	1	缶	数量計算書P3 0.125kg 1缶：3kg		缶	
希釈剤 塗装用シンナー	1	缶	数量計算書P3 0.081L 1缶：4L		缶	
仮設工						
橋梁足場工						
機械足場						
橋梁点検車 BT-200	6	日	日数算定表より		日	
鉛等呼吸保護具費						

数量計算表 No. 3

[illegible]