

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-6号 県道親柄大白川(停)線(横根)水道管布設替その2工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	430.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m ²	130.0	路盤厚 12 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²		施工機種：0.28m ²		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²	130.0	施工機種：0.13m ²				m		H=2.0m			m ²		路盤厚 cm	
		As殻運搬	m ²		DT4t 運搬距離 km		掘削	機械掘削	m		H=2.5m		下層	ARC-40	m ²	131.0	路盤厚 20 cm
			m ²	6.5	DT2t 運搬距離 18.6km	m ²				BH0.28 DT4t				m ²		路盤厚 cm	
			m ²		重複箇所分 控除	m ²		110.0	BH0.13 DT2t		m ²				路盤厚 cm		
		As廃材処理	t	15.3	処分場：-	人力掘削		m ²	0.7					m ²		路盤厚 cm	
			t		重複箇所分 控除			残土処理		m ²	110.0		運搬距離7.0km	舗装工	As	㊸密粒As	m ²
	舗装版切断	m	22.0	既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ²				DT4t 運搬距離 km		m ²				舗装厚 cm
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m ²	76.0	DT2t 運搬距離6.3km		m ²		舗装厚 cm				
		m		既設舗装厚 30<t≤40		m ²				m ²		舗装厚 cm					
	舗装版 破碎積込	m ²		施工機械：0.28m ²		転用土	m ²	0.7			m ²		舗装厚 cm				
		m ²	6.9	施工機械：0.13m ²	機械埋戻		m ²		BH0.28		m ²		舗装厚 cm				
	Co殻運搬	m ²		DT4t 運搬距離 km			埋戻量		m ²	69.0	BH0.13	Co	18-8-40 高炉		m ²	0.7	Co舗装 舗装厚 10cm
		m ²	0.7	DT2t 運搬距離 18.6km	人力埋戻	m ²			0.7				m ²			Co舗装 舗装厚 10cm	
	Co廃材処理	t	1.6	処分場：-	管材控除 埋戻量	m ²		参考		m ²			Co舗装 舗装厚 cm				

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-6号 県道親柄大白川(停)線(横根)水道管布設替その2工事								
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	200.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²			舗装工	表層工		m ²			cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				補充材有	m ²	463.0	補充材:t=2cm 9.3m ²				m ²			cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		仮舗装範囲	m ²	(130.0)	参考		m ²					cm			
		舗装版 破碎積込	m ²	463.0	施工機械	0.28		m ²	影響範囲	m ²	(333.0)	参考				m ²			cm	
			m ²		施工機械		m ²									cm				
		As殻運搬	m ²	23.2	運搬機械 距離18.6km		4	t	基層工		m ²			区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm	
			m ²		運搬機械 距離 km		t			m ²			中央線			m		W=15cm		
			m ²		仮舗装控除分					⑦密粒As	m ²	456.0	機械施工		5	cm	外側線	m	174.0	W=15cm
		As廃材処理	t	54.4	処分場:-				表層工	⑦密粒As	m ²	6.8	人力施工		5	cm	中央線	m		W=15cm
			t		仮舗装控除分						m ²					文字・停止線	m		W=45cm	
											m ²					cm	グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm

