

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	令8単施工-6号
工 事 名	県道親柄大白川(停)線(横根)水道管布設替その2工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
塩化ビニル管	VP 5.0m/本	75	本	2.0		既設ポリエチレン管切断工		50	口	1.0	
配水ポリリ直管	5.0m/本	50	本	10.0		硬質塩化ビニル管据付工		75	m	5.2	
配水ポリリ EF片受直管	5.0m/本	50	本	26.0		ポリリエチレン管据付工		50	m	175.8	
配水ポリリ EF ソケット	両受	50	個	4.0		ポリリエチレン管継手工	融着継手	50	口	77.0	
配水ポリリ EF ヘント 90°	両受	50	個	15.0		ポリリエチレン管継手工	融着継手	50	箇所	4.0	
配水ポリリ EF ヘント 90°	片受	50	個	6.0		ポリリエチレン管継手工	メカニカル継手	50	口	8.0	
配水ポリリ EF Sヘント 300H	両受	50	個	3.0		ポリリエチレン管継手工	融着継手	75	口	1.0	
配水ポリリ EF Sヘント 300H	片受	50	個	1.0		フランジ継手工		75	口	1.0	
配水ポリリ EF Sヘント 450H	両受	50	個	4.0		TS継手工		50	口	1.0	
配水ポリリ EF レジューサー	片受	75*50	個	1.0		TS継手工		75	口	1.0	
配水ポリリ フランジ短管	スベコット	75	個	1.0		管明示テープ工 (ポリリエチレン管布設工)	PE	50	m	175.8	
水道用バルブボルト、ナット	ステンレス製	75	組	1.0		管明示シート工		50	m	170.6	
鋳鉄製 メカ形曲管 90°	PE	50	個	1.0		マーカ設置工	材工込み		箇所	11.0	
鋳鉄製 メカ形トレスサー	PE	50	個	3.0		ハントオーガ-削孔工			箇所	4.0	
TS-キャップ		50	個	1.0		ハントオーガ-賃料	オーガ-径200mmまで		式	3.0	
TS-キャップ		75	個	1.0		※技術管理費に積上					
管明示テープ	ロール巻		m	175.8		通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)	50	m	175.8	

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	令8単施工-6号
工 事 名	県道親柄大白川(停)線(横根)水道管布設替その2工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
保安シート	シングル W=150mm		m	170.6							

(W給水管)

工 事 番 号	令8単施工-6号
工 事 名	県道親柄大白川(停)線(横根)水道管布設替その2工事

(W仮設)

工 事 番 号	令8単施工-6号
工 事 名	県道親柄大白川(停)線(横根)水道管布設替その2工事

(W撤去)

[illegible]