令8現建消整工第2号　市道吉田17号線散水管更新工事

数　量　総　括　表

工　種	規　格	算　式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘　要
管路土工						
舗装版切断	As舗装、t=15cm以下	(187*2)+(145*2)	664.00	660	m	SCB430510、10m
濁水運搬処理工	運搬距離 L=17.6km	濁水量0.8㎥ 0.023*0.05*660	1.00	1	式	S0960
舗装版破砕積込	小規模土工	(187*0.6)+(145*0.3)	155.70	156	m2	SCB210720、1m2
殻運搬	As殻、運搬距離　L=5.0km	155.7*0.05	7.79	8	m3	SCB227010、1m3
廃材処理費	As廃材	7.79*2.35	18.30	18	t	S0930、1t
床掘り	小規模	(187*0.6*0.75)+(145*0.3*0.3)	97.20	100	m3	SCB210030、10m3
残土運搬	運搬距離　L=9.3km	(187*0.6*0.75)+(145*0.3*0.3)	97.20	100	m3	SCB210110、10m3
残土処分		(187*0.6*0.75)+(145*0.3*0.3)	97.20	100	m3	SWB020051、10m3
埋戻し	山砂 小規模	187*0.6*0.5	56.10	60	m3	SCB210410、10m3
山砂	菅ノ平	56.1/0.9	62.30	60	m3	SCB210550、10m3
購入土運搬	運搬距離　L=9.5km	56.1/0.9	62.30	60	m3	SCB210110、10m3
下層路盤	車道・路肩部 ARC-40、t=20cm	187*0.6	112.20	112	m2	SCB410030、1m2
仮舗装	車道・路肩部 ②密粒度アスコン、t=5cm	187*0.6	112.20	112	m2	SCB410260、1m2
消雪パイプ						
送水管布設工	HIVPφ100 車道部、土中埋設、土被り0.6m以上		187.00	187	m	SCB222770、1m
散水管配管工	HIVP-RRφ100 車道部　B300*H300		90.00	90	m	V1003、1m
散水管配管工	HIVP-RRφ75 車道部　B300*H300		25.00	25	m	V1002、1m
散水管配管工	HIVP-RRφ65 車道部　B300*H300		30.00	30	m	V1001、1m
継手材料費など	継手類		1.00	1	式	V1099