資材・労務(1)　数量表

(W配 PEφ50（１工区）)

工　事　番　号	令8単施工-19号
工　　事　　名	池平沖三郎１号線水道管布設替工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ﾎﾟﾘ 直管	5.0m/本	50	本	2.0		ﾏｰｶｰ設置工	材料含む		箇所	1.0	
配水ﾎﾟﾘ EF片受直管	片受 5.0m/本	50	本	29.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		50	m	154.0	
SKX ｿｹｯﾄ		50	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	50	口	31.0	
鋳鉄製ﾒｶｷｬｯﾌﾟ		50	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	ﾒｶﾆｶﾙ継手	50	口	6.0	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	154.0		ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工			箇所	4.0	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙW=150mm		m	154.0		ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料			台日	3.0	
塩化ﾋﾞﾆﾙ管		75	本	1.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工		50以下	m	154.0	
TSｷｬｯﾌﾟ		30	個	1.0		管明示ｼｰﾄ工			m	154.0	
配水ﾎﾟﾘ EF ﾁｰｽﾞ	両受	50*50	個	1.0		硬質塩化ビニル管切断工		75	口	4.0	
						硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		75	m	4.0	
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	154.0	

資材・労務(2)　数量表

(W配 PEφ50（２工区）)

工事番号	令8単施工-19号
工事名	池平沖三郎１号線水道管布設替工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ﾎﾟﾘ 直管	5.0m/本	50	本	2.0		ﾏｰｶｰ設置工	材料含む		箇所	2.0	
配水ﾎﾟﾘ EF片受直管	片受 5.0m/本	50	本	37.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		50	m	195.5	
配水ﾎﾟﾘ EF ﾍﾞﾝﾄﾞ 90°	両受	50	個	1.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	50	口	39.0	
SKX ｴﾙﾎﾞ		50	個	1.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	ﾒｶﾆｶﾙ継手	50	口	5.0	
SKX ｿｹｯﾄ		50	個	1.0		ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工			箇所	2.0	
鋳鉄製ﾒｶｷｬｯﾌﾟ		50	個	1.0		ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料			台日	2.0	
TSｷｬｯﾌﾟ		50	個	1.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工		50以下	m	195.5	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	195.5		管明示ｼｰﾄ工			m	195.5	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙW=150mm		m	195.5		硬質塩化ビニル管切断工		75	口	2.0	
塩化ﾋﾞﾆﾙ管		75	本	1.0		硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		75	m	2.0	
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	195.5	

資材・労務(3)　数量表

(W配 PEφ50（３工区）)

工事番号	令8単施工-19号
工事名	池平沖三郎１号線水道管布設替工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ﾎﾟﾘ 直管	5.0m/本	50	本	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		50	m	56.0	
配水ﾎﾟﾘ EF片受直管	片受 5.0m/本	50	本	10.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	50	口	10.0	
SKXｿｹｯﾄ		50	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	ﾒｶﾆｶﾙ継手	50	口	5.0	
鋳鉄製ﾒｶｷｬｯﾌﾟ		50	個	1.0		ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工			箇所	1.0	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	56.0		ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料			台日	1.0	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙW=150mm		m	56.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工		50以下	m	56.0	
塩化ﾋﾞﾆﾙ管		75	本	1.0		管明示ｼｰﾄ工			m	56.0	
						硬質塩化ビニル管切断工		75	口	1.0	
						硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		75	m	2.5	
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	56.0	

資材・労務(4)　数量表

(W排 HIVPφ50)

工事番号	令8単施工-19号
工事名	池平沖三郎１号線水道管布設替工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ﾎﾟﾘ EF ﾁｰｽﾞ	両受	50*50	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	50	口	4.0	
配水ﾎﾟﾘ EF ﾌﾗﾝｼﾞ短管	片受	50	個	2.0		ﾌﾗﾝｼﾞ継手工		50	口	4.0	
鋳鉄製 ﾒｶ形ﾌﾗﾝｼﾞ短管	片受	50	個	2.0		仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)		50	基	2.0	
水道用ﾊﾞﾙﾌﾞ	ﾒﾀﾙｼｰﾄ弁	50	個	2.0		仕切弁･空気ﾎﾞｯｸｽ設置工	ねじ式弁筐C形 1号		箇所	2.0	
水道用ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製	50	組	4.0		硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		50	m	5.0	
弁筐(ﾄﾐｽ)	LJV2TD 排泥弁:赤		個	2.0		TS継手工		50	箇所	4.0	
FRP筒	B-400J		個	2.0		ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	径60*深60		孔	2.0	
座台	THP11		個	2.0							
耐衝撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管	HI-VP 4.0m/本	50	本	2.0							
HI-ｴﾙﾎﾞ	90°	50	個	4.0							

資材・労務(5)　数量表

（W給水管（１工区））

工　事　番　号	令8単施工-19号
工　　事　　名	池平沖三郎１号線水道管布設替工事

資				材		労				務	
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製 ｻﾄﾞﾙ付分水栓		50*20	個	5.0		ﾏｰｶｰ設置工	材料含む		箇所	5.0	
分水栓用防食ﾌｨﾙﾑ		13～25* 40～50	枚	5.0		ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	PE	50*20	箇所	5.0	
SKX 分止水用 ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付	P	20	個	5.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		20	m	7.5	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP	20	m	7.5		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手 行わない	20	口	10.0	
SKX ｿｹｯﾄ	PP	20	個	5.0		鋼管継手工	ねじ込み接合	20	口	5.0	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm		m	7.5		管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)		50以下	m	7.5	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	7.5		管明示ｼｰﾄ工			m	7.5	
						ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工		20	口	5.0	

資材・労務(6)　数量表

(W給水管（２工区）)

工　事　番　号	令8単施工-19号
工　　事　　名	池平沖三郎１号線水道管布設替工事

資				材		労				務	
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製 ｻﾄﾞﾙ付分水栓		50*20	個	7.0		ﾏｰｶｰ設置工	材料含む		箇所	6.0	
分水栓用防食ﾌｨﾙﾑ		13～25* 40～50	枚	7.0		ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	PE	50*20	箇所	7.0	
SKX 分止水用 ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付	P	20	個	7.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		20	m	9.5	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP	20	m	9.5		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手 行わない	20	口	16.0	
SKX ｿｹｯﾄ	PP	20	個	7.0		鋼管継手工	ねじ込み接合	20	口	7.0	
SKX ｴﾙﾎﾞ	PP	20	個	1.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)		50以下	m	9.5	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	9.5		管明示ｼｰﾄ工			m	9.5	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm		m	9.5		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工		20	口	8.0	

資材・労務(7)　数量表

(W給水管（３工区）)

工事番号	令8単施工-19号
工事名	池平沖三郎１号線水道管布設替工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製 ｻﾄﾞﾙ付分水栓		50*20	個	2.0		ﾏｰｶｰ設置工	材料含む		箇所	4.0	
配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製 ｻﾄﾞﾙ付分水栓		50*25	個	2.0		ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	PE	50*20	箇所	2.0	
分水栓用防食ﾌｨﾙﾑ		13～25* 40～50	枚	4.0		ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	PE	50*25	箇所	2.0	
SKX 分止水用 ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付	P	20	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		20	m	5.0	
SKX 分止水用 ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付	P	25	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		25	m	4.0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP	20	m	5.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手 行わない	20	口	4.0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP	25	m	4.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手 行わない	25	口	4.0	
SKX ｿｹｯﾄ	PP	20	個	2.0		鋼管継手工	ねじ込み接合	20	口	2.0	
SKX 異種管ｿｹｯﾄ		P25*V25	個	2.0		鋼管継手工	ねじ込み接合	25	口	2.0	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm		m	9.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)		50以下	m	9.0	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	9.0		管明示ｼｰﾄ工			m	9.0	
						ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工		20	口	2.0	
						ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工		25	口	2.0	