令8現建消整工第3号　市道吉田21号線散水管更新工事

数　量　総　括　表

工　種	規　格	算　式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘　要
管路土工						
舗装版切断	As舗装、t=15cm以下	90*2.0	180.00	180	m	SCB430510、10m
濁水運搬処理工	運搬距離 L=17.6km	濁水量0.2㎥ 0.023*0.05*180	1.00	1	式	S0960
舗装版破砕積込	小規模土工	90*0.3	27.00	27	m2	SCB210720、1m2
殻運搬	As殻、運搬距離　L=5.0km	27*0.05	1.35	1	m3	SCB227010、1m3
廃材処理費	As廃材	1.35*2.35	3.17	3	t	S0930、1t
床掘り	小規模	90*0.3*0.3	8.10	8	m3	SCB210030、10m3
残土運搬	運搬距離　L=9.3km	90*0.3*0.3	8.10	8	m3	SCB210110、10m3
残土処分		90*0.3*0.3	8.10	8	m3	SWB020051、10m3
消雪パイプ						
散水管配管工	HIVP-RRφ100 車道部　B300*H300		5.00	5	m	V1003、1m
散水管配管工	HIVP-RRφ75 車道部　B300*H300		15.00	15	m	V1002、1m
散水管配管工	HIVP-RRφ65 車道部　B300*H300		70.00	70	m	V1001、1m
継手材料費など	継手類		1.00	1	式	V1099