資材・労務(1)　数量表

(W配 PEφ150)

工　事　番　号	令8単施工-5号
工　　事　　名	米沢中子沢線水道管布設替工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
塩化ﾋﾞﾆﾙ管	VP 4.0m/本	200	本	1.0		既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工		150	口	4.0	
配水ﾎﾟﾘ 直管	5.0m/本	150	本	5.0		硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		200	m	3.6	
配水ﾎﾟﾘ EF片受直管	5.0m/本	150	本	47.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		150	m	257.9	
配水ﾎﾟﾘ EF ｿｹｯﾄ	両受	150	個	1.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	150	口	55.0	
配水ﾎﾟﾘ EF ﾍﾞﾝﾄﾞ90°	両受	150	個	3.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	150	箇所	1.0	
配水ﾎﾟﾘ EF ﾍﾞﾝﾄﾞ90°	片受	150	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	ﾒｶﾆｶﾙ継手	150	口	20.0	
鋳鉄製 ﾒｶ形曲管 90°	PE	150	個	8.0		TS継手工		150	口	2.0	
鋳鉄製 ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ 異種管	PE*VP	150	個	2.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)	PE	150	m	257.9	
TS-ｷｬｯﾌﾟ		150	個	2.0		管明示ｼｰﾄ工		150	m	249.1	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	257.9		ﾏｰｶｰ設置工	材工込み		箇所	5.0	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm		m	249.1		ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ削孔工			箇所	2.0	
						ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料	ｵｰｶﾞｰ径200mmまで		式	2.0	
						※技術管理費に積上					
						通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)		m	257.9	

資材・労務(2)　数量表

(W撤去)

工　事　番　号	令8単施工-5号
工　　事　　名	米沢中子沢線水道管布設替工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
						既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工		150	口	4.0	
						既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去吊上げ積込み		150	m	19.7	
						現場発生品及び支給品運搬(廃ﾌﾟﾗ)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ 2t積　L=4.0km		t	0.13	
						廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処理費			t	0.13	
						空気弁及び空気弁座撤去工	人力施工	100	基	1.0	
						仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工	鉄蓋 角型2号		個	1.0	
						仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工	角型2号 上部壁		個	1.0	
						仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工	角型2号 中部壁		個	2.0	
						仕切弁・空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去工	角型2号 下部壁		個	1.0	
						現場発生品及び支給品運搬(有価物)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ 2t積　L=5.2km		t	0.1	
						現場発生品及び支給品運搬(Co廃材)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ 2t積　L=5.7km		t	1.2	
						Co廃材処理費	二次製品		t	1.2	