

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ100)

工 事 番 号	令8単施工-15号
工 事 名	浦ノ島本線水道管布設替その2工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
鋳鉄製 メカ形トレッサ-	配水用ホリエチレン管	100	個	2.0		マーカ-設置工	材料含む		箇所	1.0	
配水ホリ直管	5.0m/本	100	本	4.0		ホリエチレン管据付工		100	m	156.5	
配水ホリ EF片受直管	片受 5.0m/本	100	本	28.0		ホリエチレン管継手工	融着継手	100	口	40.0	
配水ホリ フランジ短管	片受け	100	個	2.0		ホリエチレン管継手工	メカニカル継手	100	口	4.0	
水道用バルブ	ソトシール弁 内ねじ 7.5K	100	個	1.0		フランジ継手工		100	口	2.0	
水道用バルブボルト、ナット	ステンレス製	100	組	2.0		鋳鉄製仕切弁設置(機械力)		100	基	1.0	
弁筐(トミス)	LJV2TD	制水弁 蓋色:青	個	1.0		仕切弁 空気弁ボックス設置工	C形 1号		箇所	1.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		硬質塩化ビニル管据付工		150	m	1.0	
座台	THP11		個	1.0		ハンドオーガ削孔工			箇所	1.0	
配水ホリ EFチース		100*75	個	1.0		ハンドオーガ-賃料			台日	1.0	
配水ホリ EFベント 90°	両受	100	個	4.0		塩化ビニル管切断工		150	口	1.0	
DV-キャップ		100	個	1.0		管明示テープ工			m	156.5	
塩化ビニル管		150	本	1.0		管明示シート工			m	156.0	
管明示テープ	ロール巻		m	156.5							
保安シート	シングル W=150mm		m	156.0							
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	156.5	

資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	令8単施工-15号
工 事 名	浦ノ島本線水道管布設替その2工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ EF レジューサー	スピコット	150*100	個	1.0		マーカ-設置工	材料含む		箇所	1.0	
配水ホリ EF ソケット	両受	150	個	1.0		ホリエチレン管据付工		150	箇所	3.0	
配水ホリ 直管	5.0m/本	150	本	1.0		ホリエチレン管継手工	融着継手	150	箇所	1.0	
鋳鉄製 ムカ形曲管 90°	PE	150	個	2.0		ホリエチレン管継手工	メカニカル継手	150	口	6.0	
鋳鉄製 ムカ形トレスラー 異種管	PE*DIP	150	個	1.0		管明示テープ工 (ホリエチレン管布設工)		150	m	3.0	
DV-キャップ		150	個	1.0		管明示シート工			m	3.0	
管明示テープ	ロール巻		m	3.0		鋳鉄管切断工	エンジンカッター	150	口	2.0	
保安シート	シングル W=150mm		m	3.0							
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	3.0	

資材・労務(3) 数量表

(W給水管)

工 事 番 号	令8単施工-15号
工 事 名	浦ノ島本線水道管布設替その2工事

資						材						労						務					
名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量			
配水ホリ用 鋳鉄製 サトル付分水栓			100*25	個	1.0		マーカ設置工		材料含む		箇所	12.0											
配水ホリ用 鋳鉄製 サトル付分水栓			100*20	個	11.0		サトル分水栓建込み工		ホリエチレン管	100*25	箇所	1.0											
分水栓用防食フィルム			13～25 75～100	枚	12.0		サトル分水栓建込み工		ホリエチレン管	100*20	箇所	11.0											
SKX 分止水用 メーターハッキン付			P25	個	1.0		ホリエチレン管据付工			25	m	5.0											
SKX 分止水用 メーターハッキン付			P20	個	11.0		ホリエチレン管据付工			20	m	55.0											
ホリエチレン管		PP	25	m	5.0		ホリエチレン管継手工		融着継手 行わない	25	口	2.0											
ホリエチレン管		PP	20	m	55.0		ホリエチレン管継手工		融着継手 行わない	20	口	2.0											
管明示テープ		ロール巻		m	60.0		ホリエチレン管継手工		融着継手 行わない	13	口	20.0											
保安シート		シングル W=150mm		m	48.0		塩化ビニル管据付工			50	m	24.0											
SKX 異種管サケット			P25*V25	個	1.0		ハンドオーガ 削孔工				箇所	12.0											
SKX 異種管サケット			P20*V20	個	1.0		ハンドオーガ 賃料				台日	3.0											
SKX 異種管サケット			P20*V13	個	10.0		塩化ビニル管切断工			50	口	12.0											
塩化ビニル管		5.0m/本	50	本	3.0		鋼管継手工		小口径管 ねじ込み接合	25	口	1.0											
サトル分水栓 閉栓キャップ			25	個	1.0		鋼管継手工		小口径管 ねじ込み接合	20	口	11.0											
サトル分水栓 閉栓キャップ			20	個	11.0																		

資材・労務(4) 数量表

(W消火栓)

工 事 番 号	令8単施工-15号
工 事 名	浦ノ島本線水道管布設替その2工事

資						材						労						務					
名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量			
配水ホリ EF フランジ 短管		片受	75	個	2.0		フランジ 継手工			75	口	3.0											
水道用バルブ		ソフトシル弁 内ねじ 7.5K	75	個	1.0		ホリポリエチレン管継手工		融着継手	75	口	6.0											
水道用バルブホルト、ナット		ステンレス製	75	組	2.0		ホリポリエチレン管継手工		メカニカル継手	75	口	4.0											
弁きょう		LJV2TD	制水弁 蓋色：青	個	1.0		鋳鉄製仕切弁設置（機械力）			100以下	基	1.0											
FRP筒		B-400J		個	1.0		仕切弁・空気ホックス設置工		ねじ式弁きょう	ねじ式弁筐 ・C形 1号	箇所	1.0											
座台		THP11		個	1.0		仕切弁・空気ホックス撤去工		ねじ式弁きょう	ねじ式弁筐 ・C形 1号	箇所	1.0											
配水ホリ 直管		5.0m/本	75	本	1.0		塩化ビニル管据付工			75	m	1.0											
配水ホリ EF ベント 90°		両受	75	個	2.0		塩化ビニル管切断工			50	口	12.0											
塩化ビニル管			75	本	1.0		管明示テープ工 （ホリポリエチレン管布設工）			75	m	4.0											
鋳鉄製 メカ形曲管 90°		PE	75	個	2.0		管明示シート工				m	3.5											
管明示テープ		ロール巻		m	4.0		TS継手工			75	口	1.0											
保安シート		シングル W=150mm		m	3.5		鋼管切断工			75	口	1.0											
DV-キャップ			75	個	1.0																		
配水ホリ フランジ 短管		スピゴット	75	個	1.0																		