

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-15号 浦ノ島本線水道管布設替その2 工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	390.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層		m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²				軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²	119.0	施工機種：0.13m ²				m		H=2.0m		下層	ARC-40	m ²	108.0	路盤厚 22 cm
		As敷運搬	m ²	5.9	DT2t 運搬距離 3.6km				m		H=2.5m			ARC-40	m ²	10.8	路盤厚 16 cm
			m ²			掘削	機械掘削	m ²						m ²		路盤厚 cm	
			m ²		重複箇所分 控除			m ²	95.0	BH0.13+0.45 DT2t+10t				m ²		路盤厚 cm	
		As廃材処理	t	13.7	処分場：-	人力掘削		m ²						m ²		路盤厚 cm	
			m3	0.45	濁水処理L=0.023 (定数)*5cm×390m 運搬L=15.1km	残土処理		m ²	95.0	運搬距離11.0km	舗装工	As	③密粒As	m ²	119.0	舗装厚 3 cm	
	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	掘削 埋戻	埋戻材	山砂	m ²						m ²		舗装厚 cm	
		m		既設舗装厚 15<t≤30				m ²	80.0	DT10t・2t 運搬距離12.6km L=11.6km+1.0km				m ²		舗装厚 cm	
		m		既設舗装厚 30<t≤40			川砂	m ²						m ²		舗装厚 cm	
	舗装版 破碎積込	m ²		施工機械：0.28m ²		転用土	m ²						m ²		舗装厚 cm		
		m ²		施工機械：0.13m ²			m ²						m ²		舗装厚 cm		
	Co	Co敷運搬	m ²		DT4t 運搬距離 km	埋戻量	機械埋戻		m ²				Co		m ²		Co舗装 舗装厚 10cm
			m ²		DT2t 運搬距離 km		人力埋戻		m ²	72.0		BH0.13			m ²		Co舗装 舗装厚 10cm
		Co廃材処理	t		処分場：-		管材控除 埋戻量		m ²			参考			m ²		Co舗装 舗装厚 cm

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名	令8単施工-15号 浦ノ島本線水道管布設替その2 工事										
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	24.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	390.0			舗装工	表層工		m ²		cm		
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm					m ²						m ²		cm			
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m ²	(119.0)	参考				m ²		cm			
		舗装版 破碎積込	m ²	390.0	施工機械	0.45			m ²	影響範囲	m ²	(271.3)	参考				m ²		cm		
			m ²		施工機械			m ²	基層工		m ²				区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm	
		As殻運搬	m ²	19.5	運搬機械 距離3.6km	10		t			m ²						中央線	m		W=15cm	
			m ²		運搬機械 距離 km			t			m ²					熔融式	外側線	m		W=15cm	
			m ²					表層工		⑦密粒As	m ²	380.0	機械施工	5			cm	中央線	m		W=15cm
		As廃材処理	t	44.8	処分場：-				⑨密粒As	m ²	10.8	人力施工	4	cm			文字・停止線	m		W=45cm	
			m3	0.1	濁水処理L=0.023 (定数)*5cm×180m 運搬L=18.6km					m ²				cm				グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm

