

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ100)

工 事 番 号	令8単施工-14号
工 事 名	中島砂田線水道管布設工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ 直管	5.0m/本	100	本	4.0		ホリフレ管据付工		100	m	72.7	
配水ホリ EF片受直管	5.0m/本	100	本	11.0		ホリフレ管継手工	融着継手	100	口	15.0	
配水ホリ EF へント 90°	両受	100	個	10.0		ホリフレ管継手工	融着継手 (2口あたり)	100	箇所	12.0	
配水ホリ EF へント 90°	片受	100	個	2.0		ホリフレ管継手工	メカ継手	100	口	3.0	
鋳鉄製メ形曲管90° 異種管	PE×VP	100	個	1.0		フランジ 継手工		50	口	2.0	
配水ホリ EFフランジ 短管	片受	50	個	1.0		仕切弁 ハタライ弁設置	人力	50	基	1.0	
鋳鉄製メ形フランジ 短管	VP	50	個	1.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐C形 1号		箇所	1.0	
水道用バルブ	メタルシート	50	個	1.0		硬質塩化ビニル管据付工		50	m	1.4	
水道用バルブ ホルト、ナット	ステンレス製	50	組	2.0		塩化ビニル管据付工		150	m	3.0	
弁筐(トミス)	LJV2TD 排泥弁：赤		個	1.0		TS継手工	(2口あたり)	50	箇所	1.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		管明示テープ工 (ホリフレ管布設工)		100	m	72.7	
座台	THP11		個	1.0		管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管布設工)		50	m	1.4	
配水ホリ EFレギュラー	片受	100×50	個	1.0		管明示シート工			m	65.9	
塩化ビニル管	VP 5.0m/本	150	個	1.0		マーカ設置工	材工共		箇所	6.0	
耐衝撃性塩化ビニル管	HI-VP 4.0m/本	50	個	1.0		ハントオーガ-削孔工			箇所	2.0	
HI-エルホ	90° L	50	個	1.0		ハントオーガ-賃料	オーガ-径200mmまで		式	1.0	
管明示テープ	ロール巻		m	72.7		コンクリート削孔	コンクリート穿孔機		孔	1.0	

資材・労務(1) 数量表

(W配 PE ϕ 100)

工 事 番 号	令8単施工-14号
工 事 名	中島砂田線水道管布設工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
保安シート	シングル W=150mm		m	65.9		硬質塩化ビニル管切断工		100	口	1.0	
						通水試験工（※技術管理費に計上）	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)	100	m	72.7	