

令8現建消管工第1号 消雪施設（小出192）消雪ポンプ等更新工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消融雪設備						
製作原価						
ポンプ据付（製作原価）	φ125×37.0kW×5段 ポンプ台数1台		1.0	1	施設	v2930、1施設
井戸洗浄						
エアリフト作業	井戸規模φ300、51m～100m フロー管を使用しない	井戸深度60.5m	3.0	3	日	V1001、1日
簡易揚水試験			1.0	1	日	V1002、1日
ポンプ据付						
ポンプ据付（据付工）	ポンプ台数1台、揚水管長さ38.5m		1.0	1	施設	v2934、1施設
ポンプ据付（据付工事原価）	揚水管125mm、2.75m/本 亜鉛メッキ鋼管、フランジ加工含む		38.50	38.50	m	S2931、0.01m
ポンプ据付（据付工事原価）	水中ケーブル □22mm2	37.25+10=47.25 50*2	100.0	100	m	S2931、0.1m
ポンプ据付（据付工事原価）	水位ケーブル	40+10+30+10=90	90.0	90	m	S2931、0.1m
ポンプ据付（据付工事原価）	電極棒		2.0	2	本	S2931、1本
水位測定管（VPφ20）	VPφ20	38.5	38.50	38.50	m	W3001
水位測定管継手	TS φ20	38.5÷4=9.62	9.0	9	個	W3002
交通誘導員						
交通誘導警備員B		（I7-リフト作業3日+ポンプ据付1日+簡易揚水試験1日）*2	10.0	10	人日	