

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	令8単施工-9号
工 事 名	中島側道3号線水道管布設替工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
ホース式サドル付分水栓	VP. SGP用	75*50	組	1.0		マーカ設置工	材工含む		箇所	1.0	
分水栓用防食フィルム	30～50用(給水管) 75～100用(配水管)	75*50	枚	1.0		サドル分水栓建込み工	ビニル管	75*50	箇所	1.0	
SKX 分止水用メーターヘッド付	P	50	個	1.0		ホリフレ管据付工		50	m	63.8	
配水ホリ直管	5.0m/本	50	本	2.0		ホリフレ管継手工	融着継手	50	口	21.0	
配水ホリEF片受直管	片受 5.0m/本	50	本	11.0		ホリフレ管継手工	融着継手	50	箇所	2.0	
配水ホリEFヘッド90°	両受	50	個	3.0		フランジ継手工		50	口	2.0	
配水ホリEFヘッド90°	片受	50	個	1.0		仕切弁 バックライ弁設置(人力)		50	基	1.0	
配水ホリEFソケット		50	個	2.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁管C形 1号		箇所	1.0	
配水ホリフランジ短管	片受け	50	個	2.0		塩化ビニル管据付工		75	m	2.5	
水道用バルブ	ソフトシル弁 内ねじ 7.5K	50	個	1.0		ハンドオーガ-削孔工			箇所	1.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	50	組	2.0		ハンドオーガ-賃料			式	1.0	
弁きょう	LJV2TD	制水弁 蓋色:青	個	1.0		鋼管継手工	ねじ込み接合	50	口	1.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		鋼管継手工	ねじ込み接合	25	口	1.0	
座台	THP11		個	1.0		管明示テープ工 (ホリフレ管布設工)		50以下	m	63.8	
サドル分水栓 閉栓キャップ		25	個	1.0		管明示シート工			m	63.2	
塩化ビニル管		75	本	1.0		塩化ビニル管切断工		75	口	3.0	
管明示テープ	ロール巻		m	63.8		※技術管理費に計上					
保安シート	シングル W=150mm		m	63.2		通水試験工			m	63.8	

資材・労務(2) 数量表

(W排 HIVP $\phi 50$)

工 事 番 号	令8単施工-9号
工 事 名	中島側道3号線水道管布設替工事

[illegible]

