

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-3号 国道352号(井口新田)水道管布設替工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	630.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層	M-40	㎡	17.8	路盤厚 17 cm
			m						m		H=1.8m			M-40	㎡	134.0	路盤厚 12 cm
			m						m		H=2.1m				㎡		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	㎡		施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				㎡		路盤厚 cm
			㎡	210.0	施工機種：0.13㎡				m		H=2.0m		下層	ARC-40	㎡	17.8	路盤厚 20 cm
		As殻運搬	㎡		DT4t 運搬距離 km		掘削	機械掘削	㎡		BH0.28 DT4t			ARC-40	㎡	134.0	路盤厚 12 cm
			㎡	10.6	DT2t 運搬距離 3.6km				㎡	190.0	BH0.13 DT2t				㎡		路盤厚 cm
			㎡		重複箇所分 控除									㎡		路盤厚 cm	
		As廃材処理	t	23.5	処分場：-		人力掘削		㎡					㎡		路盤厚 cm	
			t		重複箇所分 控除				残土処理		㎡		190.0	DT10t・2t 運搬距離9.8km 8.8km+1.0km	舗装工	As	③密粒As
	舗装版切断	m		既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	㎡		DT4t 運搬距離 km	③密粒As	㎡	58.4	舗装厚 3 cm				
		m		既設舗装厚 15<t≤30			㎡	160.0	DT10t・2t 運搬距離10.7km 9.7km+1.0km		㎡		舗装厚 cm				
		m		既設舗装厚 30<t≤40		㎡				㎡		舗装厚 cm					
	舗装版 破碎積込	㎡		施工機械：0.28㎡		転用土	㎡			舗装工	付属施設	歩車道 境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	2.4		撤去・再設置	
		㎡		施工機械：0.13㎡				視覚障害者用 誘導ﾌﾞﾛｯｸ	㎡			6.4	点状53枚・線状18枚 撤去・再設置 ※本復旧時に新設				
	Co殻運搬	㎡		DT4t 運搬距離 km	埋戻量	機械埋戻	㎡		BH0.28		Co		㎡			Co舗装 舗装厚 10cm	
		㎡		DT2t 運搬距離 km			㎡	140.0	BH0.13				㎡			Co舗装 舗装厚 10cm	
		Co廃材処理	t			処分場：-	管材控除 埋戻量	㎡					㎡			Co舗装 舗装厚 cm	

本舗装集計表（当初）											工事番号 工事名		令8単施工-3号 国道352号(井口新田)水道管布設替工事									
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考			
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	26.0	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m²	335.0			舗装工	表層工		m²		cm			
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				補充材有	m²						m²		cm				
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm		舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m²	(210.4)	参考				m²		cm				
		舗装版 破碎積込	m²	335.0	施工機械 0.13 m				影響範囲	m²	(124.6)	参考	付属施設		視覚障害者用 誘導ブロック	m²	6.4	点状53枚・線状18枚				
			m²		施工機械 m			②粗粒As	m²	52.3			区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm				
		As敷運搬	m²	18.4	運搬機械 距離3.6km 2 t				基層工		m²				中央線	m		W=15cm				
			m²		運搬機械 距離 km t					m²				⑦密粒As	m²	52.3	人力施工 5 cm		外側線	m		W=15cm
			m²		仮舗装控除分			表層工	⑤密粒As	m²	188.0	人力施工 5 cm			中央線	m		W=15cm				
		As廃材処理	t	41.2	処分場：-					⑨密粒As	m²	95.0			人力施工 4 cm		文字・停止線	m	36.0	W=45cm		
			t		仮舗装控除分									グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm					

