

# 資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ150)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |

| 資 材                |           |         |    |       |      | 労 務                   |                                 |     |    |       |      |
|--------------------|-----------|---------|----|-------|------|-----------------------|---------------------------------|-----|----|-------|------|
| 名称                 | 規格        | 口径      | 単位 | 実施数量  | 変更数量 | 名称                    | 規格                              | 口径  | 単位 | 実施数量  | 変更数量 |
| 塩化ビニル管             | VP 4.0m/本 | 200     | 本  | 1.0   |      | 硬質塩化ビニル管据付工           |                                 | 200 | m  | 4.8   |      |
| 配水ホリ直管             | 5.0m/本    | 150     | 本  | 7.0   |      | ホリフレ管据付工              |                                 | 150 | m  | 100.1 |      |
| 配水ホリ EF 片受直管       | 5.0m/本    | 150     | 本  | 14.0  |      | ホリフレ管継手工              | 融着継手                            | 150 | 口  | 30.0  |      |
| 配水ホリ EF ソケット       | 両受        | 150     | 個  | 4.0   |      | ホリフレ管継手工              | 融着継手                            | 150 | 箇所 | 4.0   |      |
| 配水ホリ EF ベント90°     | 片受        | 150     | 個  | 1.0   |      | ホリフレ管継手工              | メカニカル継手                         | 150 | 口  | 4.0   |      |
| 配水ホリ EF ベント90°     | スピコット     | 150     | 個  | 1.0   |      | フランジ継手工               |                                 | 150 | 口  | 1.0   |      |
| 配水ホリ EF ベント22 1/2° | 両受        | 150     | 個  | 1.0   |      | 管明示テープ工<br>(ホリフレ管布設工) | PE                              | 150 | m  | 100.1 |      |
| 配水ホリ EF ベント22 1/2° | 片受        | 150     | 個  | 1.0   |      | 管明示シート工               |                                 | 150 | m  | 95.3  |      |
| 配水ホリ EF Sベント 300H  | 両受        | 150     | 個  | 1.0   |      | マーカ設置工                | 材工込み                            |     | 箇所 | 6.0   |      |
| 配水ホリ EF Sベント 300H  | 片受        | 150     | 個  | 1.0   |      | ハントオーガ-削孔工            |                                 |     | 箇所 | 4.0   |      |
| 配水ホリ EF Sベント 600H  | 両受        | 150     | 個  | 3.0   |      | ハントオーガ-賃料             | オーガ-径200mmまで                    |     | 式  | 4.0   |      |
| 配水ホリ EF Sベント 600H  | 片受        | 150     | 個  | 1.0   |      |                       |                                 |     |    |       |      |
| 配水ホリ EF レジューサ-     | 片受        | 150*100 | 個  | 1.0   |      | ※技術管理費に積上             |                                 |     |    |       |      |
| 配水ホリ EF フランジ短管     | 片受        | 150     | 個  | 1.0   |      | 通水試験工                 | P=0.75MPa(5分)<br>P=0.50MPa(1時間) | 150 | m  | 100.1 |      |
| 水道用バルブホルト、ナット      | ステンレス製    | 150     | 組  | 1.0   |      |                       |                                 |     |    |       |      |
| 鋳鉄製 ㄆ形曲管 90°       | PE        | 150     | 個  | 2.0   |      |                       |                                 |     |    |       |      |
| 管明示テープ             | ロール巻      |         | m  | 100.1 |      |                       |                                 |     |    |       |      |

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ150)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |

| 資 材   |              |    |    |      |      | 労 務 |    |    |    |      |      |
|-------|--------------|----|----|------|------|-----|----|----|----|------|------|
| 名称    | 規格           | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称  | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| 保安シート | シングル W=150mm | t  | m  | 95.3 |      |     |    |    |    |      |      |

# 資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ100)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |

| 資 材                 |           |        |    |      |      | 労 務                      |                                 |     |    |      |      |
|---------------------|-----------|--------|----|------|------|--------------------------|---------------------------------|-----|----|------|------|
| 名称                  | 規格        | 口径     | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称                       | 規格                              | 口径  | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| 塩化ビニル管              | VP 5.0m/本 | 150    | 本  | 2.0  |      | 既設ポリエチレン管切断工             |                                 | 100 | 口  | 1.0  |      |
| 配水ポリリ直管             | 5.0m/本    | 100    | 本  | 9.0  |      | 硬質塩化ビニル管据付工              |                                 | 150 | m  | 5.7  |      |
| 配水ポリリ EF片受直管        | 5.0m/本    | 100    | 本  | 5.0  |      | ポリリエチレン管据付工              |                                 | 100 | m  | 67.3 |      |
| 配水ポリリ EF ソケット       | 両受        | 100    | 個  | 8.0  |      | ポリリエチレン管継手工              | 融着継手                            | 100 | 口  | 30.0 |      |
| 配水ポリリ EF ヘント°90°    | 両受        | 100    | 個  | 2.0  |      | ポリリエチレン管継手工              | 融着継手                            | 100 | 箇所 | 8.0  |      |
| 配水ポリリ EF ヘント°90°    | 片受        | 100    | 個  | 1.0  |      | ポリリエチレン管継手工              | メカニカル継手                         | 100 | 口  | 6.0  |      |
| 配水ポリリ EF ヘント°45°    | 両受        | 100    | 個  | 1.0  |      | フランジ継手工                  |                                 | 100 | 口  | 3.0  |      |
| 配水ポリリ EF Sヘント° 300H | 両受        | 100    | 個  | 2.0  |      | 仕切弁 バックライ弁設置(人力)         |                                 | 100 | 基  | 1.0  |      |
| 配水ポリリ EF Sヘント° 300H | 片受        | 100    | 個  | 2.0  |      | 仕切弁・空気ホックス設置工            | ねじ式弁筐<br>C形 1号                  |     | 箇所 | 1.0  |      |
| 配水ポリリ EF Sヘント° 600H | 両受        | 100    | 個  | 2.0  |      | 管明示テープ工<br>(ポリリエチレン管布設工) | PE                              | 100 | m  | 67.3 |      |
| 配水ポリリ EF チース        | 両受        | 100    | 個  | 1.0  |      | 管明示シート工                  |                                 | 100 | m  | 60.8 |      |
| 配水ポリリ EF チース        | 両受        | 100*75 | 個  | 1.0  |      | マーカ-設置工                  | 材工込み                            |     | 箇所 | 2.0  |      |
| 配水ポリリ EF チース        | 両受        | 100*50 | 個  | 1.0  |      | ハント-オーガ-削孔工              |                                 |     | 箇所 | 5.0  |      |
| 配水ポリリ EF フランジ短管     | 片受        | 100    | 個  | 2.0  |      | ハント-オーガ-賃料               | オーガ-径200mmまで                    |     | 式  | 4.0  |      |
| 配水ポリリ フランジ短管        | スピコット     | 100    | 個  | 1.0  |      |                          |                                 |     |    |      |      |
| 水道用ハルフ              | ソフトシール    | 100    | 個  | 1.0  |      | ※技術管理費に積上                |                                 |     |    |      |      |
| 水道用ハルフホルト、ナット       | ステンレス製    | 100    | 組  | 3.0  |      | 通水試験工                    | P=0.75MPa(5分)<br>P=0.50MPa(1時間) | 100 | m  | 67.3 |      |

# 資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ100)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |

| 資 材              |                 |     |    |      |      | 労 務 |    |    |    |      |      |
|------------------|-----------------|-----|----|------|------|-----|----|----|----|------|------|
| 名称               | 規格              | 口径  | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称  | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| 弁筐(トミス)          | LJV2TD<br>制水弁:青 |     | 個  | 1.0  |      |     |    |    |    |      |      |
| FRP筒             | B-400J          |     | 個  | 1.0  |      |     |    |    |    |      |      |
| 座台               | THP11           |     | 個  | 1.0  |      |     |    |    |    |      |      |
| 鋳鉄製 ㄆ形曲管 11° 1/4 | PE              | 100 | 個  | 1.0  |      |     |    |    |    |      |      |
| 鋳鉄製 ㄆ形トレッサ-      | PE              | 100 | 個  | 2.0  |      |     |    |    |    |      |      |
| 管明示テープ           | ロール巻            |     | m  | 67.3 |      |     |    |    |    |      |      |
| 保安シート            | シングル W=150mm    | t   | m  | 60.8 |      |     |    |    |    |      |      |

資材・労務(3) 数量表

(W排泥)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |

[illegible]

(W給水管)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |

資材・労務(5) 数量表

(W消火栓)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |

[illegible]

(W仮設)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |



# 資材・労務(7) 数量表

(W撤去)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |

| 資 材     |    |     |    |      |      | 労 務                    |                 |     |    |      |      |
|---------|----|-----|----|------|------|------------------------|-----------------|-----|----|------|------|
| 名称      | 規格 | 口径  | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称                     | 規格              | 口径  | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
| TS-キャップ |    | 150 | 個  | 4.0  |      | 既設ホリシリン管切断工            |                 | 150 | 口  | 1.0  |      |
| TS-キャップ |    | 100 | 個  | 2.0  |      | 既設ホリシリン管切断工            |                 | 100 | 口  | 1.0  |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設ホリシリン管撤去<br>吊上げ積込み   |                 | 150 | m  | 2.0  |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設ホリシリン管撤去<br>吊上げ積込み   |                 | 100 | m  | 2.0  |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設フレンジ継手撤去工            |                 | 150 | 口  | 1.0  |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設フレンジ継手撤去工            |                 | 100 | 口  | 1.0  |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設硬質塩化ビニル管切断工          | 3m/箇所           | 150 | 口  | 19.0 |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設硬質塩化ビニル管切断工          | 3m/箇所           | 100 | 口  | 19.0 |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設硬質塩化ビニル管切断工          |                 | 75  | 口  | 2.0  |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設硬質塩化ビニル管撤去<br>吊上げ積込み |                 | 150 | m  | 56.0 |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設硬質塩化ビニル管撤去<br>吊上げ積込み |                 | 100 | m  | 54.5 |      |
|         |    |     |    |      |      | 既設硬質塩化ビニル管撤去<br>吊上げ積込み |                 | 75  | m  | 2.0  |      |
|         |    |     |    |      |      | 仕切弁ハッチリ弁撤去(人力)         |                 | 100 | 基  | 1.0  |      |
|         |    |     |    |      |      | 現場発生品及び支給品運搬(廃プラ)      | 片道運搬距離<br>1.0km |     | t  | 0.69 |      |
|         |    |     |    |      |      | 廃プラスチック処理費             |                 |     | t  | 0.69 |      |
|         |    |     |    |      |      | 現場発生品及び支給品運搬(有価物)      | 片道運搬距離<br>2.1km |     | t  | 0.1  |      |
|         |    |     |    |      |      | モルタル充填工                |                 |     | 式  | 1.0  |      |

資材・労務(7) 数量表

(W撤去)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 工 事 番 号 | 令8単施工-3号             |
| 工 事 名   | 国道352号(井口新田)水道管布設替工事 |

| 資 材 |    |    |    |      |      | 労 務   |    |     |    |      |      |
|-----|----|----|----|------|------|-------|----|-----|----|------|------|
| 名称  | 規格 | 口径 | 単位 | 実施数量 | 変更数量 | 名称    | 規格 | 口径  | 単位 | 実施数量 | 変更数量 |
|     |    |    |    |      |      | TS継手工 |    | 150 | 口  | 4.0  |      |
|     |    |    |    |      |      | TS継手工 |    | 100 | 口  | 2.0  |      |