

(既設地上式消火栓撤去)

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(地下式消火栓更新)

工 事 番 号	8消総施工第4号
工 事 名	原地内消火栓（02-123-4）更新工事

資						材						労						務					
名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称		規格	口径	単位	実施数量	変更数量			
水道用耐震性型高性能ポリエチレン管			75	本	1.0		PE・PP管（GW共）据付工			75	m	2.5											
EFフランジ短管		7.5K G形	75	個	2.0		フランジ継手工（7.5K）			75	口	4.0											
90° EF片受ベンド			75	個	3.0		PE管EF継手工（片受）			75	口	5.0											
水道用バルブボルトナット				組	2.0		PE管切断工			75	口	1.0											
鋳鉄製消火栓乙管			75	個	1.0		ねじ式弁筐設置工				箇所	1.0											
鋳鉄製両フランジ短管		L=400m	75	個	1.0		消火栓設置工				箇所	1.0											
ステンレス製地下式単口消火栓（補修弁付）				個	1.0		レジンコン製ボックス（上部）設置工				個	1.0											
消火栓用L型ブロック				個	1.0		レジンコン製ボックス（下部）設置工				個	1.0											
鉄蓋（車道用、黄色塗装、消火栓表示）				式	1.0		レジンコン製ボックス（底板）設置工				個	1.0											
フランジパッキン			75	枚	2.0		鉄蓋設置工				個	1.0											
レジンコンクリート上部壁		MJ（250）		基	1.0		管明示テープ工				m	2.5											
レジンコンクリート下部壁		MJ（250）		基	1.0		管明示シート工				m	2.5											
コンクリート底板		H=6cm		基	1.0																		
管明示テープ				m	2.5																		
保安シート				m	2.5																		

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		8消総施工第4号 原地内消火栓 (02-123-4) 更新工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格		単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	3.2	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板				H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m2	3.6	路盤厚 12 cm
					既設舗装厚 15<t≤30						H=1.8m						
					既設舗装厚 30<t≤40						H=2.1m						
		舗装版 破碎積込	m2	4.0	施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板				H=1.5m		下層	ARC-40	m2	3.6	路盤厚 12 cm
					施工機種：0.13㎡						H=2.0m						
		As殻運搬	m3	0.2	DT4t 運搬距離:7.2km						H=2.5m						
					DT2t 運搬距離: km	掘削	機械掘削	m3	8.30	BH0.28 DT4t	舗装工	As	②粗粒As	m2	3.6	舗装厚 5 cm	
		m3	(0.00)	重複箇所分 控除					BH0.13 DT2t								
		As廃材処理	t	0.5	処分場：-		人力掘削										
			t	(0.00)	重複箇所分 控除				残土処理			m3	8.30	運搬距離:15.6km			
	Co	舗装版切断	m	5.4	既設舗装厚 t≤15cm	掘削 埋戻	埋戻材	山砂				m3	6.50	DT4t 運搬距離:18.1km	Co		
					既設舗装厚 15<t≤30							DT2t 運搬距離: km					Co舗装 舗装厚 cm
		地上構造物 取壊し	m3	0.0				クラッシャーランC-40				※道路渡し	土間Co	18-8-25	m3	0.2	(A=2.2m2)
		舗装版 消火栓基礎Co 槽基礎Co 破碎積込	m2	2.2	施工機械：0.28㎡			転用土				消火栓標識	基礎 碎石	RC-40	m2		t=10cm（参考）
					施工機械：0.13㎡		埋戻量		機械埋戻	m3	5.9	BH0.28	地下式 消火栓BOX	基礎 碎石	C-40	m2	4.0
		Co殻運搬	m3	0.2	DT4t 運搬距離:7.2km						BH0.13	消火栓 基礎Co	基礎 碎石	RC-40	m2		t=15cm
					DT2t 運搬距離: km			人力埋戻				L字ﾌﾟﾛｯｸ 基礎碎石	基礎 碎石	RC-40	m2	4.0	t=10cm
		Co廃材処理	t	0.5	処分場：-				管材控除 埋戻量	m3	0.0	参考	ﾊﾝﾄﾞｰｰｶﾞ 削孔工				箇所

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		8消総施工第4号 原地内消火栓(02-123-4)更新工事										
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考			
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	3.2	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無		m2				舗装工	表層工		m2		cm		
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				補充材有		m2	5.0						m2		cm		
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm				仮舗装範囲		m2	(0.0)	参考					m2		cm		
		舗装版 破碎積込	m2	5.0	施工機械 0.28 m		舗装工	舗装 範囲	影響範囲		m2	(5.0)	参考					m2		cm		
			m2		施工機械 m						m2				区画線	加熱式	外側線		m		W=15cm	
		As敷運搬	m3	0.3	運搬機械 4 t 距離:7.2km			基層工			m2						中央線		m		W=15cm	
			m3		運搬機械 t 距離: km						m2					溶融式	外側線		m		W=15cm	
			m3		仮舗装控除分				⑦密粒As		m2	5.0	機械施工 5 cm				中央線		m		W=15cm	
			As廃材処理	t	0.6	処分場：-				m2		cm		文字・停止線			m		W=30cm			
		t			仮舗装控除分					m2		cm		グリーンベルト			m		W=15cm W=30cm			

[illegible]

[illegible]