

資材・労務(1) 数量表

(既設地上式消火栓撤去)

工 事 番 号	8消総施工第9号
工 事 名	明神地内消火栓更新工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	8消総施工第9号
工 事 名	明神地内消火栓更新工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水用ホリフレ管		75	本	1.0		VP管切断工		75	口	2.0	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管		75	本	1.0		PE管切断工		75	口	1.0	
鋳鉄製丸型ドレサ-	VP	75	個	1.0		VP管据付工		75	m	1.0	
鋳鉄製丸型T字継手	VP	75	個	1.0		PE・PP管 (GW共) 据付工		75	m	1.5	
鋳鉄製丸型フランジ短管		75	個	1.0		VP管丸継手工		75	口	6.0	
EFフランジ短管	G形7.5K	75	個	2.0		フランジ継手工 (7.5K)		75	口	3.0	
ホルトナット		75	組	3.0		PE管EF継手工 (片受)		75	口	2.0	
フランジパッキン		75	枚	1.0		合成樹脂製弁設置工 (人力)			基	1.0	
ソフツール弁		75	個	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	1.0	
弁筐	LJV2TD		個	1.0		消火栓設置工			箇所	1.0	
座台	THP11		個	1.0		コンクリートボックス設置工 (本体)			基	1.0	
FRP筒	B-1000	75	個	1.0		コンクリートボックス設置工 (底板)			基	1.0	
地上式消火栓	22K II		基	1.0		管明示テープ工			m	2.5	
消火栓用L型ブロック			個	1.0		管明示シート工			m	2.5	
消火栓標識ホルレット			式	1.0		マーカ-設置工			箇所	1.0	
コンクリートボックス本体			基	1.0							
コンクリートボックス底板			基	1.0							
管明示テープ			m	2.5							
保安シート			m	2.5							

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		8消総施工第9号 明神地内消火栓更新工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	8.9	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板				H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m2	2.4	路盤厚 12 cm
					既設舗装厚 15<t≤30						H=1.8m						
					既設舗装厚 30<t≤40						H=2.1m						
		舗装版 破碎積込	m2	3.2	施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板				H=1.5m		下層	ARC-40	m2	2.4	路盤厚 12 cm
					施工機種：0.13㎡						H=2.0m						
		As般運搬	m3	0.20	DT4t 運搬距離:14.8km						H=2.5m						
					DT2t 運搬距離: km		掘削	機械掘削	m3	6.10	BH0.28 DT4t			②粗粒As	m2	2.4	舗装厚 5 cm
			m3	(0.00)	重複箇所分 控除						BH0.13 DT2t						
		As廃材処理	t	0.4	処分場：-			人力掘削									
			t	(0.00)	重複箇所分 控除		残土処理		m3	6.10	運搬距離:10.6km	舗装工	As				
	Co	舗装版切断			既設舗装厚 t≤15cm	掘削 埋戻	埋戻材	山砂	m3	6.70	DT4t 運搬距離:26km						Co舗装 舗装厚 cm
					既設舗装厚 15<t≤30						DT2t 運搬距離: km						Co舗装 舗装厚 cm
		地上構造物 取壊し	m3	0.0				クラッシャーランC-40			※道路渡し		土間Co				(A=0.0m2)
								転用土									
		舗装版 消火栓基礎Co 槽基礎Co 破碎積込	m2	1.7	施工機械：0.28㎡		埋戻量	機械埋戻	m3	6.0	BH0.28	地下式 消火栓BOX	基礎 碎石	RC-40	m2		t=10cm（参考）
					施工機械：0.13㎡							消火栓 基礎Co	基礎 碎石	RC-40	m2	1.7	t=15cm
		Co般運搬	m3	0.9	DT4t 運搬距離:14.8km			人力埋戻			BH0.13	L字ﾌﾞﾛｯｸ 基礎碎石	基礎 碎石	RC-40	m2	0.7	t=10cm
					DT2t 運搬距離: km												
		Co廃材処理	t	2.2	処分場：-		管材控除 埋戻量		m3	0.0	参考	ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ 削孔工				箇所	口径：φ

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		8消総施工第9号 明神地内消火栓更新工事								
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	6.9	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無	m2	5.7			舗装工	表層工		m2		cm	
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm	補充材有			m2								m2		cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m2	(0.0)	参考		m2				cm			
		舗装版 破碎積込	m2	5.7	施工機械			0.28	m	影響範囲	m2	(5.7)	参考				m2		cm	
			m2		施工機械			m	基層工		m2			区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm	
		As殻運搬	m3	0.3	運搬機械 距離:14.8km		4	t			m2					中央線	m		W=15cm	
			m3		運搬機械 距離: km			t			m2				熔融式	外側線	m	2.0	W=15cm	
			m3		仮舗装控除分		表層工	⑤密粒As	m2	5.7	人力施工	5	cm			中央線	m		W=15cm	
		As廃材処理	t	0.7	処分場：-				m2			cm	文字・停止線			m		W=30cm		
			t		仮舗装控除分				m2			cm	グリーンベルト			m		W=15cm W=30cm		

[illegible]