

(W配 PE ϕ 150)

工 事 番 号	令8単施工-2号
工 事 名	長屋ポンプ場向け水道管布設替その1工事

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ150)

工 事 番 号	令8単施工-2号
工 事 名	長屋ポンプ場向け水道管布設替その1工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
						※技術管理費に積上					
						通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)		m	174.5	

資材・労務(2) 数量表

(W配 PEφ100)

工 事 番 号	令8単施工-2号
工 事 名	長屋ポンプ場向け水道管布設替その1工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ホリ直管	5.0m/本	100	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		100	口	4.0	
配水ホリ EF ベント 90°	両受	100	個	1.0		ホリエチレン管据付工		100	m	3.7	
配水ホリ EF ベント 90°	片受	100	個	1.0		ホリエチレン管継手工	融着継手	100	口	4.0	
配水ホリ EF フランジ 短管	片受	100	個	1.0		ホリエチレン管継手工	メカニカル継手	100	口	10.0	
配水ホリ フランジ 短管	スピゴット	100	個	2.0		フランジ継手工		100	口	3.0	
水道用バルブ	ソフトシル弁	100	個	1.0		仕切弁 バタフライ弁設置(人力)		100	基	1.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	100	組	3.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐 C形 1号	100	箇所	1.0	
弁筐(トミス)	LJV2TD 制水弁:青		個	1.0		TS継手工		100	口	2.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		フランジ継手撤去工	既設バルブ	100	口	1.0	
座台	THP11		個	1.0		仕切弁 バタフライ弁撤去(人力)	既設バルブ	100	基	1.0	
鋳鉄製 㓂形曲管 90°	PE	100	個	3.0		仕切弁・空気ホックス撤去工	既設バルブ	100	箇所	1.0	
鋳鉄製 㓂形曲管 90° 異種管	PE*VP	100	個	1.0		現場発生品及び支給品運搬(有価物)	片道運搬距離 6.2km		t	0.1	
鋳鉄製 㓂形トレッサ-	PE	100	個	1.0		管明示テープ工 (ホリエチレン管布設工)		100	m	3.7	
TS-キャップ		100	個	2.0		管明示シート工		100	m	2.5	
管明示テープ	ロール巻		m	3.7		マーカ-設置工	材工込み		箇所	1.0	
保安シート	シングル W=150mm		m	2.5							