資材・労務(1)　数量表

(G低 PEφ50)

工　事　番　号	令8単施工-8号
工　　事　　名	竜光37号線ガス水道管布設替その１工事

資				材		労				務	
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		50	本	13.0		ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	鋳鉄管	50*30	箇所	2.0	
ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-S	両受	50	個	13.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		50	m	67.2	
PLSMｿｹｯﾄ		50	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	50	箇所	13.0	
PLSM用ﾊﾟｯｷﾝ	PLS・PLP・SGP用	50	個	6.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	50	口	4.0	
被覆鋼管	PLS	50	m	4.0		鋼管切断工	小口径管切断	50	口	2.0	
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手ﾒｶｴﾙﾎﾞ		50	個	2.0		鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	50	口	6.0	
ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-S	両受	50	個	2.0		TS継手工		50	口	2.0	
ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-90° L	両受	50	個	2.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	50	m	67.2	
PCｻｰﾋﾞｽｸﾗﾝﾌﾟ	PC-SC	50*30	個	2.0		管明示ｼｰﾄ工			m	66.0	
PLS-ﾌﾟﾗｸﾞ	PLS-Pr	32	個	2.0		ｶﾞｽﾊﾟｰｼﾞ工			式	1.0	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	67.2							
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm		m	66.0							
DVｷｬｯﾌﾟ		50	個	2.0							
						※技術管理費に計上					
						気密･耐圧試験工			式	1.0	

資材・労務(2)　数量表

(G低(供) PEφ30)

工　事　番　号	令8単施工-8号
工　　事　　名	竜光37号線ガス水道管布設替その１工事

資				材		労				務	
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-ST		50*30	個	2.0		ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	50*25(30)	箇所	2.0	
ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-S		30	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	30	箇所	2.0	
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	5.0m/本	30	本	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		30	m	7.5	
ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-90° RL	両受	30*25	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	30	ロ	2.0	
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	5.0m/本	25	本	1.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	25	ロ	2.0	
ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手径違いﾈｼﾞｴﾙﾎﾞ		25*20	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	25	箇所	2.0	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	8.1		TS継手工		25	ロ	2.0	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm		m	7.5		鋼管継手工	小口径管ねじ込み接合	20	ロ	2.0	
						管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)		(50)	m	8.1	
						管明示ｼｰﾄ工			m	7.5	

資材・労務(3)　数量表

(W配 PEφ75)

工　事　番　号	令8単施工-8号
工　　事　　名	竜光37号線ガス水道管布設替その１工事

資				材		労				務	
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ﾎﾟﾘ 直管		75	本	2.0		ﾏｰｶｰ設置工	材工込み		箇所	2.0	
配水ﾎﾟﾘ EF片受直管	片受 5.0m/本	75	本	12.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		75	m	67.2	
配水ﾎﾟﾘ EF-90° ﾍﾞﾝﾄ	両受	75	個	4.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	75	口	20.0	
鋳鉄製ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ	異種管	VP75*PE75	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	ﾒｶﾆｶﾙ継手	75	口	6.0	
鋳鉄製ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ		75	個	1.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	75	m	67.2	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	67.2		管明示ｼｰﾄ工			m	66.0	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙW=150mm		m	66.0		ｽｸｲｽﾞｵﾌ工		75	箇所	1.0	
TS-ｷｬｯﾌﾟ		75	個	2.0							
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	67.2	

資材・労務(4)　数量表

工事番号	令8単施工-8号
工事名	竜光37号線ガス水道管布設替その１工事

(W給水管　PPφ20)

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
鋳鉄製ｻﾄﾞﾙ付分水栓	配水ﾎﾟﾘ用	75*20	個	2.0		ﾏｰｶｰ設置工	材工込み		箇所	2.0	
分水栓用防食ﾌｨﾙﾑ	13～25用(給水管) 75～100用(配水管)	75*20	枚	2.0		分水栓建込み工(PE)		75*20	箇所	2.0	
分止水用ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付	P	20	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		20	m	7.5	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	PP	20	m	7.5		鋼管継手工	小口径管 ねじ込み接合	20	口	4.0	
SKX ｿｹｯﾄ	P	20	個	2.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手 行わない	20	口	4.0	
TSｷｬｯﾌﾟ		20	個	2.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工		m	7.5	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	7.5		管明示ｼｰﾄ工			m	7.5	
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙW=150mm		m	7.5							
ｻﾄﾞﾙ分水栓 閉栓ｷｬｯﾌﾟ		20	個	2.0							