

数 量 計 算 表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
※※ 本工事費 ※※						
道路改良						
道路土工						
掘削工						
掘削 土質:, 施工方法:						
掘削						
残土処理工	60	m3	数量総括表より 60.8m3		m3	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
土砂等運搬						
残土等処分	140	m3	60.8+80.5=141.3m3		m3	
残土等処分 南魚沼市山崎地内						
排水構造物工	140	m3	60.8+80.5=141.3m3		m3	
作業土工						
床掘り 土質:						
床掘り						
埋戻し 土質:	80	m3	数量総括表より 80.5m3		m3	
埋戻し						
埋戻し	40	m3	数量総括表より 41.2m3		m3	

数量計算表 No. 2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
基面整正						
基面整正	80	m2	0.60m×53.9m+0.82m×59.0m=80.72m2		m2	
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
土砂等運搬	50	m3	41.2×1.11=45.7m3		m3	
土材料						
土材料	50	m3	41.2×1.11=45.7m3		m3	
側溝工						
自由勾配側溝 側溝規格:						
自由勾配側溝 300×300	54	m	数量総括表より 53.9m		m	
自由勾配側溝 500×400	59	m	数量総括表より 59.0m		m	
側溝蓋						
蓋版 自由勾配側溝 コンクリート蓋 300×500 車道用	42	枚	数量調書より 42枚		枚	
蓋版 鋼製グレーチング 300型嵩上げ 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	6	枚	数量調書より 6枚		枚	
蓋版 自由勾配側溝 コンクリート蓋 500×500 車道用	44	枚	数量調書より 44枚		枚	
蓋版 鋼製グレーチング 500型嵩上げ 自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25	4	枚	数量調書より 4枚		枚	
蓋版 鋼グレーチング 500観音開細目 自由勾配側溝用1m長 流雪溝 T-25	4	枚	数量調書より 4枚		枚	
構造物撤去工						

数 量 計 算 表 No. 3

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:						
構造物とりこわし	0.4	m3	数量総括表より 0.4m3		m3	
構造物とりこわし	12	m3	数量総括表より 11.8m4		m3	
舗装版破砕 舗装版種別:, 舗装版厚:						
舗装版破砕 アスファルト t=5cm	520	m2	数量総括表より 522.0m4		m2	
舗装版切断 舗装版種別:						
舗装版切断 アスファルト t=5cm	54	m	数量総括表より 53.7m		m	
運搬処理工						
殻運搬 殻種別:						
殻運搬 鉄筋コンクリート殻	0.4	m3	数量総括表より 0.4m3		m3	
殻運搬 無筋コンクリート殻	12	m3	数量総括表より 11.8m4		m3	
殻運搬 アスファルト舗装殻	26	m3	数量総括表より 26.1m4		m3	
処分 殻種別:						
処分費(t) 鉄筋コンクリート殻	1	t	数量総括表より 1.0t		t	
処分費(t) 無筋コンクリート殻	28	t	数量総括表より 27.7t		t	
処分費(t) アスファルト舗装殻	60	t	数量総括表より 60.0t		t	

数量計算表 No. 4

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	1	式	1式 (V=0.023×0.05 ×53.7=0.06m3)		式	
舗装						
舗装工						
アスファルト舗装工						
下層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:						
下層路盤(車道・路肩部) 小出警察署仮設	30	m2	数量総括表より 29.9m2		m2	
下層路盤(歩) 路盤材種類:, 仕上り厚:						
下層路盤(歩道部) 本線歩道	92	m2	数量総括表より 92.0m3		m2	
下層路盤(歩道部) 乗入部	30	m2	数量総括表より 30.0m2		m2	
表層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
表層(車道・路肩部)	30	m2	数量総括表より 29.9m2		m2	
表層(歩) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
表層(歩道部) 本線歩道	92	m2	数量総括表より 92.0m3		m2	
表層(歩道部) 乗入部	30	m2	数量総括表より 30.0m2		m2	
ブロック舗装工						
特殊ブロック舗装 作業区分:						
特殊ブロック舗装	16	m2	数量総括表より 15.8m2		m2	

数量計算表 No. 5

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
縁石工						
縁石工						
歩車道境界ブロック						
縁石 Fa-20 180×240×300×2,000 材 工共144kg/m	10	m	数量総括表より 10.3m		m	
縁石 Fc-2 210×220×100×1,000 材 工共49kg/m	28	m	数量総括表より 28.2m		m	
道路付属施設工						
道路付属物工						
視線誘導標						
道路付属物設置工	5	本	数量総括表より 5本		本	
道路付属物設置工	4	本	数量総括表より 4本		本	
消雪パイプ						
散水管配管工 φ65 歩道部B300×H300	52	m	数量総括表より 52.4m		m	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (HI ソケット φ65	1	個	1個		個	
消雪用ポンプ室						
消雪用ポンプ室設置 プレキャストマンホール準用 SMF-M 1200× 1500×1200重作用	1	基	1基		基	
基礎砕石 1.70×1.40=2.38m2	2	m2	1.70×1.40=2.4m2		m2	
仮設工						

数量計算表 No. 6

[illegible]