

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		令8単施工-4号 県道滝之又堀之内線（山口）水道管布設替その4工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	450.0	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板		m		H=1.5m	路盤工	上層	M-40	m ²	173.0	路盤厚 12 cm
			m						m		H=1.8m				m ²		路盤厚 cm
			m						m		H=2.1m				m ²		路盤厚 cm
		舗装版 破碎積込	m ²	160.0	施工機種：0.28m ³		軽量鋼矢板		m		H=1.5m				m ²		路盤厚 cm
			m ²	20.0	施工機種：0.13m ³				m	7.00	H=2.0m		下層	ARC-40	m ²	173.0	路盤厚 20 cm
		As殻運搬	m ³	8.0	DT4t 運搬距離 1.5km		m		H=2.5m	ARC-40	m ²			2.7	路盤厚 22 cm		
			m ³	1.0	DT2t 運搬距離 1.5km	掘削	機械掘削	m ³	200.0	BH0.28 DT4t	ARC-40			m ²	4.0	路盤厚 15 cm	
			m ³		重複箇所分 控除			m ³	54.0	BH0.13 DT2t	ARC-40			m ²	1.0	路盤厚 10 cm	
		As廃材処理	t	21.1	処分場：	人力掘削	m ³			m ²			路盤厚 cm				
			t		重複箇所分 控除		残土処理		m ³	250.0	DT2t, 4 t・10t 運搬距離14.2km L=1.0km+13.2km		舗装工	As	③密粒As	m ²	173.0
	舗装版切断	m	3.0	既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m ³	170.0	DT10t・4t 運搬距離11.0km L=10.0km+1.0km	③密粒As	m ²	2.7			舗装厚 3 cm		
		m		既設舗装厚 15<t≤30			m ³	54.0	DT10t・2t 運搬距離11.0km L=10.0km+1.0km	③密粒As	m ²	4.0			舗装厚 4 cm		
		m		既設舗装厚 30<t≤40		川砂	m ³			m ²		舗装厚 cm					
	舗装版 破碎積込	m ³		施工機械：人力 V=m3	転用土	m ³			m ²		舗装厚 cm						
		m ³	1.0	施工機械：0.13m ³		機械埋戻		m ³	150.0	BH0.28	m ²				舗装厚 cm		
	Co	Co殻運搬	m ³		DT4t 運搬距離 km	埋戻量	人力埋戻	m ³	49.0	BH0.13	Co	18-8-40 無筋 高炉		m ³	0.1	Co舗装 舗装厚 10cm	
			m ³	0.1	DT2t 運搬距離 1.5km			m ³				m ³			Co舗装 舗装厚 cm		
		Co廃材処理	t	0.2	処分場：		管材控除 埋戻量	m ³		参考		m ³			Co舗装 舗装厚 cm		

[illegible]

本舗装集計表（当初）											工事番号 工事名		令8単施工-4号 県道滝之又堀之内線（山口）水道管布設替その4工事				
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	100.0	既設舗装厚 t≤15cm	路盤 調整	不陸整正	補充材無	m ²	621.0		舗装工	表層工	⑦密粒As	m ²	603.0	機械施工 5 cm
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				m ²					m ²		cm	
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装工	舗装 範囲		m ²	(179.7) 参考				m ²			cm
		舗装版 破碎積込	m ²	621.0	施工機械 0.45 m ³				m ²	(441.7) 参考				m ²		cm	
			m ²		施工機械 m ³		基層工		m ²			区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm
		As敷運搬	m ²		運搬機械 10 t				m ²					中央線	m		W=15cm
			m ²	31.0	運搬機械 距離1.5km				m ²				溶融式	外側線	m	204.0	W=15cm
			m ²		運搬機械 距離km t				m ²					中央線	m		W=15cm
		m ²		仮舗装控除分	表層工		⑨密粒As	m ²	6.5	人力施工 4 cm	文字・停止線			m		W=45cm	
		As廃材処理	t	72.8		処分場：	⑤密粒As	m ²	8.3	人力施工 5 cm	グリーンベルト			m		W=15cm W=30cm	
t			仮舗装控除分	⑦密粒As		m ²	3.6	人力施工 5 cm									

本舗装明細書（当初）

工事番号・工事名 令8単施工-4号 県道滝之又堀之内線（山口）水道管布設替その4工事

記号	舗装本復旧条件							施工数量																																		
	路線種別	舗装種別	辺長			形状	控除面積	面積	底段舗装厚	既設舗装撤去工										路盤調整			基層工					表層工					区画線設置工									
										As										不陸整正			舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	舗装合材	舗装厚	機械	人力	計	加熱式(15cm)		溶融式(15cm)		溶融式(45cm)		溶融式(15cm)	溶融式(30cm)		
			切断延長 t≦15	切断延長 15<t≦30	切断延長 30<t≦40					破砕面積 BH0.45	破砕面積 BH0.28	破砕面積 BH0.13	運搬量 DT10t	運搬量 DT4t	運搬量 DT2t	廃材処理	補充無	補充有	補充厚	外側線	中央線	外側線											中央線	文字	停止線	ｸﾞﾗｰﾌﾞﾍﾞｰｽﾞ						
			m	m	m					m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ²	m ²	cm	(m)	(m2)	(m2)											(m2)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
			m ²	m ²	m					m	m	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	t	m ²	m ²	cm			(m)	(m2)	(m2)	(m2)		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)					
歩道 PE φ 150	歩道	As舗装	2.50	2.60		長方形		6.50	0.04	5.0			6.50			0.26			0.57	6.50							⑨密粒As	0.04		6.50	6.50											
市道 PP φ 20	車道	As舗装	1.50	5.50		長方形		8.25	0.05	8.5			8.25			0.41			0.96	8.25							⑤密粒As	0.05		8.25	8.25											
車道 PP φ 20	車道	As舗装	1.20	3.00		長方形		3.60	0.05	6.0			3.60			0.18			0.42	3.60							⑦密粒As	0.05		3.60	3.60			3.0								
車道(撤去) CIP φ 100	車道	As舗装	3.00	201.00		長方形		603.00	0.05	84.0			603.00			30.15			70.85	603.00							⑦密粒As	0.05	603.00		603.00			201.0								
合 計	-	-	-	-	-	-		621.35	-	103.5			621.35			31.00			72.80	621.4		-	-	-	-		-	-	603.0	18.4	621.4			204.0								