資材・労務(1)　数量表

(W配 PEφ150)

工事番号	令8単施工-20号
工事名	国道252号(須原)水道管布設替その１工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
鋳鉄製 ﾒｶ形ﾄﾞﾚｯｻｰ 異種管	配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩ビ管	150	個	2.0		ﾏｰｶｰ設置工	材料含む		箇所	2.0	
配水ﾎﾟﾘ 直管	5.0m/本	150	本	4.0	(16.4)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		150	m	176.4	
配水ﾎﾟﾘ EF片受直管	片受 5.0m/本	150	本	32.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手	150	口	58.0	
配水ﾎﾟﾘ EFﾍﾞﾝﾄ 90°	両受	150	個	10.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	ﾒｶﾆｶﾙ継手	150	口	4.0	
配水ﾎﾟﾘ EFﾍﾞﾝﾄ 90°	片受	150	個	2.0		ﾌﾗﾝｼﾞ継手工		150	口	4.0	
配水ﾎﾟﾘ ﾌﾗﾝｼﾞ短管	片受け	150	個	4.0		鋳鉄製仕切弁設置(機械力)		150	基	2.0	
水道用ﾊﾞﾙﾌﾞ	ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 内ねじ 7.5K	150	個	2.0		仕切弁 空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置工	C形 1号		箇所	2.0	
水道用ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ製	150	組	4.0		硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工		200	m	2.0	
弁筐(ﾄﾐｽ)	LJV2TD	制水弁 蓋色:青	個	2.0		ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工			箇所	2.0	
FRP筒	B-400J		個	2.0		ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料			台日	2.0	
座台	THP11		個	2.0		硬質塩化ビニル管切断工		200	口	2.0	
塩化ビニル管		200	本	1.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工			m	176.4	
TS-ｷｬｯﾌﾟ		150	個	2.0		管明示ｼｰﾄ工			m	174.0	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	176.4							
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm		m	174.0							
						※技術管理費に計上					
						通水試験工			m	176.4	

資材・労務(2)　数量表

(W給水管)

工事番号	令8単施工-20号
工事名	国道252号(須原)水道管布設替その１工事

資材						労務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製 ｻﾄﾞﾙ付分水栓		150*20	個	3.0		ﾏｰｶｰ設置工	材料含む		箇所	4.0	
配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製 ｻﾄﾞﾙ付分水栓		150*40	個	1.0		ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	PE	150*20	箇所	3.0	
分水栓用防食ﾌｨﾙﾑ		13～25* 125～150	枚	3.0		ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工	PE	150*40	箇所	1.0	
分水栓用防食ﾌｨﾙﾑ		30～50* 125～200	枚	1.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		20	m	6.1	
SKX 分止水用 ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付	P	20	個	3.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工		40	m	2.1	
SKX 分止水用 ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付	P	40	個	1.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手 行わない	20	口	8.0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		20	m	6.1		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	融着継手 行わない	40	口	4.0	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管		40	m	2.1		鋼管継手工	ねじ込み接合	20	口	3.0	
SKX 異種管ｿｹｯﾄ		P20*V13	個	2.0		鋼管継手工	ねじ込み接合	40	口	1.0	
SKX ｴﾙﾎﾞ 90°	P	20	個	1.0		管明示ﾃｰﾌﾟ工 (ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)		50以下	m	8.2	
SKX ｴﾙﾎﾞ 90°	P	40	個	1.0		管明示ｼｰﾄ工			m	7.0	
SKX ｴﾙﾎﾞ 90°	P*V	20	個	1.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工		20	口	4.0	
SKX ｴﾙﾎﾞ 90°	P*V	40	個	1.0		ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工		40	口	2.0	
管明示ﾃｰﾌﾟ	ﾛｰﾙ巻		m	8.2							
保安ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm		m	7.0							

資材・労務(3)　数量表

(W既設管撤去)

工　事　番　号	令8単施工-20号
工　　事　　名	国道252号(須原)水道管布設替その１工事

資						労					
材						務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
						モルタル	1:3		m3	2.8	
						モルタル充填	50m3以下 少量圧送		式	1.0	
						ポンプ車移動料金			回	1.0	
						※既設管VPφ150　モルタル充填容積 管断面0.016572 m2 × 既設延長170 m ≒ 2.8 m3					