

数 量 計 算 表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
※※ 本工事費 ※※						
橋梁保全工事						
工場製作工						
工場製作工						
一般外面の塗装仕様 (C-5塗装系)						
塗装前処理(二次素地調整)	140	m2	数量計算書 P5 135.65m2		m2	
工場塗装	140	m2	同上		m2	
工場塗装	140	m2	同上		m2	
工場塗装	140	m2	同上		m2	
工場塗装	140	m2	同上		m2	
工場塗装	140	m2	同上		m2	
工場塗装	140	m2	同上		m2	
橋梁補修工						
撤去工						
高欄撤去工						
高欄フェンス撤去	58	m2	図面4/6 (36.0×2)×0.8=57.6m2		m2	
高欄上部木製手摺撤去	71	m	図面4/6 35.4×2=70.8m		m	

数 量 計 算 表 No. 2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
高欄支柱撤去	34	本	数量計算書 P2 34本		本	
地覆撤去工						
地覆撤去	71	m	図面4/6 $35.4 \times 2 = 70.8\text{m}$		m	
木製床版・床梁材撤去工						
木製床版撤去	57	m2	数量計算書 P4 $0.25 \times 1.6 \times 142 = 56.8\text{m}^2$		m2	
床梁材撤去	142	m	図面4/6 $35.4 \times 4 = 141.6\text{m}$		m	
水平プレート撤去工						
水平プレート撤去	36	本	数量計算書 P3 36本		本	
運搬処理工						
積込運搬工	1	式	鉄類・木材運搬 小運搬積込み		式	
処分費(t) 木くず（建設廃材） $6.4\text{m}^3 \times 0.55\text{t/m}^3 = 3.52\text{t}$	4	t	数量計算書 P4 $6.4\text{m}^3 \times 0.55\text{t/m}^3 = 3.52\text{t}$		t	
復旧工						
木製資材費						
木材料 米松	1	式	数量計算書 P4 1式		式	
防腐処理 AAC防腐・防錆加工注入	1	式	同上		式	
橋梁鋼製資材費						

数量計算表 No. 3

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
横桁製作 加工、間接労務費、工場管理費	1	式	数量計算書 P2 1式		式	
横溝製作 加工、間接労務費、工場管理費	1	式	数量計算書 P2、P3 1式		式	
普通ボルト/ナット M16×45 亜鉛メッキ	68	組	数量計算書 P2 68本		組	
高欄製作 手摺固定用板含む 加工、間接労務費、工場管理費	1	式	数量計算書 P2 1式		式	
普通ボルト/ナット M16×140 亜鉛メッキ	102	組	数量計算書 P2 102本		組	
普通ボルト/ナット M12×35 亜鉛メッキ	204	組	数量計算書 P2 136+68=204本		組	
普通ボルト/ナット M10×150 亜鉛メッキ	34	組	数量計算書 P2 34本		組	
普通ボルト/ナット M8×40 亜鉛メッキ	136	組	数量計算書 P2 136本		組	
縦桁製作 加工、間接労務費、工場管理費	1	式	数量計算書 P2、P3 1式		式	
アンカーボルト D25×300	4	本	数量計算書 P2 4本		本	
資材小運搬						
積込運搬工	1	式	鉄類・木材運搬 小運搬積込み		式	
横桁(撤去、新設)工						
横桁(撤去、新設)工	17	本	図面4/6 17本		本	
水平ブレース設置工						
水平ブレース設置工	36	本	数量計算書 P3 36本		本	

数 量 計 算 表 No. 4

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
地覆設置工						
地覆設置	71	m	図面4/6 35.4×2=70.8m		m	
木製床版・床梁材設置工						
床梁材設置	142	m	図面4/6 35.4×4=141.6m		m	
床版設置	57	m2	数量計算書 P4 0.25×1.6×142=56.8m2		m2	
高欄設置工						
高欄支柱設置	34	本	数量計算書 P2 34本		本	
高欄手摺設置	71	m	図面4/6 35.4×2=70.8m		m	
高欄フェンス設置	58	m2	図面4/6 (36.0×2)×0.8=57.6m2		m2	
仮設工						
仮設工						
足場						
橋台前足場設置	2	箇所	A1：1箇所+A2：1箇所 2箇所		箇所	
アンカー金物設置	4	箇所	A1：2箇所+A2：2箇所 4箇所		箇所	
ワイヤーブリッジ設置	120	m2	数量計算書 P7 118.2m2		m2	
ワイヤーブリッジ盛替	120	m2	数量計算書 P7 118.2m2		m2	

数量計算表 No. 5

[illegible]