

(既設地上式消火栓撤去)

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	8消総施工第10号
工 事 名	堀之内地内消火栓 (02-113-4) 更新工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	75	本	1.0		VP管切断工		75	口	1.0	
耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP	150	本	1.0		VP管切断工		100	口	1.0	
配水用ポリエチレン管	HPPE	75	本	1.0		VP管切断工		150	口	1.0	
鋳鉄製ㄐ型T字管		75*150	個	1.0		PE管切断工		75	口	1.0	
鋳鉄製ㄐ型トレサー		150	個	1.0		VP管据付工		75	m	0.5	
鋳鉄製ㄐ型ショートフランジ短管	7.5K VP	75	個	1.0		VP管据付工		100	m	1.0	
EFフランジ短管	7.5K EF	75	個	2.0		VP管据付工		150	m	0.5	
水道用マルチナット		75	組	3.0		PE・PP管（GW共）据付工		75	m	4.0	
フランジパッキン		75	枚	1.0		VP管ㄐ継手工		75	口	2.0	
ソトシル弁		75	個	1.0		VP管ㄐ継手工		150	口	4.0	
水道用弁筐			個	1.0		PE管EF継手工（片受）		75	口	2.0	
弁筐用座台			個	1.0		合成樹脂製弁設置工（人力）		75	基	1.0	
FRP筒	L=1000		個	1.0		ねじ式弁筐設置工（底板付）			箇所	1.0	
さや管	VP		本	1.0		消火栓設置工	地上式		箇所	1.0	
地上式単口消火栓			個	1.0		コンクリートボックス設置工（本体）			基	1.0	
消火栓用L型ブロック			個	1.0		コンクリートボックス設置工（底板）			基	1.0	
コンクリート製消火栓ボックス（本体）			個	1.0		ハンドオーガ削孔工		100	箇所	1.0	

資材・労務(2) 数量表

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	8消総施工第10号
工 事 名	堀之内地内消火栓（02-113-4）更新工事

[illegible]

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		8消総施工第10号 掘之内地内消火栓（02-113-4）更新工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	16.6	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板				H=1.5m	路盤工	上層				
					既設舗装厚 15<t≤30						H=1.8m						
					既設舗装厚 30<t≤40						H=2.1m						
		舗装版 破碎積込	m2	8.1	施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板		m	2.70	H=1.5m		下層	ARC-40	m2	6.4	路盤厚 20 cm
					施工機種：0.13㎡						H=2.0m			RC-40	m2	0.7	路盤厚 30 cm
		As般運搬	m3	0.4	DT4t 運搬距離:4.8 km						H=2.5m						
					DT2t 運搬距離: km	掘削	機械掘削	m3	11.00	BH0.28 DT4t	舗装工	As		②粗粒As	m2	7.1	舗装厚 5 cm
		m3	(0.00)	重複箇所分 控除					BH0.13 DT2t								
		As廃材処理	t	1.0	処分場：-		人力掘削										
			t	(0.00)	重複箇所分 控除				残土処理			m3	11.00	運搬距離:13.0km			
	Co	舗装版切断			既設舗装厚 t≤15cm	埋戻材	山砂	m3				9.30	DT4t 運搬距離:15.6km	Co			
					既設舗装厚 15<t≤30					DT2t 運搬距離: km						Co舗装 舗装厚 cm	
		地上構造物 取壊し	m3	0.0			クラッシャーランC-40	m3	1.10	※道路渡し		土間Co					(A=0.0m2)
		舗装版 消火栓基礎Co 槽基礎Co 破碎積込	m2	1.0	施工機械：0.28㎡		転用土				消火栓標識	基礎 碎石	RC-40	m2		t=10cm（参考）	
					施工機械：0.13㎡	埋戻量	機械埋戻	m3	9.3	BH0.28	地下式 消火栓BOX	基礎 碎石	C-40	m2		t=15cm	
		Co般運搬	m3	0.1	DT4t 運搬距離:4.8km					BH0.13	消火栓 基礎Co	基礎 碎石	RC-40	m2	1.0	t=15cm	
					DT2t 運搬距離: km		人力埋戻					L字ﾌﾞﾛｯｸ 基礎碎石	基礎 碎石	RC-40	m2	1.0	t=10cm
		Co廃材処理	t	0.3	処分場：-		管材控除 埋戻量	m3	0.0	参考	ﾊﾝﾄﾞｰｰｶﾞ 削孔工				箇所		口径：φ

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		8消総施工第10号 堀之内地内消火栓（02-113-4）更新工事										
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考		工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考			
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	13.7	既設舗装厚 t≤15cm		路盤 調整	不陸整正	補充材無		m2				舗装工	表層工		m2		cm		
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm				補充材有		m2	15.2						m2		cm		
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm				仮舗装範囲		m2	(0.0)	参考					m2		cm		
		舗装版 破碎積込	m2	15.2	施工機械 0.28 m		舗装工	舗装 範囲	影響範囲		m2	(15.2)	参考					m2		cm		
			m2		施工機械 m						m2				区画線	加熱式	外側線		m		W=15cm	
		As敷運搬	m3	0.8	運搬機械 距離:4.8km 4 t			基層工			m2						中央線		m		W=15cm	
			m3		運搬機械 距離: km t						m2					溶融式	外側線		m	2.6	W=15cm	
			m3		仮舗装控除分				表層工	⑦密粒As		m2	15.2	人力施工 5 cm			中央線		m		W=15cm	
			As廃材処理	t	1.8	処分場：-				m2		cm		文字・停止線			m		W=30cm			
		t			仮舗装控除分					m2		cm		グリーンベルト			m		W=15cm W=30cm			

[illegible]

