

令8現建道維工第21号 市道小平尾坂下1号線舗装補修工事

数 量 総 括 表

工 種	規 格	算 式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘 要
舗装打換工						
舗装版切断	As舗装、t=15cm以下	5.5*2	11.0	11	m	SCB430510、1m
濁水処理運搬工	運搬距離 L=20.7km	濁水量0.01m³ 0.023×0.05×11	1.0	1	式	S0960
直接掘削積込	舗装版のみ打換	35*5.5	192.5	193	m²	SWB430610、1m²
殻運搬	As殻、運搬距離L=5.3km	192.5*0.05	9.6	10	m³	SCB227010、1m³
廃材処理費	As廃材	9.6*2.35	22.6	23	t	S0930、1t
不陸整正	舗装版のみ打換	35*5.5	192.5	193	m²	SWB430630、1m²
粒度調整碎石	25mm、補足材t=2cm	193×0.02	3.9	4	m³	TZJ2124002、1m³
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度アスコン t=5cm	35*5.5	192.5	193	m²	SWB430650、1m²
仮設工						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	(3人日×1日間)	3.0	3	人日	SWB010212、1人日