

数 量 計 算 表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良						
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
舗装版切断 舗装版種別：						
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m	①+②+③		m	
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	1	式			式	
舗装版破砕						
とりこわし掘削積込	726	m2	①+②+③		m2	
運搬処理工						
殻運搬 殻種別：						
殻運搬 As殻	36	m3	とりこわし掘削積込 ×0.05		m3	
土砂等運搬 残土	40	m3	とりこわし掘削積込 ×0.05×1.11		m3	
殻処分 殻種別：						
処分費(t) アスファルト殻	85	t	殻運搬×2.35		t	
残土等処分	40	m3	とりこわし掘削積込 ×0.05×1.11		m3	

数 量 計 算 表 No. 2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
舗装						
舗装工						
舗装準備工						
不陸整正 補足材:						
不陸整正			①+②+③			
アスファルト舗装工	726	m2			m2	
基層 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
舗装の敷均し転圧 ②粗粒度アスコン(20) 50mm	726	m2	①+②+③		m2	
表層 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
舗装の敷均し転圧 ⑦密粒度アスコン(新20FH)改質 I 型 50mm	726	m2	①+②+③		m2	
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B	20	人日			人日	