数 量 計 算 表　No. 1

名　　称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
＊＊ 本工事費 ＊＊						
道路改良						
道路土工						
残土処理工						
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬	210	m3	土量計算書より 130m3		m3	
残土等処分						
残土等処分	210	m3	土量計算書より 130m3		m3	
擁壁工						
作業土工						
床掘り 土質:						
床掘り	240	m3	土量計算書より 241m3		m3	
埋戻し 土質:						
埋戻し（購入土）	80	m3	土量計算書より 76m3		m3	
埋戻し（転用土）	20	m3	土量計算書より 23.4m		m3	
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬（購入土）	80	m3	土量計算書より 76×1.11=84.3m3		m3	

数 量 計 算 表　No. 2

名　　称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
土材料						
土材料	80	m3	土量計算書より 76m3		m3	
排水構造物工						
側溝工						
自由勾配側溝 側溝規格:						
自由勾配側溝 300×300	231	m	構造物集計表より 231m		m	
自由勾配側溝 300×400	6	m	構造物集計表より 6m		m	
自由勾配側溝 300×500	14	m	構造物集計表より 14m		m	
自由勾配側溝 300×600	4	m	構造物集計表より 4m		m	
自由勾配側溝（土留め） 300×300	94	m	構造物集計表より 94m		m	
自由勾配側溝（土留め） 300×400	6	m	構造物集計表より 6m		m	
横断用自由勾配側溝 (L =2.0m) a300×c300mm	2	本	構造物集計表より 2本		本	
現場打水路						
現場打ちU型側溝 300×250 8.4m	8.4	m	構造物集計表より 8.4m		m	
側溝蓋						
自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 300×500 車道用	325	枚	構造物集計表より 325枚		枚	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ 自由勾配側溝用50cm長T-25	51	枚	構造物集計表より 51枚		枚	

数 量 計 算 表　No. 3

名　　称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
特注ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W430×L500×t100	9	枚	構造物集計表より 9枚		枚	
管渠工						
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ						
遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ I形φ300×L2400mm	5	m	構造物集計表より 5.4m		m	
暗渠排水管 作業区分:,管種別:,管径:						
送水管据付工 SGP0.880A	1	m	数量総括表より 送水管移設　1か所		m	
暗渠排水管 VUφ50 排水	0.4	m	構造物集計表より 0.4m		m	
暗渠排水管 VUφ75 取水	0.4	m	構造物集計表より 0.4m		m	
暗渠排水管 VUφ100 取水	6.6	m	構造物集計表より 6.6m		m	
暗渠排水管 VUφ125 取水	7.8	m	構造物集計表より 7.3m		m	
暗渠排水管 VPφ30 排水	0.4	m	構造物集計表より 0.4m		m	
第3号横断暗渠 VUφ150	1.2	m	構造物集計表より 1.2m		m	
第4号横断暗渠 VUφ150	1.3	m	構造物集計表より 1.3m		m	
第1号横断暗渠 VUφ200	2	m	構造物集計表より 2m		m	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手90° ｴﾙ 100A(黒ﾈｼﾞ付) JISB2301	2	個	数量総括表より 2個		個	
排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手 DVｿｹｯﾄφ30 排水	1	個	数量総括表より 1個		個	
暗渠排水用　硬質塩ビ製継手 ソケツトDS50	1	個	数量総括表より 1個		個	

数 量 計 算 表　No. 4

名　　称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
暗渠排水用　硬質塩ビ製継手 ソケツトDS75	1	個	数量総括表より 1個		個	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65% 止めｺﾝｸﾘｰﾄ	0.01	m3	構造物集計表より 0.01m3		m3	
型枠 止めｺﾝｸﾘｰﾄ	0.1	m2	構造物集計表より 0.1m2		m2	
分水栓						
型枠 継ぎ手	1.8	m2	構造物集計表より 1.8m2		m2	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦6	0.24	m3	構造物集計表より 0.24m3		m3	
分水栓（取付式） φ75mm	1	個	構造物集計表より 1個		個	
分水栓（取付式） φ100mm	6	個	構造物集計表より 6個		個	
分水栓（取付式） φ125mm	4	個	構造物集計表より 4個		個	
散水管布設工						
散水管配管工φ100	1.5	m	構造物集計表より 1.5m		m	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工						
現場打ち集水桝 桝規格:						
集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2) B600×L600×H600 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t	1	基	数量総括表より 1基		基	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊 構造物区分:,工法区分:						

数 量 計 算 表　No.5

名　　称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
構造物とりこわし 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U型側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	25	m3	数量総括表より 25m3		m3	
構造物とりこわし	0.27	m3	数量総括表より 0.27m3		m3	
舗装版切断 舗装版種別:						
舗装版切断 t=10cm以下 ｱｽﾌｧﾙﾄ版	595	m	数量総括表より 595m		m	
舗装版切断 t=15cm以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ版	143	m	数量総括表より 143m		m	
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ版 t=35cm以下消雪パイプ	1	m	構造物撤去・切断工表より 0.6m		m	
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	1	式	数量総括表より (0.023×0.10×416)+(0.065×0.15×145)+(0.065×0.35×1)=1.46m3		式	
舗装版破砕 舗装版種別:,舗装版厚:						
舗装版破砕 t=5cm	278	m2	構造物撤去・切断工表より 277.5m2		m2	
舗装版破砕 t=10cn	42	m2	構造物撤去・切断工表より 42.1m2		m2	
運搬処理工						
殻運搬 殻種別:						
殻運搬 （株）桜井石材	11	m3	数量総括表より 278×0.05=13.9m3		m3	
殻運搬 （株）桜井石材	4	m3	数量総括表より 42×0.1=4.2m3		m3	
殻運搬 （株）桜井石材	25	m3	数量総括表より 25m3		m3	
殻運搬 （株）桜井石材						
処分費(m3)	11	m3	数量計算書より 殻運搬11m3		m3	

数 量 計 算 表　No. 6

名　　称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
処分費(m3)	4	m3	数量計算書より 殻運搬4m3		m3	
処分費(m3)	25	m3	数量計算書より 殻運搬25m3		m3	
舗装						
舗装工						
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
下層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:						
下層路盤(車道・路肩部)	195	m2	数量総括表より 195m2		m2	
下層路盤(車道・路肩部) 農道舗装	2	m2	数量総括表より 2m2		m2	
表層(車・路) 材料種類:,舗装厚:,平均幅員:						
表層(車道・路肩部)	195	m2	数量総括表より 195m2		m2	
表層(車道・路肩部) 農道舗装	2	m2	数量総括表より 2m2		m2	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工						
下層路盤(車・路) 路盤材種類:,仕上り厚:						
下層路盤(車道・路肩部)	44	m2	数量総括表より 44m2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装						
ｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m3	数量総括表より 5m3			
区画線工						

数 量 計 算 表　No. 7

名　　称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
区画線工						
溶融式区画線 施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 水性舗装:						
区画線設置 区画線	115	m	数量総括表より 115m			
区画線設置 停止線	1.9	m	数量総括表より 1.9m			
グリーンベルト設置工 アトムハードカラーEM速乾 水性標準色	35	m2	数量総括表より 35m2			
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B	70.5	人日				