令8現建消整工第9号　市道井口新田11号線さく井工事

数　量　総　括　表

	規　　格	算　　式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘　　要
消雪施設新設						
消雪用ポンプ室						
床掘り	小規模	ポンプピット構造図より	9.40	9	m3	SCB210030、1m3
残土運搬	運搬距離L=9.1km		9.40	9	m3	SCB210110、1m3
残土等処分			9.40	9	m3	SWB020051、1m3
消雪用ポンプ室設置	基礎砕石　RC-40　t=15cm 1200*1500*1200、重荷重用		1.00	1	基	V0001、1基
埋戻し	小規模	ポンプピット構造図より	7.00	7	m3	SCB210410、1m3
土材料	菅ノ平産山砂		7.00	7	m3	SCB210550、1m3
購入土運搬	山砂 運搬距離　L=11.6km、菅ノ平産		7.00	7	m3	SCB210110、1m3
削井・取水						
ポンプ据付（製作原価）	φ100×15.0kW×5段（ｳｴﾊｰ形ﾁｬｯｷ弁含む） 組入制御盤（ﾀｲﾌﾟⅡ）雪片カウント式		1.00	1	施設	S2930、1施設
さく井（材料費）	黒ねじ無し管250A 49.5m ストレーナ250A 49.5m		1.00	1	本	S2946、1本
さく井（さく井工）	粘性土 11.0m 礫88.0m		1.00	1	本	S2940、1本
汚泥吸排車運搬	10t車 運搬距離L=16.5km		32.80	33	m3	SWB232010、1m3
汚泥処理費	持込		32.80	33	m3	魚沼市見積、1m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付（据付工事原価）	揚水管80A　L=88m		1.00	1	施設	S2931、1施設

令8現建消整工第9号　市道井口新田11号線さく井工事

数　量　総　括　表

	規　　格	算　　式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘　　要
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付（据付工）	揚水管長さ　L=88m		1.00	1	施設	S2934、1施設
水位測定管	VPφ20、88m		1.00	1	式	V0003、1式
受電・配電設備	タイプⅡ 11～15kW（材料+設置費）		1.00	1	式	T5785、1式
技術管理費						
揚水試験報告書	2部		1.0	1	式	T6057、1式