

数 量 計 算 表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良						
道路土工						
残土処理工						
土砂等運搬 土質：						
土砂等運搬 発生土運搬						
	80	m3			m3	
残土等処分						
残土等処分 南魚沼市芹田地内						
	80	m3			m3	
防火水槽設置工						
作業土工						
床掘り 土質：						
床掘り						
	545	m3			m3	
床掘り						
	5	m3			m3	
埋戻し 土質：						
埋戻し						
	474	m3			m3	
埋戻し						
	5	m3			m3	

数量計算表 No. 2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
基面整正						
基面整正	49	m2			m2	
積込(ルース) 土質:, 作業内容:						
積込(ルース) 処分する発生土の積込	80	m3			m3	
基礎碎石						
基礎碎石 栗石	27	m2			m2	
基礎碎石	2	m2			m2	
基礎コンクリート						
コンクリート	6	m3			m3	
型枠	7	m2			m2	
モルタル練 均しモルタル	1	m3			m3	
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬	3	m3			m3	
整地 作業区分:						
整地 発生土転用のための一時積み立て	550	m3			m3	
土材料						

数量計算表 No. 3

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
土材料						
	3	m3			m3	
防火水槽資材						
資材費						
耐震性貯水槽 (A7° ロック) 40m3 空地用	3	本			本	
耐震性貯水槽 (B7° ロック) 40m3 空地用	1	本			本	
耐震性貯水槽 (C-37° ロック) 40m3 空地用	1	本			本	
耐震性貯水槽 (D7° ロック) 40m3 空地用	1	本			本	
集水ピット	1	個			個	
吸管投入孔 H=890	1	個			個	
鉄蓋 (受枠含) φ 600 T-25	1	枚			枚	
昇降用梯子	1	本			本	
本体設置工						
本体据付						
本体据付工	1	式			式	
PC縦締						
PC縦締工	1	式			式	

数量計算表 No. 4

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
防水						
防水工						
	64	m			m	
給水管・通気管設置工						
給水管・通気管設置						
資材費						
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD φ80 1m当り換算						
	25	m			m	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VD φ65 1m当り換算						
	9	m			m	
管端防食管継手 SGP-VD φ80 エルボ						
	13	個			個	
管端防食管継手 SGP-VD φ65 エルボ						
	4	個			個	
管端防食管継手 SGP-VD φ80 ソケット						
	2	個			個	
管端防食管継手 SGP-VD φ65 ソケット						
	1	個			個	
管端防食管継手 SGP-VD φ80 ニップル						
	1	個			個	
管端防食管継手 SGP-VD φ65 ニップル						
	1	個			個	
採水口継手 カスネース80A×消防ホース75A						
	2	個			個	
採水口キャップ 消防ホース75A						
	2	個			個	
コンクリート製立上給水管ボックス（本体）						
	2	個			個	

数 量 計 算 表 No. 5

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
コンクリート製立上給水管ボックス（底板）	2	個			個	
水利標識 φ 400 アルミ	1	枚			枚	
労務費						
小口径管切断工 φ 80 鋼管	14	口			口	
小口径管切断工 φ 65 鋼管	5	口			口	
小口径管ねじ切り工 φ 80 鋼管	26	口			口	
小口径管ねじ切り工 φ 65 鋼管	7	口			口	
小口径管ねじ込み接合工 φ 80 鋼管	30	口			口	
小口径管ねじ込み接合工 φ 65 鋼管	9	口			口	
小口径管布設（人力）据付工 φ 80 鋼管	25	m			m	
小口径管布設（人力）据付工 φ 65 鋼管	9	m			m	
モルタル練	0.03	m3			m3	
コンクリート製立上給水管ボックス設置 プレキャスト集水桝準用 本体	2	基			基	
コンクリート製立上給水管ボックス設置 プレキャスト集水桝準用 底板	2	基			基	
仮設工						
工事用道路工						

数量計算表 No. 6

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
敷鉄板 鋼材規格:, 作業区分:						
敷鉄板設置・撤去						
	74	m2			m2	
敷鉄板賃料						
	8	枚			枚	
水替工						
ポンプ排水 排水量:, 全揚程:, 排水方法:						
ポンプ設置・撤去						
	1	箇所			箇所	
ポンプ運転						
	14	日			日	
仮設材運搬費						
仮設材等の運搬 往路分						
	14.6	t			t	
仮設材等の運搬 復路分						
	14.6	t			t	
仮設材等の積込み取卸し費						
	10	t			t	
土質等試験費						
土質等試験費(一式入力) 平板載荷試験 (100kN/m3まで)						
	1	式			式	