

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	令8単施工-11号
工 事 名	大栃山83号線水道管布設替工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
塩化ビニル管	VP 5.0m/本	75	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		50	口	4.0	
配水ポリ直管	5.0m/本	50	本	5.0		硬質塩化ビニル管据付工		75	m	0.6	
配水ポリ EF 片受直管	5.0m/本	50	本	3.0		ポリエチレン管据付工		50	m	35.2	
配水ポリ EF ソケット	両受	50	個	2.0		ポリエチレン管継手工	融着継手	50	口	12.0	
配水ポリ EF ヘント 90°	両受	50	個	3.0		ポリエチレン管継手工	融着継手	50	箇所	3.0	
配水ポリ EF チーズ	両受	50	個	1.0		ポリエチレン管継手工	メカニカル継手	50	口	8.0	
配水ポリ EF フランジ短管	片受	50	個	3.0		フランジ継手工		50	口	3.0	
水道用バルブ	ソフトシール	50	個	1.0		仕切弁 バタフライ弁設置(人力)		50	基	1.0	
水道用バルブホルト、ナット	ステンレス製	50	組	3.0		仕切弁・空気ホックス設置工	ねじ式弁筐 C形 1号		箇所	1.0	
弁筐(トミス)	LJV2TD 制水弁:青		個	1.0		TS継手工		50	口	2.0	
FRP筒	B-400J		個	1.0		管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)	PE	50	m	35.2	
座台	THP11		個	1.0		管明示シート工		50	m	33.4	
鋳鉄製 ㊦形曲管 90°	PE	50	個	2.0		マーカー設置工	材工込み		箇所	3.0	
鋳鉄製 ㊦形曲管 90° 異種管	PE*VP	50	個	2.0		ハントオーガー-削孔工			箇所	1.0	
TS-キャップ		50	個	2.0		ハントオーガー-賃料	オーガー-径200mmまで		式	1.0	
管明示テープ	ロール巻		m	35.2							
保安シート	シングル W=150mm	t	m	33.4							

資材・労務(1) 数量表

(W配 PEφ50)

工 事 番 号	令8単施工-11号
工 事 名	大栃山83号線水道管布設替工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
						※技術管理費に積上					
						通水試験工	P=0.75MPa(5分) P=0.50MPa(1時間)	50	m	35.2	

資材・労務(2) 数量表

(W排泥)

工 事 番 号	令8単施工-11号
工 事 名	大柘山83号線水道管布設替工事

[illegible]

資材・労務(3) 数量表

(W給水管)

工 事 番 号	令8単施工-11号
工 事 名	大栃山83号線水道管布設替工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
塩化ビニル管	VP 5.0m/本	50	本	1.0		既設硬質塩化ビニル管切断工		16	口	1.0	
ポリエチレン管	PP	20	m	14.6		既設硬質塩化ビニル管切断工		13	口	1.0	
ポリエチレン管	PP	13	m	1.1		既設ポリエチレン管切断工		13	口	1.0	
配水ホリ用 鋳鉄製 サドル付分水栓		50*20	個	2.0		硬質塩化ビニル管据付工		50	m	2.8	
SKX 分止水用 メーターハック付		P20	個	2.0		ポリエチレン管据付工		20	m	14.6	
SKX エルボ 90°		P20	個	5.0		ポリエチレン管据付工		13	m	1.1	
SKX エルボ 90°		P13	個	1.0		硬質塩化ビニル管据付工		13	m	0.4	
SKX 径違いソケット		P20*P13	個	2.0		サドル分水栓建込工		50*20	箇所	2.0	
SKX ハーフソケット		P13	個	1.0		ポリエチレン管継手工		20	口	14.0	
SKX ハーフソケット		V13	個	1.0		ポリエチレン管継手工		13(16)	口	10.0	
SKX ハーフエント		P13	個	1.0		鋼管継手工	ねじ込み接合	13	口	2.0	
SKX ハーフエント		V16	個	1.0		TS継手工		13	箇所	2.0	
ポリエチレン管用金属継手	メーター用	13	個	1.0		止水栓取付け工	止水栓及び 止水栓筐	13	箇所	1.0	
耐衝撃性塩化ビニル管	HI-VP 4.0m/本	13	本	1.0		止水栓撤去工	止水栓及び 止水栓筐	13	箇所	1.0	
HI-エルボ	90° L	13	個	2.0		管明示テープ工 (ポリエチレン管布設工)			m	15.7	
止水栓(ホール式)		13	個	1.0		管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管布設工)			m	0.4	
止水栓筐	φ75*300		個	1.0		管明示シット工			m	12.4	

資材・労務(3) 数量表

(W給水管)

工 事 番 号	令8単施工-11号
工 事 名	大栃山83号線水道管布設替工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
管明示テープ	ロール巻		m	16.1		マーカ設置工	材工込み		箇所	3.0	
保安シート	シングル W=150mm		m	12.4		ハントオーガ-削孔工			箇所	4.0	
分水栓用防食フィルム	13～25用(給水管) 40～50用(配水管)		枚	2.0		ハントオーガ-賃料	オーガ-径200mmまで		式	3.0	
						スクイズオフ工		50以下	箇所	2.0	