

令8現建消整工第12号 市道小出原2号線散水管更新工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
散水管更新						
構造物撤去工						
舗装版切断	AS, t=5cm	90*2	180.0	180	m	10m単位 既設散水管C0巻立部撤去
濁水運搬処理工	AS, t=5cm	運搬距離17.5km 0.023*0.05*180=0.207	0.21	0.2	m3	0.1m3（少数1位未満四捨五入） 既設散水管C0巻立部撤去
舗装版破碎積込	AS, 小規模	90*（0.3+0.3）=54 影響範囲0.3	54.0	54	m ²	既設散水管C0巻立部撤去
殻運搬	AS, 運搬距離 L=4.3km	54.0*0.05=2.7	2.7	3	m3	1m3単位 既設散水管C0巻立部撤去
廃材処理費	AS, 掘削	2.7*2.35=6.35	6.4	6	t	1t単位 既設散水管C0巻立部撤去
構造物とりこわし	鉄筋C0	0.3*0.3*90=8.1	8.1	8	m3	1m3単位 既設散水管C0巻立部撤去
殻運搬	鉄筋C0、運搬距離 L=4.3km	0.3*0.3*90=8.1	8.1	8	m3	1m3単位 既設散水管C0巻立部撤去
廃材処理費	鉄筋C0	8.1*2.5=20.25	20.3	20	t	1t単位 既設散水管C0巻立部撤去
埋戻し（ARC-40）		0.25*0.3*90=6.75	6.8	7	m3	（※小規模のため1m3単位） 既設散水管C0巻立部撤去部
埋戻し材【ARC-40】	魚沼①	0.25*0.3*90=6.75	6.8	7	m3	1m3単位
舗装打換え工						
不陸整正	粒度調整碎石M-25、t=2cm	90*0.9=81.0	81.0	81	m ²	1m ² 単位
粒度調整碎石（補足材）	25mm	81*0.02=1.62	1.6	2	m3	1m3単位
表層工	⑫t=5cm	90*0.9=81.0	81.0	81	m ²	

令8現建消整工第12号 市道小出原2号線散水管更新工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
配管土工						
舗装版切断	AS, t=5cm	90*2	180.0	180	m	10m単位 散水管更新時
濁水運搬処理工	AS, t=5cm	運搬距離17.5km 0.023*0.05*180=0.207	0.21	0.2	m3	0.1m3（少数1位未満四捨五入） 散水管更新時
舗装版破碎積込	AS, 小規模	0.3*90=27.0	27.0	27	m ²	※100m ² 未満のため1m ² 単位 散水管更新時
殻運搬	AS, 運搬距離 L=4.3km	27*0.05=1.35	1.4	1	m3	1m3単位 散水管更新時
廃材処理費	AS, 掘削	1.35*2.35=3.17	3.2	3	t	1t単位 散水管更新時
床掘り		0.25*0.3*90=6.75	6.8	7	m3	（※小規模のため1m3単位） 散水管更新時
殻運搬	路盤材【ARC-40】処理 無筋Co、運搬距離 L=4.3km	0.25*0.3*90=6.75	6.8	7	m3	（※小規模のため1m3単位）
廃材処理費	路盤材【ARC-40】処理費 無筋Co, 掘削	6.75*2.3=15.86	29.4	29	t	1t単位 散水管更新時
配管工						
散水管据付工	HIVP-RRΦ65 車道部, B300*H300	90	90.0	90.0	m	0.1m単位
埋設管表示板	埋込式、SUS		1.0	1	個	
HIチース	φ65		3.0	3	個	
ドレーン	φ65		3.0	3	個	
仮設工						
交通誘導警備員	交通誘導警備員B、昼間勤務、交代要員なし	11	11.0	11	人日	