

令8現建消管工第3号 消雪施設（湯之谷1606）消雪ポンプ等更新工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消融雪設備						
製作原価						
ポンプ据付（製作原価）	φ80×7.5kW×4段 ポンプ台数1台		1.0	1	施設	v2930、1施設
井戸洗浄						
エアリフト作業	井戸規模φ200～250、51m～100m フロー管を使用しない	井戸深度60m	2.0	2	日	V1001、1日
簡易揚水試験			1.0	1	日	V1002、1日
ポンプ据付						
ポンプ据付（据付工）	ポンプ台数1台、揚水管長さ49.5m		1.0	1	施設	v2934、1施設
ポンプ据付（据付工事原価）	揚水管80mm、2.75m/本 亜鉛メッキ鋼管、フランジ加工含む		49.50	49.50	m	S2931、0.01m
ポンプ据付（据付工事原価）	水中ケーブル □8mm ²	$49.5+10 \div 59.5$ 60	60.0	60	m	S2931、0.1m
ポンプ据付（据付工事原価）	水位ケーブル	$50+10+40+10=110$	110.0	110	m	S2931、0.1m
ポンプ据付（据付工事原価）	電極棒		2.0	2	本	S2931、1本
水位測定管（VPφ20）	VPφ20	49.5	49.50	49.50	m	W3001
水位測定管継手	TS φ20	$49.5 \div 4 = 12.38$	12.0	12	個	W3002
交通誘導員						
交通誘導警備員B		（17-リフト作業2日+ポンプ据付1日+簡易揚水試験1日）×2	8.0	8	人日	