

令8現建消整工第13号 市道古屋敷1号線散水管更新工事

数 量 総 括 表

工 種	規 格	算 式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘 要
消雪パイプ撤去工						
舗装版切断	As部、t=5cm	76*2	152.0	150	m	SCB430510、10m
濁水運搬処理工	運搬距離 L=15.2km	濁水量0.2m³ 0.023*0.05*152	1.0	1	式	S0960
散水管部切断	Co部、t=30cm	(76/2)*0.3	11.4	11	m	SCB430510、1m
濁水運搬処理工	運搬距離 L=15.2km	濁水量0.2m³ 0.065*0.3*11.4	1.0	1	式	S0960
直接掘削積込	既設散水管両端0.1m As舗装	76*0.2	15.2	15	m2	SWB430610、1m2
殻運搬	As殻、運搬距離 L=2.6km	15.2*0.05	0.8	1	m3	SCB227010、1m3
廃材処理費	As廃材	0.8*2.35	1.9	2	t	S0930、1t
コンクリート構造物取壊し	消雪パイプ、t=30cm	76*0.3*0.3	6.8	7	m3	SWB824010、1m3
殻運搬	Co殻(有筋)、運搬距離 L=2.6km	76*0.3*0.3	6.8	7	m3	SCB227010、1m3
廃材処理費	Co(有筋)	6.8*2.5	17.0	17	t	S0930、1t
埋戻し	小規模	76*0.3*0.3	6.8	10	m3	SCB210410、10m3
碎石	ARC-40	6.8*1.27	8.6	10	m3	T2012
舗装工						
舗装版破碎		57*5.0	285.0	285	m2	SCB430310、1m²
殻運搬	As殻、運搬距離 L=2.6km	285*0.05	14.3	14	m3	SCB227010、1m3
廃材処理費		14.3*2.35	33.6	34	t	S0930、1t
不陸整正	補足材料M-25 補足材料平均厚 16mm以上22mm未満	57*5.0	285.0	285	m2	SCB410010、1m2
舗装の敷均し転圧	⑦密粒度As(新20FH改質I型) t=5cm	57*5.0	285.0	285	m2	SCB410260、1m2
管路土工						

令8現建消整工第13号 市道古屋敷1号線散水管更新工事

数 量 総 括 表

工 種	規 格	算 式	変更計算値 当初計算値	変更設計値 当初設計値	単位	摘 要
舗装版切断	As部、t=5cm	76*2	152.0	150	m	SCB430510、10m
濁水運搬処理工	運搬距離 L=15.2km	濁水量0.2m³ 0.023*0.05*152	1.0	1	式	S0960
舗装版破碎積込	小規模土工 As舗装	(72*0.3)+(4*0.6)	24.0	24	m2	SWB430610、1m2
殻運搬	As殻、運搬距離 L=2.6km	24*0.05	1.2	1	m3	SCB227010、1m3
廃材処理費	As廃材	1.2*2.35	2.8	3	t	S0930、1t
床掘り	小規模	(72*0.3*0.3)+(4.0*0.6*0.8)	8.4	10	m3	SCB210030、10m3
残土運搬	運搬距離 L=10.5km	(72*0.3*0.3)+(4.0*0.6*0.8)	8.4	10	m3	SCB210110、10m3
残土処分		(72*0.3*0.3)+(4.0*0.6*0.8)	8.4	10	m3	SWB020051、10m3
埋戻し	山砂 小規模	4.0*0.6*0.55	1.3	10	m3	SCB210410、10m3
山砂	菅ノ平	1.3/0.9	1.4	10	m3	SCB210550、10m3
購入土運搬	運搬距離 L=13.4km	1.3/0.9	1.4	10	m3	SCB210110、10m3
下層路盤	ARC-40、t=20cm	4.0*0.6	2.4	2	m2	SCB410030、1m2
舗装	⑨密粒度アスコン、t=5cm	4.0*0.6	2.4	2	m2	SCB410260、1m2
消雪パイプ						
送水管布設工	H1VPφ75 車道部、土中埋設、土被り0.6m以上		4.0	4	m	SCB222770、1m3
散水管配管工	H1VP-RRφ75 車道部 B300*H300		16.5	17	m	V1002、1m
散水管配管工	H1VP-RRφ65 車道部 B300*H300		55.0	55	m	V1001、1m
継手材料費など	継手類		1.0	1	式	V1099
仮設工						
交通誘導警備員B		1人日×10日間	10.0	10	人日	SWB010212、1人日