

令8現建消管工第4号 消雪施設（小出190）消雪ポンプ等更新工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消融雪設備						
製作原価						
ポンプ据付（製作原価）	φ100×18.5kW×5段 ポンプ台数1台		1.0	1	施設	V2930、1施設
井戸洗浄						
ポンプ引上げ	揚水管 L=57.75m		1.0	1	日	V3001、1日
エアリーフト作業	井戸規模φ250、51m～100m フロー管を使用しない	井戸深度100m	2.0	2	日	V1001、1日
簡易揚水試験			1.0	1	日	V1002、1日
ポンプ据付						
ポンプ据付（据付工）	ポンプ台数1台、揚水管 L=57.75m		1.0	1	施設	V2934、1施設
ポンプ据付（据付工事原価）	揚水管φ100、L=57.75m 亜鉛メッキ鋼管、フランジ加工含む	水中ケーブル 14mm L=136m 水位ケーブル L=116m、電極棒 N=2本	1.00	1.00	施設	S2931、1施設
水位測定管（VPφ20）	VPφ20	57.75	57.75	57.75	m	W3001
水位測定管継手	TS φ20	$57.75 \div 4 = 14.4375$	14.4	14	個	W3002