令8現建消管工第6号　消雪施設（小出7）消雪ポンプ等更新工事

数　量　総　括　表

	規　　格	算　　式	当初計算値	当初設計値	単位	摘　　要
消融雪設備						
製作原価						
ポンプ据付（製作原価）	φ80×11kW×5段 ポンプ台数1台		1.0	1	施設	V2930、1施設
井戸洗浄						
ポンプ引上げ	揚水管　L=38.5m		1.0	1	日	V3001、1日
エアーリフト作業	井戸規模φ200、51m～100m フロー管を使用しない	井戸深度55m	2.0	2	日	V1001、1日
簡易揚水試験			1.0	1	日	V1002、1日
ポンプ据付						
ポンプ据付（据付工）	ポンプ台数1台、揚水管　L=38.5m		1.0	1	施設	V2934、1施設
ポンプ据付（据付工事原価）	揚水管φ100、L=38.5m 亜鉛メッキ鋼管、フランジ加工含む	水中ケーブル　5.5mm　L=97m 水位ケーブル　L=77m、電極棒　N=2本	1.0	1	施設	S2931、1施設
水位測定管（VPφ20）	VPφ20	38.5	38.5	38.5	m	W3001
水位測定管継手	TS　φ20	38.5÷4＝9.625	9.6	9	個	W3002
交通誘導員						
交通誘導警備員B		1人日×7日間	7.0	7	人日	SWB010212