

令8現建消管工第7号 消雪施設（湯之谷0727）消雪ポンプ等更新工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消融雪設備						
井戸洗浄						
ポンプ引上げ	揚水管 L=77.0m		1.0	1	日	V1021、1日
現場発生品及び支給品積込		ポンプ重量150kg+揚水管28本*38.1kg	1.2	1.2	t	SCB010420
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 3.5km	ポンプ重量150kg+揚水管28本*38.1kg	1.2	1.2	t	SCB010420
エアリフト作業	井戸規模φ200～250、101m～150m フロー管を使用しない	井戸深度120m	3.0	3	日	V1001、1日
簡易揚水試験			1.0	1	日	V1002、1日
ポンプ据付						
現場発生品及び支給品積込		ポンプ重量165kg+揚水管26本*38.1kg	1.2	1.2	t	SCB010420
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 19.1km	ポンプ重量165kg+揚水管26本*38.1kg	1.2	1.2	t	SCB010420
ポンプ据付（据付工）	ポンプ台数1台、揚水管長さ77.0m		1.0	1	施設	v2934、1施設
ポンプ据付（据付工事原価）	揚水管100mm、2.75m/本 亜鉛メッキ鋼管、フランジ加工含む	77.0-71.5=5.5	5.50	5.50	m	S2931、0.01m
水位測定管（VPφ20）	VPφ20	77.0-71.5=5.5	5.50	5.50	m	W3001
水位測定管継手	TS φ20		2.0	2	個	W3002