

令8現建消管工第9号 消雪施設（湯之谷0724）消雪ポンプ等更新工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消融雪設備						
製作原価						
ポンプ据付（製作原価）	φ100×18.5kW×5段 ポンプ台数1台		1.0	1	施設	V2930、1施設
井戸洗浄						
ポンプ引上げ	揚水管 L=63.25m		1.0	1	日	V1021、1日
エアリフト作業	井戸規模φ200～250、101m～150m フロー管を使用しない	井戸深度120m	3.0	3	日	V1001、1日
簡易揚水試験			1.0	1	日	V1002、1日
ポンプ据付						
ポンプ据付（据付工）	ポンプ台数1台、揚水管長さ74.25m		1.0	1	施設	V2934、1施設
ポンプ据付（据付工事原価）	揚水管100mm、2.75m/本 垂鉛メッキ鋼管、フランジ加工含む		74.25	74.25	m	S2931、0.01m
ポンプ据付（据付工事原価）	水中ケーブル □14mm ²	74.25+10÷85.0*2=170	170.0	170	m	S2931、0.1m
ポンプ据付（据付工事原価）	水位ケーブル	75+10+65+10=160	160.0	160	m	S2931、0.1m
ポンプ据付（据付工事原価）	電極棒		2.0	2	本	S2931、1本
水位測定管（VPφ20）	VPφ20		74.25	74.25	m	W3001
水位測定管継手	TS φ20	74.25/4=18.56	18.0	18	個	W3002