

資材・労務(1) 数量表

(既設地上式消火栓撤去)

工 事 番 号	8消総施工第7号
工 事 名	江口地内消火栓(05-427-3)更新工事

[illegible]

資材・労務(2) 数量表

(地上式消火栓更新)

工 事 番 号	8消総施工第7号
工 事 名	江口地内消火栓(05-427-3)更新工事

資 材						労 務					
名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量	名称	規格	口径	単位	実施数量	変更数量
鋳鉄製メカ型トレッサ異種管	VP×PE	75	個	1.0		VP管メカ継手工		75	口	1.0	
配水用ポリエチレン管	PE	75	本	1.0		フランジ継手工(7.5K)		75	口	3.0	
ソフツール弁			個	1.0		PE管EF継手工(片受)		75	口	7.0	
弁筐	LJV2TD		個	1.0		PE管切断工		75	口	3.0	
座台	THP11		個	1.0		PE・PP管(GW共)据付工		75	m	2.0	
FRP筒	B-1000		個	1.0		ハットオーガ削孔工		75	箇所	1.0	
EFフランジ短管	G形7.5K		個	3.0		合成樹脂製弁設置工(人力)			基	1.0	
90° EF片受バンド		75	個	1.0		ねじ式弁筐設置工			箇所	1.0	
90° EF両受バンド		75	個	1.0		消火栓設置工			箇所	1.0	
地上式消火栓			基	1.0		コンクリートボックス設置工(本体)			基	1.0	
消火栓L型ブロック			個	1.0		コンクリートボックス設置工(底板)			基	1.0	
消火栓標識ポール			個	1.0		管明示テープ工			m	2.0	
コンクリートBOX本体			基	1.0		管明示シート工			m	2.0	
コンクリートBOX底板			基	1.0		マーカ設置工			箇所	2.0	
ポルトナット			組	3.0		交通誘導警備員B			人日	2.0	
管明示テープ			m	2.0							
保安シート			m	2.0							
マーカ			個	2.0							

掘削集計表（当初）										工事番号 工事名		8消総施工第7号 江口地内消火栓（05-427-3）更新工事						
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	
舗装版 撤去	As	舗装版切断	m	8.2	既設舗装厚 t≤15cm	土留工	木矢板				H=1.5m	路盤工	上層					
					既設舗装厚 15<t≤30						H=1.8m							
					既設舗装厚 30<t≤40						H=2.1m							
		舗装版 破碎積込	m2	4.4	施工機種：0.28㎡		軽量鋼矢板				H=1.5m		下層	ARC-40	m2	3.6	路盤厚	20 cm
					施工機種：0.13㎡						H=2.0m							
		As敷運搬	m3	0.2	DT4t 運搬距離：4.3km						H=2.5m							
					DT2t 運搬距離： km	掘削 埋戻	機械掘削	m3	7.30	BH0.28 DT4t	舗装工	As	②粗粒As	m2	3.6	舗装厚	5 cm	
		m3	(0.00)	重複箇所分 控除					BH0.13 DT2t									
		As廃材処理	t	0.5	処分場：-		人力掘削											
			t	(0.00)	重複箇所分 控除			残土処理		m3		7.30	運搬距離：15.6km					
	Co	舗装版切断			既設舗装厚 t≤15cm		埋戻材	山砂	m3	7.60		DT4t 運搬距離：14.8km	Co				Co舗装 舗装厚 cm	
					既設舗装厚 15<t≤30							DT2t 運搬距離： km					Co舗装 舗装厚 cm	
		地上構造物 取壊し	m3	0.5				クラッシャーランC-40				※道路渡し	土間Co				(A=0.0m2)	
		舗装版 消火栓基礎Co 槽基礎Co 破碎積込	m2	1.4	施工機械：0.28㎡			転用土				消火栓標識	基礎 碎石	RC-40	m2		t=10cm（参考）	
					施工機械：0.13㎡		埋戻量	機械埋戻	m3	6.9	BH0.28	地下式 消火栓BOX	基礎 碎石	C-40	m2		t=15cm	
		Co敷運搬	m3	1.0	DT4t 運搬距離：4.3km						BH0.13	消火栓 基礎Co	基礎 碎石	RC-40	m2	0.7	t=15cm	
					DT2t 運搬距離： km			人力埋戻				L字ブロック 基礎碎石	基礎 碎石	RC-40	m2	0.7	t=10cm	
		Co廃材処理	t	2.3	処分場：-			管材控除 埋戻量	m3	0.0	参考	ハンドオーガ 削孔工			箇所		口径：φ	

本舗装集計表（当初）										工事番号 工事名		8消総施工第7号 江口地内消火栓(05-427-3)更新工事					
工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考	工事種別・規格			単位	設計 数量	備 考
舗装版 撤去	As	舗装版 切断	m	7.6	既設舗装厚 t≤15cm	路盤 調整	不陸整正	補充材無	m2		舗装工	表層工		m2			cm
			m		既設舗装厚 15<t≤30cm			補充材有	m2	5.7				m2			cm
			m		既設舗装厚 30<t≤40cm	舗装工	舗装 範囲	仮舗装範囲	m2	(0.0) 参考				m2			cm
		舗装版 破碎積込	m2	5.7	施工機械 0.28 m			影響範囲	m2	(5.7) 参考				m2			cm
			m2		施工機械 m		基層工		m2			区画線	加熱式	外側線	m		W=15cm
		As敷運搬	m3	0.3	運搬機械 距離:4.3km 4 t				m2					中央線	m		W=15cm
			m3		運搬機械 距離: km t				m2				溶融式	外側線	m	2.0	W=15cm
			m3		仮舗装控除分		表層工	⑨密粒As	m2	5.7	機械施工 5 cm			中央線	m		W=15cm
		As廃材処理	t	0.7	処分場：-				m2					文字・停止線	m		W=30cm
			t		仮舗装控除分				m2					グリーンベルト	m		W=15cm W=30cm

[illegible]

