令和　8　年度

令8補施下工-2号
流域下水道並柳接続幹線管渠布設
その13工事

＜ 数 量 計 算 書 ＞

当初

圧送管土工数量表（土工）

管渠番号	人孔番号	管径	掘削幅	掘削延長	平均掘削深	ＢＨ機種	土工数量													摘要
						1-BH0.13 2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80		控除	機械掘削			人力掘削			控除			埋戻		
							掘削土量	舗装（掘削）	土量		舗装控除分	掘削（床掘り）	（床均し）	発生土運搬	舗装（埋戻）	管渠	管基礎（管床）	機械投入管保護工 管上・側部	機械投入路床工 路床・路体	
		mm	m	m	m	（山積み）	m3	m3	土砂 m3	m3	m3	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	
1036	IP.7 +4.20	200	0.60	4.20	1.35	2	4.17	0.18	3.99					3.99	1.29	0.21	0.26	1.35	1.06	素掘り
1036	+4.20 No.5	200	0.60	2.96	1.49	2	3.30	0.13	3.17					3.17	0.94	0.15	0.18	0.95	1.08	素掘り
1036	No.5 +3.93	200	1.00	3.93	1.75	2	6.88	0.20	6.68					6.68	1.45	0.19	0.39	1.97	2.88	建て込み簡易土留
1036	+3.93 +9.93	200	1.00	6.00	1.61	2	9.66	0.30	9.36					9.36	2.22	0.29	0.60	3.01	3.54	建て込み簡易土留
1036	+9.93 +13.6	200	0.60	3.67	1.35	2	3.64	0.16	3.48					3.48	1.13	0.18	0.22	1.18	0.93	素掘り
1036	+13.6 No.6	200	0.60	6.40	1.35	2	6.35	0.28	6.07					6.07	1.97	0.31	0.39	2.07	1.61	素掘り
1036	No.6 No.7	200	0.60	20.00	1.35	2	19.85	0.87	18.98					18.98	6.16	0.98	1.22	6.45	5.04	素掘り
1036	No.7 No.8	200	0.60	20.00	1.35	2	19.85	0.87	18.98					18.98	6.16	0.98	1.22	6.45	5.04	素掘り
1036	No.8 No.9	200	0.60	20.00	1.35	2	19.85	0.87	18.98					18.98	6.16	0.98	1.22	6.45	5.04	素掘り
1036	No.9 IP.8	200	0.60	3.22	1.35	2	3.20	0.14	3.06					3.06	0.99	0.16	0.20	1.04	0.81	素掘り
1036	IP.8 +4.04	200	0.60	0.82	1.35	2	0.81	0.04	0.77					0.77	0.25	0.04	0.05	0.26	0.21	素掘り
1036	+4.04 +10.70	200	1.00	6.66	1.63	2	10.86	0.33	10.53					10.53	2.46	0.33	0.67	3.33	4.07	建て込み簡易土留
1036	+10.70 +17.27	200	1.00	6.57	1.63	2	10.71	0.33	10.38					10.38	2.43	0.32	0.66	3.29	4.01	建て込み簡易土留
1036	+17.27 No.10	200	0.60	2.73	1.35	2	2.71	0.12	2.59					2.59	0.84	0.13	0.17	0.88	0.69	素掘り
1036	No.10 IP.9	200	0.60	7.58	1.35	2	7.52	0.33	7.19					7.19	2.34	0.37	0.46	2.44	1.91	素掘り
1036	IP.9 +14.81	200	0.60	7.23	1.35	2	7.17	0.31	6.86					6.86	2.23	0.35	0.44	2.33	1.82	素掘り
1036	+14.81 IP.10	200	0.60	0.34	1.36	2	0.34	0.01	0.33					0.33	0.11	0.02	0.02	0.11	0.08	素掘り
1036	IP.10 +19.60	200	0.60	4.45	1.50	2	5.01	0.20	4.81					4.81	1.42	0.22	0.27	1.43	1.67	素掘り
1036	+19.60 No.11	200	1.00	0.40	1.64	2	0.66	0.02	0.64					0.64	0.15	0.02	0.04	0.20	0.25	建て込み簡易土留
						1-BH0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2-BH0.28	142.54	5.69	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	136.85	40.70	6.23	8.68	45.19	41.74	
						3-BH0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						4-BH0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小計				127.16			142.54	5.69	136.85					136.85	40.70	6.23	8.68	45.19	41.74	

圧送管土工数量表（土工）

管渠番号	人孔番号	管径	掘削幅	掘削延長	平均掘削深	ＢＨ機種	土工数量													摘要
						1-BH0.13 2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80		控除	機械掘削			人力掘削			控除			埋戻		
							掘削土量	舗装（掘削）	土量		舗装控除分	掘削（床掘り）	（床均し）	発生土運搬	舗装（埋戻）	管渠	管基礎（管床）	機械投入管保護工 管上・側部	機械投入路床工 路床・路体	
		mm	m	m	m	（山積み）	m3	m3	土砂 m3	m3	m3	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	
1036	No.11 +4.30	200	0.60	4.30	1.50	2	4.84	0.19	4.65					4.65	1.37	0.21	0.26	1.39	1.61	素掘り
1036	+4.30 No.12	200	0.60	15.70	1.35	2	15.58	0.68	14.90					14.90	4.84	0.77	0.96	5.06	3.95	素掘り
1036	No.12 No.13	200	0.60	20.00	1.35	2	19.85	0.87	18.98					18.98	6.16	0.98	1.22	6.45	5.04	素掘り
1036	No.13 +7.94	200	0.60	7.94	1.35	2	7.88	0.35	7.53					7.53	2.45	0.39	0.48	2.56	2.00	素掘り
1036	+7.94 +14.70	200	1.00	6.76	1.62	2	10.95	0.34	10.61					10.61	2.50	0.33	0.68	3.39	4.05	建て込み簡易土留
1036	+14.70 No.14	200	1.00	5.30	1.91	2	10.12	0.27	9.85					9.85	1.96	0.26	0.53	2.66	4.71	建て込み簡易土留
1036	No.14 No.15	200	1.00	20.00	1.93	2	38.60	1.00	37.60					37.60	7.40	0.98	2.00	10.02	18.20	建て込み簡易土留
1036	No.15 +13.85	200	1.00	13.85	1.98	2	27.42	0.69	26.73					26.73	5.12	0.68	1.39	6.94	13.29	建て込み簡易土留
1036	+13.85 IP.11	200	1.00	5.19	1.73	2	8.98	0.26	8.72					8.72	1.92	0.25	0.52	2.60	3.69	建て込み簡易土留
1036	IP.11 No.16	200	0.60	0.96	1.40	2	0.99	0.04	0.95					0.95	0.30	0.05	0.06	0.31	0.27	素掘り
1036	No.16 +0.55	200	0.60	0.55	1.36	2	0.55	0.02	0.53					0.53	0.17	0.03	0.03	0.17	0.15	素掘り
1036	+0.55 +10.79	200	0.60	10.24	1.35	2	10.16	0.45	9.71					9.71	3.16	0.50	0.62	3.30	2.58	素掘り
1036	+10.79 +17.53	200	1.00	6.74	1.64	2	11.05	0.34	10.71					10.71	2.49	0.33	0.67	3.38	4.18	建て込み簡易土留
1036	+17.53 No.17	200	1.00	2.47	1.92	2	4.74	0.12	4.62					4.62	0.91	0.12	0.25	1.24	2.22	建て込み簡易土留
1036	No.17 No.18	200	1.00	20.00	1.91	2	38.20	1.00	37.20					37.20	7.40	0.98	2.00	10.02	17.80	建て込み簡易土留
1036	No.18 No.19	200	1.00	20.00	1.88	2	37.60	1.00	36.60					36.60	7.40	0.98	2.00	10.02	17.20	建て込み簡易土留
1036	No.19 +14.90	200	1.00	14.90	1.88	2	28.01	0.75	27.26					27.26	5.51	0.73	1.49	7.47	12.81	建て込み簡易土留
1036	+14.90 No.20	200	1.00	5.10	1.65	2	8.42	0.26	8.16					8.16	1.89	0.25	0.51	2.56	3.21	建て込み簡易土留
1036	No.20 +1.38	200	0.60	1.38	1.38	2	1.41	0.06	1.35					1.35	0.43	0.07	0.08	0.44	0.39	素掘り
						1-BH0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2-BH0.28	285.35	8.69	276.66	0.00	0.00	0.00	0.00	276.66	63.38	8.89	15.75	79.98	117.35	
						3-BH0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						4-BH0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小計				181.38			285.35	8.69	276.66					276.66	63.38	8.89	15.75	79.98	117.35	

圧送管土工数量表（土工）

管渠番号	人孔番号	管径	掘削幅	掘削延長	平均掘削深	ＢＨ機種	土工数量													摘要
						1-BH0.13 2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80		控除	機械掘削			人力掘削			控除			埋戻		
							掘削土量	舗装（掘削）	土量		舗装控除分	掘削（床掘り）	（床均し）	発生土運搬	舗装（埋戻）	管渠	管基礎（管床）	機械投入管保護工 管上・側部	機械投入路床工 路床・路体	
		mm	m	m	m	（山積み）	m3	m3	土砂 m3	m3	m3	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	
1036	+1.38 +12.60	200	0.60	11.22	1.35	2	11.13	0.49	10.64					10.64	3.46	0.55	0.68	3.62	2.82	素掘り
1036	+12.60 +19.20	200	1.00	6.60	1.62	2	10.69	0.33	10.36					10.36	2.44	0.32	0.66	3.31	3.96	建て込み簡易土留
1036	+19.20 No.21	200	1.00	0.80	1.89	2	1.51	0.04	1.47					1.47	0.30	0.04	0.08	0.40	0.69	建て込み簡易土留
1036	No.21 +5.80	200	1.00	5.80	1.89	2	10.96	0.29	10.67					10.67	2.15	0.28	0.58	2.91	5.04	建て込み簡易土留
1036	+5.80 +12.23	200	1.00	6.43	1.62	2	10.42	0.32	10.10					10.10	2.38	0.32	0.64	3.22	3.86	建て込み簡易土留
1036	+12.23 No.22	200	0.60	7.77	1.35	2	7.71	0.34	7.37					7.37	2.39	0.38	0.47	2.50	1.97	素掘り
1036	No.22 +5.79	200	0.60	5.79	1.35	2	5.75	0.25	5.50					5.50	1.78	0.28	0.35	1.87	1.47	素掘り
1036	+5.79 +12.45	200	1.00	6.66	1.63	2	10.86	0.33	10.53					10.53	2.46	0.33	0.67	3.33	4.07	建て込み簡易土留
1036	+12.45 No.23	200	1.00	7.55	1.91	2	14.42	0.38	14.04					14.04	2.79	0.37	0.76	3.78	6.72	建て込み簡易土留
1036	No.23 No.24	200	1.00	20.00	1.91	2	38.20	1.00	37.20					37.20	7.40	0.98	2.00	10.02	17.80	建て込み簡易土留
1036	No.24 No.25	200	1.00	20.00	1.91	2	38.20	1.00	37.20					37.20	7.40	0.98	2.00	10.02	17.80	建て込み簡易土留
1036	No.25 +13.71	200	1.00	13.71	1.95	2	26.73	0.69	26.04					26.04	5.07	0.67	1.37	6.87	12.75	建て込み簡易土留
1036	+13.71 No.26	200	1.00	6.29	1.98	2	12.45	0.31	12.14					12.14	2.33	0.31	0.63	3.15	6.03	建て込み簡易土留
1036	No.26 +14.11	200	1.00	14.11	1.94	2	27.37	0.71	26.66					26.66	5.22	0.69	1.41	7.07	12.98	建て込み簡易土留
1036	+14.11 No.27	200	1.00	5.89	1.63	2	9.60	0.29	9.31					9.31	2.18	0.29	0.59	2.95	3.59	建て込み簡易土留
1036	No.27 +0.62	200	0.60	0.62	1.36	2	0.62	0.03	0.59					0.59	0.19	0.03	0.04	0.20	0.16	素掘り
1036	+0.62 No.28	200	0.60	19.38	1.35	2	19.23	0.84	18.39					18.39	5.97	0.95	1.18	6.24	4.89	素掘り
1036	No.28 No.29	200	0.60	20.00	1.35	2	19.85	0.87	18.98					18.98	6.16	0.98	1.22	6.45	5.04	素掘り
1036	No.29 +17.96	200	0.60	17.96	1.35	2	17.82	0.78	17.04					17.04	5.54	0.88	1.10	5.79	4.51	素掘り
						1-BH0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2-BH0.28	293.52	9.29	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	284.23	67.61	9.63	16.43	83.70	116.15	
						3-BH0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						4-BH0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小計				196.58			293.52	9.29	284.23					284.23	67.61	9.63	16.43	83.70	116.15	

圧送管土工数量表（土工）

管渠番号	人孔番号	管径	掘削幅	掘削延長	平均掘削深	ＢＨ機種	土工数量													摘要
						1-BH0.13 2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80	掘削土量	控除	機械掘削			人力掘削		発生土運搬	控除			埋戻		
								舗装（掘削）	土量		舗装控除分	掘削（床掘り）	（床均し）		舗装（埋戻）	管渠	管基礎（管床）	機械投入管保護工 管上・側部	機械投入路床工 路床・路体	
									土砂											
		mm	m	m	m	（山積み）	m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	
1036	+17.96 No.30	200	1.00	2.04	2.38	2	4.86	0.10	4.76					4.76	0.75	0.10	0.20	1.02	2.79	建て込み簡易土留
1036	No.30 +0.17	200	1.00	0.17	3.49	2	0.59	0.01	0.58					0.58	0.06	0.01	0.02	0.08	0.42	建て込み簡易土留
1036	+0.17 IP.12	200	1.00	3.26	3.60	3	11.74	0.16	11.58					11.58	1.21	0.16	0.33	1.63	8.41	建て込み簡易土留
				素掘り延長 247.41		素掘り計	247.14	10.77	236.37						76.36	12.13	15.07	79.74	63.84	
				2.0延長 257.71		掘削 2.0m計	474.27	12.90	461.37						95.33	12.62	25.79	129.13	211.40	
				2.5延長 2.04		掘削 2.5m計	4.86	0.10	4.76						0.75	0.10	0.20	1.02	2.79	
				3.5延長 0.17		掘削 3.0m計	0.59	0.01	0.58						0.06	0.01	0.02	0.08	0.42	
				4.0延長 3.26		掘削 4.0m計	11.74	0.16	11.58						1.21	0.16	0.33	1.63	8.41	
				計 510.59		計	738.60	23.94	714.66					714.66	173.71	25.02	41.41	211.60	286.86	
						1-BH0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2-BH0.28	5.45	0.11	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	0.81	0.11	0.22	1.10	3.21	
						3-BH0.45	11.74	0.16	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58	1.21	0.16	0.33	1.63	8.41	
						4-BH0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小計				5.47			17.19	0.27	16.92					16.92	2.02	0.27	0.55	2.73	11.62	
						1-BH0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2-BH0.28	726.86	23.78	703.08	0.00	0.00	0.00	0.00	703.08	172.50	24.86	41.08	209.97	278.45	
						3-BH0.45	11.74	0.16	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.58	1.21	0.16	0.33	1.63	8.41	
						4-BH0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
計				510.59			738.60	23.94	714.66	0.00	0.00	0.00	0.00	714.66	173.71	25.02	41.41	211.60	286.86	

圧送管土工数量表（管基礎工）

管渠番号	人孔番号	管種管径	掘削幅	路線延長	人孔減長	管体延長	鉄筋コンクリート管				ポリエチレン管				基礎控除	ＢＨ機種	管基礎工						
							１種管		２種管							1-BH0.08	砂 基 礎		砕石基礎		梯子胴木基礎		ｺﾝｸﾘｰﾄ 360°
							直管	半管	直管	半管	直管	上流用	下流用	副管用		2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80	基床厚10cm						
																	延長	砂	延長	砕石	延長	砕石	延長
		mm	m	m	m	m	本	本	本	本	本	個	本	本	m	(山積み)	m	m3	m	m3	m	m3	m
1036	IP.7 +4.20	PE 200	0.60	4.20		4.20										2	4.20	0.26					
1036	+4.20 No.5	PE 200	0.60	2.96		2.96										2	2.96	0.18					
1036	No.5 +3.93	PE 200	1.00	3.93		3.93										2	3.93	0.39					
1036	+3.93 +9.93	PE 200	1.00	6.00		6.00										2	6.00	0.60					
1036	+9.93 +13.6	PE 200	0.60	3.67		3.67										2	3.67	0.22					
1036	+13.6 No.6	PE 200	0.60	6.40		6.40										2	6.40	0.39					
1036	No.6 No.7	PE 200	0.60	20.00		20.00										2	20.00	1.22					
1036	No.7 No.8	PE 200	0.60	20.00		20.00										2	20.00	1.22					
1036	No.8 No.9	PE 200	0.60	20.00		20.00										2	20.00	1.22					
1036	No.9 IP.8	PE 200	0.60	3.22		3.22					ポリエチレン管 別途数量計算書参照					2	3.22	0.20					
1036	IP.8 +4.04	PE 200	0.60	0.82		0.82										2	0.82	0.05					
1036	+4.04 +10.70	PE 200	1.00	6.66		6.66										2	6.66	0.67					
1036	+10.70 +17.27	PE 200	1.00	6.57		6.57										2	6.57	0.66					
1036	+17.27 No.10	PE 200	0.60	2.73		2.73										2	2.73	0.17					
1036	No.10 IP.9	PE 200	0.60	7.58		7.58										2	7.58	0.46					
1036	IP.9 +14.81	PE 200	0.60	7.23		7.23										2	7.23	0.44					
1036	+14.81 IP.10	PE 200	0.60	0.34		0.34										2	0.34	0.02					
1036	IP.10 +19.60	PE 200	0.60	4.45		4.45										2	4.45	0.27					
1036	+19.60 No.11	PE 200	1.00	0.40		0.40										2	0.40	0.04					
		PE 75														1-BH0.13							
		PE 100														2-BH0.28	127.16	8.68					
		PE 200		127.16		127.16										3-BH0.45							
		VU 200														4-BH0.80							
		VU 250																					
小計				127.16		127.16											127.16	8.68					

圧送管土工数量表（管基礎工）

管渠番号	人孔番号	管種管径	掘削幅	路線延長	人孔減長	管体延長	鉄筋コンクリート管				ポリエチレン管				基礎控除	BH機種	管基礎工						
							1種管		2種管							1-BH0.08	砂基礎		砕石基礎		梯子胴木基礎		コンクリート360°
							直管	半管	直管	半管	直管	上流用	下流用	副管用		2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80	基床厚10cm						
																	延長	砂	延長	砕石	延長	砕石	延長
		mm	m	m	m	m	本	本	本	本	本	個	本	本	m	(山積み)	m	m3	m	m3	m	m3	m
1036	No.11 +4.30	PE 200	0.60	4.30		4.30										2	4.30	0.26					
1036	+4.30 No.12	PE 200	0.60	15.70		15.70										2	15.70	0.96					
1036	No.12 No.13	PE 200	0.60	20.00		20.00										2	20.00	1.22					
1036	No.13 +7.94	PE 200	0.60	7.94		7.94										2	7.94	0.48					
1036	+7.94 +14.70	PE 200	1.00	6.76		6.76										2	6.76	0.68					
1036	+14.70 No.14	PE 200	1.00	5.30		5.30										2	5.30	0.53					
1036	No.14 No.15	PE 200	1.00	20.00		20.00										2	20.00	2.00					
1036	No.15 +13.85	PE 200	1.00	13.85		13.85										2	13.85	1.39					
1036	+13.85 IP.11	PE 200	1.00	5.19		5.19										2	5.19	0.52					
1036	IP.11 No.16	PE 200	0.60	0.96		0.96					ポリエチレン管 別途数量計算書参照					2	0.96	0.06					
1036	No.16 +0.55	PE 200	0.60	0.55		0.55										2	0.55	0.03					
1036	+0.55 +10.79	PE 200	0.60	10.24		10.24										2	10.24	0.62					
1036	+10.79 +17.53	PE 200	1.00	6.74		6.74										2	6.74	0.67					
1036	+17.53 No.17	PE 200	1.00	2.47		2.47										2	2.47	0.25					
1036	No.17 No.18	PE 200	1.00	20.00		20.00										2	20.00	2.00					
1036	No.18 No.19	PE 200	1.00	20.00		20.00										2	20.00	2.00					
1036	No.19 +14.90	PE 200	1.00	14.90		14.90										2	14.90	1.49					
1036	+14.90 No.20	PE 200	1.00	5.10		5.10										2	5.10	0.51					
1036	No.20 +1.38	PE 200	0.60	1.38		1.38										2	1.38	0.08					
		PE 75														1-BH0.13							
		PE 100														2-BH0.28	181.38	15.75					
		PE 200		181.38		181.38										3-BH0.45							
		VU 200														4-BH0.80							
		VU 250																					
小計				181.38		181.38											181.38	15.75					

圧送管土工数量表（管基礎工）

管渠番号	人孔番号	管種管径	掘削幅	路線延長	人孔減長	管体延長	鉄筋コンクリート管				ポリエチレン管				基礎控除	BH機種	管基礎工						
							1種管		2種管							1-BH0.08	砂基礎		砕石基礎		梯子胴木基礎		ｺﾝｸﾘｰﾄ360°
							直管	半管	直管	半管	直管	上流用	下流用	副管用		2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80	基床厚10cm						
																	延長	砂	延長	砕石	延長	砕石	延長
		mm	m	m	m	m	本	本	本	本	本	個	本	本	m	(山積み)	m	m3	m	m3	m	m3	m
	+1.38																						
1036	+12.60	PE 200	0.60	11.22		11.22										2	11.22	0.68					
	+12.60																						
1036	+19.20	PE 200	1.00	6.60		6.60										2	6.60	0.66					
	+19.20																						
1036	No.21	PE 200	1.00	0.80		0.80										2	0.80	0.08					
	No.21																						
1036	+5.80	PE 200	1.00	5.80		5.80										2	5.80	0.58					
	+5.80																						
1036	+12.23	PE 200	1.00	6.43		6.43										2	6.43	0.64					
	+12.23																						
1036	No.22	PE 200	0.60	7.77		7.77										2	7.77	0.47					
	No.22																						
1036	+5.79	PE 200	0.60	5.79		5.79										2	5.79	0.35					
	+5.79																						
1036	+12.45	PE 200	1.00	6.66		6.66										2	6.66	0.67					
	+12.45																						
1036	No.23	PE 200	1.00	7.55		7.55										2	7.55	0.76					
	No.23										ポリエチレン管												
1036	No.24	PE 200	1.00	20.00		20.00					別途数量計算書参照					2	20.00	2.00					
	No.24																						
1036	No.25	PE 200	1.00	20.00		20.00										2	20.00	2.00					
	No.25																						
1036	+13.71	PE 200	1.00	13.71		13.71										2	13.71	1.37					
	+13.71																						
1036	No.26	PE 200	1.00	6.29		6.29										2	6.29	0.63					
	No.26																						
1036	+14.11	PE 200	1.00	14.11		14.11										2	14.11	1.41					
	+14.11																						
1036	No.27	PE 200	1.00	5.89		5.89										2	5.89	0.59					
	No.27																						
1036	+0.62	PE 200	0.60	0.62		0.62										2	0.62	0.04					
	+0.62																						
1036	No.28	PE 200	0.60	19.38		19.38										2	19.38	1.18					
	No.28																						
1036	No.29	PE 200	0.60	20.00		20.00										2	20.00	1.22					
	No.29																						
1036	+17.96	PE 200	0.60	17.96		17.96										2	17.96	1.10					
		PE 75														1-BH0.13							
		PE 100														2-BH0.28	196.58	16.43					
		PE 200		196.58		196.58										3-BH0.45							
		VU 200														4-BH0.80							
		VU 250																					
小計				196.58		196.58											196.58	16.43					

圧送管土工数量表（管基礎工）

管渠番号	人孔番号	管種管径	掘削幅	路線延長	人孔減長	管体延長	鉄筋コンクリート管 1種管 直管	鉄筋コンクリート管 1種管 半管	鉄筋コンクリート管 2種管 直管	鉄筋コンクリート管 2種管 半管	ポリエチレン管 直管	ポリエチレン管 上流用	ポリエチレン管 下流用	ポリエチレン管 副管用	基礎控除	BH機種 1-BH0.08 2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80	管基礎工 砂基礎 基床厚10cm 延長	砂	砕石基礎 延長	砕石	梯子胴木基礎 延長	砕石	ｺﾝｸﾘｰﾄ 360° 延長
		mm	m	m	m	m	本	本	本	本	本	個	本	本	m	(山積み)	m	m3	m	m3	m	m3	m
1036	+17.96 No.30	PE 200	1.00	2.04		2.04					ポリエチレン管 別途数量計算書参照					2	2.04	0.20					
1036	No.30 +0.17	PE 200	1.00	0.17		0.17										2	0.17	0.02					
1036	+0.17 IP.12	PE 200	1.00	3.26		3.26										3	3.26	0.33					
		PE 75														1-BH0.13							
		PE 100														2-BH0.28	2.21	0.22					
		PE 200		5.47		5.47										3-BH0.45	3.26	0.33					
		VU 200														4-BH0.80							
		VU 250																					
小計				5.47		5.47											5.47	0.55					
		PE 75														1-BH0.13							
		PE 100														2-BH0.28	507.33	41.08					
		PE 200		510.59		510.59										3-BH0.45	3.26	0.33					
		VU 200														4-BH0.80							
		VU 250																					
合計				510.59		510.59											510.59	41.41					

圧送管土工数量表（土留工）

管渠番号	人孔番号	管径	掘削延長	掘削深	平均掘削深	素掘り	軽量鋼矢板					建込簡易土留						摘要
							矢板長1.50m 支保工1段	矢板長2.00m 支保工1段	矢板長2.50m 支保工2段	矢板長3.00m 支保工2段	矢板長3.50m 支保工2段	建込長2.00m	建込長2.50m	建込長3.00m	建込長3.50m	建込長4.00m	建込長4.50m	
		mm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
	IP.7			1.35														
1036	+4.20	200	4.20	1.35	1.35	4.20												
	+4.20			1.35														
1036	No.5	200	2.96	1.62	1.49	2.96												
	No.5			1.62														
1036	+3.93	200	3.93	1.87	1.75							3.93						
	+3.93			1.87														
1036	+9.93	200	6.00	1.35	1.61							6.00						
	+9.93			1.35														
1036	+13.6	200	3.67	1.35	1.35	3.67												
	+13.6			1.35														
1036	No.6	200	6.40	1.35	1.35	6.40												
	No.6			1.35														
1036	No.7	200	20.00	1.35	1.35	20.00												
	No.7			1.35														
1036	No.8	200	20.00	1.35	1.35	20.00												
	No.8			1.35														
1036	No.9	200	20.00	1.35	1.35	20.00												
	No.9			1.35														
1036	IP.8	200	3.22	1.35	1.35	3.22												
	IP.8			1.35														
1036	+4.04	200	0.82	1.35	1.35	0.82												
	+4.04			1.35														
1036	+10.70	200	6.66	1.90	1.63							6.66						
	+10.70			1.90														
1036	+17.27	200	6.57	1.35	1.63							6.57						
	+17.27			1.35														
1036	No.10	200	2.73	1.35	1.35	2.73												
	No.10			1.35														
1036	IP.9	200	7.58	1.35	1.35	7.58												
	IP.9			1.35														
1036	+14.81	200	7.23	1.35	1.35	7.23												
	+14.81			1.35														
1036	IP.10	200	0.34	1.36	1.36	0.34												
	IP.10			1.36														
1036	+19.60	200	4.45	1.64	1.50	4.45												
	+19.60			1.64														
1036	No.11	200	0.40	1.64	1.64							0.40						
小計			127.16			103.60						23.56						

圧送管土工数量表（土留工）

管渠番号	人孔番号	管径	掘削延長	掘削深	平均掘削深	素掘り	軽量鋼矢板					建込簡易土留						摘要
							矢板長 支保工	矢板長 支保工	矢板長 支保工	矢板長 支保工	矢板長 支保工	建込長 2.00m	建込長 2.50m	建込長 3.00m	建込長 3.50m	建込長 4.00m	建込長 4.50m	
		mm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
	No.11			1.64														
1036	+4.30	200	4.30	1.35	1.50	4.30												
	+4.30			1.35														
1036	No.12	200	15.70	1.35	1.35	15.70												
	No.12			1.35														
1036	No.13	200	20.00	1.35	1.35	20.00												
	No.13			1.35														
1036	+7.94	200	7.94	1.35	1.35	7.94												
	+7.94			1.35														
1036	+14.70	200	6.76	1.89	1.62							6.76						
	+14.70			1.89														
1036	No.14	200	5.30	1.92	1.91							5.30						
	No.14			1.92														
1036	No.15	200	20.00	1.94	1.93							20.00						
	No.15			1.94														
1036	+13.85	200	13.85	2.02	1.98							13.85						
	+13.85			2.02														
1036	IP.11	200	5.19	1.43	1.73							5.19						
	IP.11			1.43														
1036	No.16	200	0.96	1.37	1.40	0.96												
	No.16			1.37														
1036	+0.55	200	0.55	1.35	1.36	0.55												
	+0.55			1.35														
1036	+10.79	200	10.24	1.35	1.35	10.24												
	+10.79			1.35														
1036	+17.53	200	6.74	1.92	1.64							6.74						
	+17.53			1.92														
1036	No.17	200	2.47	1.92	1.92							2.47						
	No.17			1.92														
1036	No.18	200	20.00	1.89	1.91							20.00						
	No.18			1.89														
1036	No.19	200	20.00	1.86	1.88							20.00						
	No.19			1.86														
1036	+14.90	200	14.90	1.90	1.88							14.90						
	+14.90			1.90														
1036	No.20	200	5.10	1.40	1.65							5.10						
	No.20			1.40														
1036	+1.38	200	1.38	1.35	1.38	1.38												
小計			181.38			61.07						120.31						

圧送管土工数量表（土留工）

管渠番号	人孔番号	管径	掘削延長	掘削深	平均掘削深	素掘り	軽量鋼矢板					建込簡易土留						摘要
							矢板長 支保工	矢板長 支保工	矢板長 支保工	矢板長 支保工	矢板長 支保工	建込長 2.00m	建込長 2.50m	建込長 3.00m	建込長 3.50m	建込長 4.00m	建込長 4.50m	
		mm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
	+1.38			1.35														
1036	+12.60	200	11.22	1.35	1.35	11.22												
	+12.60			1.35														
1036	+19.20	200	6.60	1.89	1.62							6.60						
	+19.20			1.89														
1036	No.21	200	0.80	1.89	1.89							0.80						
	No.21			1.89														
1036	+5.80	200	5.80	1.88	1.89							5.80						
	+5.80			1.88														
1036	+12.23	200	6.43	1.35	1.62							6.43						
	+12.23			1.35														
1036	No.22	200	7.77	1.35	1.35	7.77												
	No.22			1.35														
1036	+5.79	200	5.79	1.35	1.35	5.79												
	+5.79			1.35														
1036	+12.45	200	6.66	1.90	1.63							6.66						
	+12.45			1.90														
1036	No.23	200	7.55	1.91	1.91							7.55						
	No.23			1.91														
1036	No.24	200	20.00	1.91	1.91							20.00						
	No.24			1.91														
1036	No.25	200	20.00	1.91	1.91							20.00						
	No.25			1.91														
1036	+13.71	200	13.71	1.99	1.95							13.71						
	+13.71			1.99														
1036	No.26	200	6.29	1.97	1.98							6.29						
	No.26			1.97														
1036	+14.11	200	14.11	1.90	1.94							14.11						
	+14.11			1.90														
1036	No.27	200	5.89	1.36	1.63							5.89						
	No.27			1.36														
1036	+0.62	200	0.62	1.35	1.36	0.62												
	+0.62			1.35														
1036	No.28	200	19.38	1.35	1.35	19.38												
	No.28			1.35														
1036	No.29	200	20.00	1.35	1.35	20.00												
	No.29			1.35														
1036	+17.96	200	17.96	1.35	1.35	17.96												
小計			196.58			82.74						113.84						

圧送管土工数量表（土留工）

管渠番号	人孔番号	管径	掘削延長	掘削深	平均掘削深	素掘り	軽量鋼矢板					建込簡易土留						摘要
							矢板長 支保工	矢板長 支保工	矢板長 支保工	矢板長 支保工	矢板長 支保工	建込長 2.00m	建込長 2.50m	建込長 3.00m	建込長 3.50m	建込長 4.00m	建込長 4.50m	
		mm	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
	+17.96			1.35														
1036	No.30	200	2.04	3.40	2.38								2.04					
	No.30			3.40														
1036	+0.17	200	0.17	3.57	3.49										0.17			
	+0.17			3.57														
1036	IP.12	200	3.26	3.63	3.60											3.26		
小計			5.47										2.04		0.17	3.26		
合計			510.59			247.41						257.71	2.04		0.17	3.26		

圧送管土工数量表（路面復旧工）

管渠番号	人孔番号	復旧延長	舗装種別	舗装切断 掘削時 回数	舗装切断 掘削時 延長	舗装切断 本復旧時 回数	舗装切断 本復旧時 延長	舗装工 仮復旧 幅	舗装工 仮復旧 面積	舗装工 本復旧 本復旧幅 左側	舗装工 本復旧 本復旧幅 右側	舗装工 本復旧 面積	舗装工 本復旧 面積内訳 (掘削部)	舗装工 本復旧 面積内訳 (影響部)	ガラ処分及び残土処分工 掘削時ガラ処分 t	ガラ	本復旧時に於けるガラ・残土処分 t掘	t影	ガラ	斜切削ガラ	t掘	t影	残土	摘要
		m			m		m	m	m2	m	m	m2	m2	m2	cm	m3	cm	cm	m3	m3	cm	cm	m3	
1036	IP.7 +4.20	4.20	2	2	8.40			0.87	3.65						5	0.18								県道AS(N4)
1036	+4.20 No.5	2.96	2	2	5.92			0.90	2.66						5	0.13								県道AS(N4)
1036	No.5 +3.93	3.93	2	2	7.86			1.00	3.93						5	0.20								県道AS(N4)
1036	+3.93 +9.93	6.00	2	2	12.00			1.00	6.00						5	0.30								県道AS(N4)
1036	+9.93 +13.6	3.67	2	2	7.34			0.87	3.19						5	0.16								県道AS(N4)
1036	+13.6 No.6	6.40	2	2	12.80			0.87	5.57						5	0.28								県道AS(N4)
1036	No.6 No.7	20.00	2	2	40.00	付帯工 平面図より		0.87	17.40	付帯工平面図より					5	0.87	付帯工平面図より 県道(N4)							県道AS(N4)
1036	No.7 No.8	20.00	2	2	40.00		県道(N4) 154.33	0.87	17.40			県道(N4) 1876.15			5	0.87		1,876.15×5cm =	93.81					県道AS(N4)
1036	No.8 No.9	20.00	2	2	40.00			0.87	17.40						5	0.87								県道AS(N4)
1036	No.9 IP.8	3.22	2	2	6.44			0.87	2.80						5	0.14								県道AS(N4)
1036	IP.8 +4.04	0.82	2	2	1.64			0.87	0.71						5	0.04								県道AS(N4)
1036	+4.04 +10.70	6.66	2	2	13.32			1.00	6.66						5	0.33								県道AS(N4)
1036	+10.70 +17.27	6.57	2	2	13.14			1.00	6.57						5	0.33								県道AS(N4)
1036	+17.27 No.10	2.73	2	2	5.46			0.87	2.38						5	0.12								県道AS(N4)
1036	No.10 IP.9	7.58	2	2	15.16			0.87	6.59						5	0.33								県道AS(N4)
1036	IP.9 +14.81	7.23	2	2	14.46			0.87	6.29						5	0.31								県道AS(N4)
1036	+14.81 IP.10	0.34	2	2	0.68			0.87	0.30						5	0.01								県道AS(N4)
1036	IP.10 +19.60	4.45	2	2	8.90			0.90	4.01						5	0.20								県道AS(N4)
1036	+19.60 No.11	0.40	2	2	0.80			1.00	0.40						5	0.02								県道AS(N4)
	(切断厚)																掘削時		5.69					
	国道AS t=15cm														Asガラ		本復旧		93.81					
	県道AS(N4) t=5cm				254.32		154.33		113.91			1876.15							99.50					
	県道歩道AS t=4cm														Coガラ									
	市道AS t=5cm																							
小計																								

圧送管土工数量表（路面復旧工）

管渠番号	人孔番号	復旧延長	舗装種別	舗装切断 掘削時 回数	舗装切断 掘削時 延長	舗装切断 本復旧時 回数	舗装切断 本復旧時 延長	舗装工 仮復旧 幅	舗装工 仮復旧 面積	舗装工 本復旧 本復旧幅 左側	舗装工 本復旧 本復旧幅 右側	舗装工 本復旧 面積	舗装工 本復旧 面積内訳 (掘削部)	舗装工 本復旧 面積内訳 (影響部)	ガラ処分及び残土処分工 掘削時ガラ処分 t	掘削時ガラ処分 ガラ	本復旧時に於けるガラ・残土処分 t掘	t影	ガラ	斜切削ガラ	t掘	t影	残土	摘要
		m			m		m	m	m2	m	m	m2	m2	m2	cm	m3	cm	cm	m3	m3	cm	cm	m3	
1036	No.11 +4.30	4.30	2	2	8.60			0.90	3.87						5	0.19								県道AS(N4)
1036	+4.30 No.12	15.70	2	2	31.40			0.87	13.66						5	0.68								県道AS(N4)
1036	No.12 No.13	20.00	2	2	40.00			0.87	17.40						5	0.87								県道AS(N4)
1036	No.13 +7.94	7.94	2	2	15.88			0.87	6.91						5	0.35								県道AS(N4)
1036	+7.94 +14.70	6.76	2	2	13.52			1.00	6.76						5	0.34								県道AS(N4)
1036	+14.70 No.14	5.30	2	2	10.60			1.00	5.30						5	0.27								県道AS(N4)
1036	No.14 No.15	20.00	2	2	40.00			1.00	20.00						5	1.00								県道AS(N4)
1036	No.15 +13.85	13.85	2	2	27.70			1.00	13.85						5	0.69								県道AS(N4)
1036	+13.85 IP.11	5.19	2	2	10.38			1.00	5.19						5	0.26								県道AS(N4)
1036	IP.11 No.16	0.96	2	2	1.92			0.88	0.84						5	0.04								県道AS(N4)
1036	No.16 +0.55	0.55	2	2	1.10			0.87	0.48						5	0.02								県道AS(N4)
1036	+0.55 +10.79	10.24	2	2	20.48			0.87	8.91						5	0.45								県道AS(N4)
1036	+10.79 +17.53	6.74	2	2	13.48			1.00	6.74						5	0.34								県道AS(N4)
1036	+17.53 No.17	2.47	2	2	4.94			1.00	2.47						5	0.12								県道AS(N4)
1036	No.17 No.18	20.00	2	2	40.00			1.00	20.00						5	1.00								県道AS(N4)
1036	No.18 No.19	20.00	2	2	40.00			1.00	20.00						5	1.00								県道AS(N4)
1036	No.19 +14.90	14.90	2	2	29.80			1.00	14.90						5	0.75								県道AS(N4)
1036	+14.90 No.20	5.10	2	2	10.20			1.00	5.10						5	0.26								県道AS(N4)
1036	No.20 +1.38	1.38	2	2	2.76			0.88	1.21						5	0.06								県道AS(N4)
	(切断厚)																							
	国道AS t=15cm																							
	県道AS(N4) t=5cm				362.76				173.59															
	県道歩道AS t=4cm																							
	市道AS t=5cm																							
小計																								

Asガラ　掘削時 本復旧　8.69

Coガラ　8.69

圧送管土工数量表（路面復旧工）

管渠番号	人孔番号	復旧延長	舗装種別	舗装切断 掘削時 回数	舗装切断 掘削時 延長	舗装切断 本復旧時 回数	舗装切断 本復旧時 延長	舗装工 仮復旧 幅	舗装工 仮復旧 面積	舗装工 本復旧 本復旧幅 左側	舗装工 本復旧 本復旧幅 右側	舗装工 本復旧 面積	舗装工 本復旧 面積内訳 (掘削部)	舗装工 本復旧 面積内訳 (影響部)	ガラ処分及び残土処分工 掘削時ガラ処分 t	掘削時ガラ処分 ガラ	本復旧時に於けるガラ・残土処分 t掘	t影	ガラ	斜切削ガラ	t掘	t影	残土	摘要
		m			m		m	m	m2	m	m	m2	m2	m2	cm	m3	cm	cm	m3	m3	cm	cm	m3	
1036	+1.38 +12.60	11.22	2	2	22.44			0.87	9.76						5	0.49								県道AS(N4)
1036	+12.60 +19.20	6.60	2	2	13.20			1.00	6.60						5	0.33								県道AS(N4)
1036	+19.20 No.21	0.80	2	2	1.60			1.00	0.80						5	0.04								県道AS(N4)
1036	No.21 +5.80	5.80	2	2	11.60			1.00	5.80						5	0.29								県道AS(N4)
1036	+5.80 +12.23	6.43	2	2	12.86			1.00	6.43						5	0.32								県道AS(N4)
1036	+12.23 No.22	7.77	2	2	15.54			0.87	6.76						5	0.34								県道AS(N4)
1036	No.22 +5.79	5.79	2	2	11.58			0.87	5.04						5	0.25								県道AS(N4)
1036	+5.79 +12.45	6.66	2	2	13.32			1.00	6.66						5	0.33								県道AS(N4)
1036	+12.45 No.23	7.55	2	2	15.10			1.00	7.55						5	0.38								県道AS(N4)
1036	No.23 No.24	20.00	2	2	40.00			1.00	20.00						5	1.00								県道AS(N4)
1036	No.24 No.25	20.00	2	2	40.00			1.00	20.00						5	1.00								県道AS(N4)
1036	No.25 +13.71	13.71	2	2	27.42			1.00	13.71						5	0.69								県道AS(N4)
1036	+13.71 No.26	6.29	2	2	12.58			1.00	6.29						5	0.31								県道AS(N4)
1036	No.26 +14.11	14.11	2	2	28.22			1.00	14.11						5	0.71								県道AS(N4)
1036	+14.11 No.27	5.89	2	2	11.78			1.00	5.89						5	0.29								県道AS(N4)
1036	No.27 +0.62	0.62	2	2	1.24			0.87	0.54						5	0.03								県道AS(N4)
1036	+0.62 No.28	19.38	2	2	38.76			0.87	16.86						5	0.84								県道AS(N4)
1036	No.28 No.29	20.00	2	2	40.00			0.87	17.40						5	0.87								県道AS(N4)
1036	No.29 +17.96	17.96	2	2	35.92			0.87	15.63						5	0.78								県道AS(N4)
	(切断厚)																掘削時		9.29					
	国道AS t=15cm														Asガラ		本復旧							
	県道AS(N4) t=5cm				393.16				185.83										9.29					
	県道歩道AS t=4cm														Coガラ									
	市道AS t=5cm																							
小計																								

圧送管土工数量表（路面復旧工）

管渠番号	人孔番号	復旧延長	舗装種別	舗装切断 掘削時 回数	舗装切断 掘削時 延長	舗装切断 本復旧時 回数	舗装切断 本復旧時 延長	舗装工 仮復旧 幅	舗装工 仮復旧 面積	舗装工 本復旧 本復旧幅 左側	舗装工 本復旧 本復旧幅 右側	舗装工 本復旧 面積	舗装工 本復旧 面積内訳 (掘削部)	舗装工 本復旧 面積内訳 (影響部)	ガラ処分及び残土処分工 掘削時ガラ処分 t	ガラ	本復旧時に於けるガラ・残土処分 t掘	t影	ガラ	斜切削ガラ	t掘	t影	残土	摘要
		m			m		m	m	m2	m	m	m2	m2	m2	cm	m3	cm	cm	m3	m3	cm	cm	m3	
	+17.96																							
1036	No.30	2.04	2	2	4.08			1.00	2.04						5	0.10								
	No.30																							
1036	+0.17	0.17	2	2	0.34			1.00	0.17						5	0.01								
	+0.17																							
1036	IP.12	3.26	2	2	6.52			1.00	3.26						5	0.16								
	(切断厚)																掘削時		0.27					
	国道AS t=15cm															Asガラ	本復旧							
	県道AS(N4) t=5cm		10.94				5.47												0.27					
	県道歩道AS t=4cm															Coガラ								
	市道AS t=5cm																							
小計																								
	(切断厚)																掘削時		23.94					
	国道AS t=15cm															Asガラ	本復旧		93.81					
	県道AS(N4) t=5cm		1021.18		154.33		478.80		1876.15										117.75					
	県道歩道AS t=4cm															Coガラ								
	市道AS t=5cm																							
計																								

圧 送 管 材 料 等 数 量 表

流域下水道 並柳接続幹線管渠布設　　(その13)

名　　称	形状・寸法	延 長 (m)	資 材 ・ 施 工 量				摘　　要
			単位	数 量			
	直管(定尺)						
下水道用ポリエチレン管　　PE	φ200×5000	485.000	本	97			
	直管(切管)						圧送管管割図より
	φ200×5000	21.020	本	8			甲切管　21.020 m
PE異形管	φ200×45° 片受け曲管	3.060	個	3			1.020 m/個
	φ200×22 1/2° 片受け曲管		個				0.760 m/個
	φ200×11 1/4° 片受け曲管	2.600	個	4			0.650 m/個
	φ200 S字曲管 H=300		個				1.250 m/個
	φ200 カラー		個				m/個
水道配水用	φ200×φ75						
ポリエチレン挿し口付鋳鉄異形管	T字管N(GF形)		個				1.160 m/個
							ポリエチレン管 511.680 m
(管 渠 延 長)		511.680	m				
							平面延長 510.590 m　　空気弁控除　　m
埋設標識シート		510.590	m				楕円ﾏﾝﾎｰﾙ控除　　m
管明示テープ		511.680					
ポリエチレン管布設工	φ200	511.680	m				
融着接合(EF接合)	φ200 融着数 1口/箇所		箇所	112			定尺管+甲切管+片受け曲管
	φ200 融着数 2口/箇所		箇所	0			カラー箇所数
ポリエチレン管切断工	φ200		口	8			
	SUS304 t=1.0						バッフル板穴径18mm×6箇所
流入バッフル板	φ200用 1500L		組	0			内副管用(楕円人孔)
	固定ボルト		個	0			M10ボルト・M10用ワッシャ・M16用ワッシャ

さや管工数量表　　(その13)

名　称	略 図 及 び 算 式	数　量
さや管工	・さや管押込み SGP500A	
	1.5　×　1　箇所　=　L ＝　1.5	
	1.0　×　1　箇所　=　L ＝　1.0	
	計 L ＝　2.5	2.5 m

名　称	略 図 及 び 算 式	数　量