

数量計算表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良						
道路土工						
掘削工						
掘削 土質:, 施工方法:						
掘削						
	270	m3			m3	
路床盛土工						
路床盛土 施工幅員:						
路床盛土						
	200	m3			m3	
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬 ※ 混土						
	220	m3			m3	
土材料						
土材料 ※ 混土						
	220	m3			m3	
法面整形工						
法面整形(切土部) 現場制約:, 土質:						
法面整形						
	5	m2			m2	

数量計算表 No. 2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
法面整形(盛土部) 法面締固め:, 現場制約:						
法面整形	130	m2			m2	
残土処理工						
土砂等運搬 土質: 土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
土砂等運搬	230	m3			m3	
残土等処分						
残土等処分	230	m3			m3	
排水構造物工						
作業土工						
床掘り 土質:						
床掘り	20	m3			m3	
埋戻し 土質:						
埋戻し	30	m3			m3	
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬	10	m3			m3	
残土等処分						

数 量 計 算 表 No. 3

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
残土等処分	10	m3			m3	
側溝工						
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:						
U型側溝 ベンチリュウABF-1-350	4	m			m	
L型側溝						
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	5	m			m	
自由勾配側溝 側溝規格:						
自由勾配側溝 FU-B300-C300	139	m			m	
自由勾配側溝 FU-B300-C300 横断用	8	m			m	
側溝蓋						
蓋版 グレーチング 蓋	28	枚			枚	
蓋版 コンクリート蓋	111	枚			枚	
蓋版 横断自由勾配側溝用 1m T-25	4	枚			枚	
管渠工						
暗渠排水管 作業区分:, 管種別:, 管径:						
暗渠排水管 遠心ボックスカルバート I形 φ 250	4	m			m	

数量計算表 No. 4

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
暗渠排水管 遠心ボックスカルハート I形 φ300	13	m			m	
暗渠排水管 遠心ボックスカルハート I形 φ600	5	m			m	
集水樹・マンホール工						
現場打ち集水樹 集水樹・街渠樹種類：, コンクリート規格： , 法面作業 補正：						
集水樹(クレーチング蓋)(2) B500×L500×H600 クレーチング T- 25t	2	基			基	
集水樹(クレーチング蓋)(2) B500×L500×H1000 クレーチング T- 25t	1	基			基	
集水樹(クレーチング蓋)(2) B600×L900×H1000 クレーチング T- 25t	2	基			基	
集水樹(クレーチング蓋)(2) B700×L700×H1200 クレーチング T- 25t	1	基			基	
散水管布設工 樹規格：						
床掘り 住宅消雪パイプ	1	m3			m3	
埋戻し 住宅消雪パイプ 転用土	0.5	m3			m3	
埋戻し 住宅消雪パイプ 山砂	1	m3			m3	
土砂等運搬	0.9	m3			m3	
残土等処分	0.9	m3			m3	
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP φ504.0m/本	6	m			m	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI-エルボ φ50	2	個			個	

数量計算表 No.5

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
ストラップ・カップ・リング・クリップ・タイプ (G型) 一般配管用 (標準品) 50A	2	個			個	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:						
構造物とりこわし 有筋	10	m3			m3	
構造物とりこわし 無筋	1	m3			m3	
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:						
舗装版破碎 As	300	m2			m2	
舗装版破碎 Co	100	m2			m2	
舗装版切断 舗装版種別:						
舗装版切断 As	27	m			m	
舗装版切断 Co	30	m			m	
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 As	1	式			式	
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 Co	1	式			式	
排水構造物撤去工						
ヒューム管撤去 管径:, 規格:						

数 量 計 算 表 No. 6

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
ヒューム管(B形管)						
	4	m			m	
管(函)渠側溝撤去 作業区分:						
管(函)渠型側溝 組合せ暗渠暗						
	4	m			m	
U型側溝撤去 作業区分:再利用撤去						
U型側溝						
	12	m			m	
蓋版撤去 蓋種類:						
蓋版						
	4	枚			枚	
運搬処理工						
殻運搬 殻種別:						
殻運搬 As舗装						
	15	m3			m3	
殻運搬 Co舗装						
	10	m3			m3	
殻運搬 有筋Co						
	10	m3			m3	
殻運搬 無筋Co						
	1	m3			m3	
殻運搬 Co二次製品						
	3	m3			m3	
処分分 殻種別:						
処分費(t) As舗装						
	35	t			t	

数 量 計 算 表 No. 7

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
処分費(t) Co舗装（無筋Coとして想定）	25	t			t	
処分費(t) 有筋	24	t			t	
処分費(t) 無筋	3	t			t	
処分費(t) Co二次製品	6	t			t	
舗装						
舗装工						
アスファルト舗装工						
下層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:						
下層路盤(車道・路肩部)	306	m2			m2	
表層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
表層(車道・路肩部)	306	m2			m2	
コンクリート舗装工						
下層路盤(歩) 路盤材種類:, 仕上り厚:						
下層路盤(歩道部)	40	m2			m2	
コンクリート舗装 コンクリート規格:各種, コンクリート規格:21- 8-25, 舗装 厚:100mm						
コンクリート	4	m3			m3	

数 量 計 算 表 No. 8

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
仮設工						
水替工						
ポンプ 排水 排水量:, 排水方法:						
水替工 (小口径) 常時排水: 1 1 日 0～ 7m3/h未 満、ポンプ 口径 50mm(1台)	1	式			式	
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B	20	人日			人日	