

令和 8 年度

令8補施下工-3号
流域下水道並柳接続幹線管渠布設
その14工事

< 数 量 計 算 書 >

当初

IP.18~No.47

压送管土工数量表 (土工)

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P1

[illegible]

圧送管土工数量表（土工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事																					P2
管渠 番号	人孔 番号	管 径	掘 削 幅	掘 削 延長	平均掘 削 深	BH機種 1-BH0.13 2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80 (山積み)	土 工 数 量													摘 要	
							掘削 土量	控除	機 械 掘 削		人 力 掘 削		発生土 運搬	控 除			埋 戻				
								舗装 (掘削)	土 量		舗装 控除分	掘削 (床掘り)		(床均し)	舗装 (埋戻)	管渠	管基礎 (管床)	機械投入 管保護工 管上・側部	機械投入 路床工 路床・路体		
									土砂												
		mm	m	m	m		m3	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3			
1036	+8.10	200	0.60	10.04	1.35	2	9.96	0.44	9.52					9.52	3.12	0.49	0.61	3.24	2.50	素掘り	
	IP.19																				
1036	No.37	200	0.60	1.86	1.35	2	1.85	0.08	1.77					1.77	0.58	0.09	0.11	0.60	0.47	素掘り	
	No.37																				
1036	IP.20	200	0.60	4.98	1.35	2	4.94	0.22	4.72					4.72	1.55	0.24	0.30	1.61	1.24	素掘り	
	IP.20																				
1036	+9.23	200	0.60	4.25	1.35	2	4.22	0.18	4.04					4.04	1.32	0.21	0.26	1.37	1.06	素掘り	
	+9.23																				
1036	+10.14	200	1.00	0.91	1.80	2	1.64	0.05	1.59					1.59	0.34	0.04	0.09	0.46	0.71	建て込み簡易土留	
	+10.14																				
1036	IP.21	200	1.00	1.16	2.24	2	2.60	0.06	2.54					2.54	0.43	0.06	0.12	0.58	1.41	建て込み簡易土留	
	IP.21																				
1036	IP.22	200	1.00	2.41	2.21	2	5.33	0.12	5.21					5.21	0.89	0.12	0.24	1.21	2.87	建て込み簡易土留	
	IP.22																				
1036	IP.23	200	1.00	3.29	2.21	2	7.27	0.16	7.11					7.11	1.22	0.16	0.33	1.65	3.91	建て込み簡易土留	
	IP.23																				
1036	+18.02	200	1.00	1.02	2.22	2	2.26	0.05	2.21					2.21	0.38	0.05	0.10	0.51	1.22	建て込み簡易土留	
	+18.02																				
1036	+18.86	200	1.00	0.84	1.78	2	1.50	0.04	1.46					1.46	0.31	0.04	0.08	0.42	0.65	建て込み簡易土留	
	+18.86																				
1036	No.38	200	0.60	1.14	1.35	2	1.13	0.05	1.08					1.08	0.35	0.06	0.07	0.36	0.29	素掘り	
	No.38																				
1036	+12.52	200	0.60	12.52	1.35	2	12.42	0.54	11.88					11.88	3.89	0.61	0.76	4.04	3.12	素掘り	
	+12.52																				
1036	+13.89	200	0.60	1.37	1.37	2	1.38	0.06	1.32					1.32	0.43	0.07	0.08	0.44	0.36	素掘り	
	+13.89																				
1036	+15.34	200	0.60	1.45	1.37	2	1.46	0.06	1.40					1.40	0.45	0.07	0.09	0.47	0.38	素掘り	
	+15.34																				
1036	No.39	200	0.60	4.66	1.35	2	4.62	0.20	4.42					4.42	1.45	0.23	0.28	1.50	1.16	素掘り	
	No.39																				
1036	+12.48	200	0.60	12.48	1.35	2	12.38	0.54	11.84					11.84	3.87	0.61	0.76	4.02	3.12	素掘り	
	+12.48																				
1036	+18.50	200	1.00	6.02	1.59	2	9.57	0.30	9.27					9.27	2.23	0.30	0.60	3.01	3.43	建て込み簡易土留	
	+18.50																				
1036	No.40	200	1.00	1.50	1.81	2	2.72	0.08	2.64					2.64	0.56	0.07	0.15	0.76	1.18	建て込み簡易土留	
	No.40																				
1036	+4.86	200	1.00	4.86	1.57	2	7.63	0.24	7.39					7.39	1.80	0.24	0.49	2.43	2.67	建て込み簡易土留	
小計				76.76		1-BH0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			2-BH0.28		94.88	3.47	91.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.41	25.17	3.76	5.52	28.68	31.75			
			3-BH0.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			4-BH0.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						94.88	3.47	91.41						91.41	25.17	3.76	5.52	28.68	31.75		

压送管土工数量表 (土工)

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P3

管渠番号	人孔番号	管 径	掘 削 幅	掘 削 延 長	平 均 掘 削 深	B H機種	土 工 数 量												摘 要
						掘削 土量	控除	機 械 掘 削		人 力 掘 削		発生土 運搬	控 除			埋 戻			
							舗装 (掘削)	土量		舗装 控除分	掘削 (床掘り)		(床均し)	舗装 (埋戻)	管渠	管基礎 (管床)	機械投入 管保護工 管上・側部	機械投入 路床工 路床・路体	
								土砂											
		mm	m	m	m	(山積み)	m3	m3	m3	m3	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3	
1036	+4.86																		素掘り
	No. 41	200	0.60	15.14	1.35	2	15.02	0.66	14.36				14.36	4.70	0.74	0.92	4.88	3.78	
1036	+6.55	200	0.60	6.55	1.35	2	6.50	0.28	6.22				6.22	2.03	0.32	0.40	2.11	1.64	素掘り
	+6.55																		
1036	+7.40	200	1.00	0.85	1.82	2	1.55	0.04	1.51				1.51	0.31	0.04	0.09	0.43	0.68	建て込み簡易土留
	+7.40																		
1036	IP. 24	200	1.00	1.02	2.27	2	2.32	0.05	2.27				2.27	0.38	0.05	0.10	0.51	1.28	建て込み簡易土留
	IP. 24																		
1036	IP. 25	200	1.00	2.27	2.26	2	5.13	0.11	5.02				5.02	0.84	0.11	0.23	1.14	2.81	建て込み簡易土留
	IP. 25																		
1036	+11.71	200	1.00	1.02	2.27	2	2.32	0.05	2.27				2.27	0.38	0.05	0.10	0.51	1.28	建て込み簡易土留
	+11.71																		
1036	+12.62	200	1.00	0.91	1.81	2	1.65	0.05	1.60				1.60	0.34	0.04	0.09	0.46	0.72	建て込み簡易土留
	+12.62																		
1036	No. 42	200	0.60	7.38	1.35	2	7.32	0.32	7.00				7.00	2.29	0.36	0.45	2.38	1.84	素掘り
	No. 42																		
1036	No. 43	200	0.60	20.00	1.35	2	19.85	0.87	18.98				18.98	6.21	0.98	1.22	6.45	4.99	素掘り
	No. 43																		
1036	+8.70	200	0.60	8.70	1.35	2	8.63	0.38	8.25				8.25	2.70	0.43	0.53	2.80	2.17	素掘り
	+8.70																		
1036	+13.50	200	0.60	4.80	1.35	2	4.76	0.21	4.55				4.55	1.49	0.24	0.29	1.54	1.20	素掘り
	+13.50																		
1036	+17.60	200	0.60	4.10	1.35	2	4.07	0.18	3.89				3.89	1.27	0.20	0.25	1.32	1.03	素掘り
	+17.60																		
1036	No. 44	200	0.60	2.40	1.43	2	2.55	0.11	2.44				2.44	0.76	0.12	0.15	0.77	0.75	素掘り
	No. 44																		
1036	+3.31	200	1.00	3.31	1.62	2	5.36	0.17	5.19				5.19	1.22	0.16	0.33	1.66	1.99	建て込み簡易土留
	+3.31																		
1036	+8.58	200	1.00	5.27	1.54	2	8.12	0.26	7.86				7.86	1.95	0.26	0.53	2.64	2.74	建て込み簡易土留
	+8.58																		
1036	IP. 26	200	0.60	4.62	1.35	2	4.58	0.20	4.38				4.38	1.43	0.23	0.28	1.49	1.15	素掘り
	IP. 26																		
1036	IP. 27	200	0.60	1.66	1.35	2	1.65	0.07	1.58				1.58	0.52	0.08	0.10	0.54	0.41	素掘り
	IP. 27																		
1036	No. 45	200	0.60	5.14	1.35	2	5.10	0.22	4.88				4.88	1.60	0.25	0.31	1.66	1.28	素掘り
	No. 45																		
1036	+14.17	200	0.60	14.17	1.35	2	14.06	0.62	13.44				13.44	4.40	0.70	0.86	4.56	3.54	素掘り
小計				109.31		1-BH0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2-BH0.28	120.54	4.85	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	115.69	34.82	5.36	7.23	37.85	35.28
						3-BH0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						4-BH0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								120.54	4.85	115.69					115.69	34.82	5.36	7.23	37.85

压送管土工数量表 (土工)

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P4

[illegible]

圧送管土工数量表（管基礎工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P1

管渠番号	人孔番号	管種 管径	掘削幅	路線延長	人孔減長	管体延長	鉄筋コンクリート管				別途数量計算書参照				基礎 控除	B H機種 1-BH0. 08 2-BH0. 28 3-BH0. 45 4-BH0. 80 (山積み)	管基礎工						
							1種管		2種管		直管	上流用	下流用	副管用			砂基礎 基床厚10cm		碎石基礎		梯子胴木基礎		コンクリート 360° 延長
							直管	半管	直管	半管							延長	砂	延長	碎石	延長	碎石	
							本	本	本	本							本	個	本	本	m	m3	
		mm	m	m	m	m	本	本	本	本	本	個	本	本	m		m	m3	m	m3	m	m3	m

圧送管土工数量表（管基礎工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P2

管渠番号	人孔番号	管種 管径	掘削幅	路線延長	人孔減長	管体延長	鉄筋コンクリート管				別途数量計算書参照				基礎 控除	B H機種 1-BH0. 08 2-BH0. 28 3-BH0. 45 4-BH0. 80	管 基 礎 工						
							1 種管		2 種管		直 管	上 流 用	下 流 用	副 管 用			砂 基 礎		碎石基礎		梯子胴木基礎		コンクリート
							直	半	直	半							基床厚10cm						360°
							管	管	管	管							延長	砂	延長	碎石	延長	碎石	延長
		mm	m	m	m	m	本	本	本	本	本	個	本	本	m	(山積み)	m	m3	m	m3	m	m3	m
1036	+8. 10										ポリエチレン管 別途数量計算書参照				2	10. 04	0. 61						
	IP. 19	PE 200	0. 60	10. 04		10. 04										2	1. 86	0. 11					
	IP. 19																						
1036	No. 37	PE 200	0. 60	1. 86		1. 86										2	4. 98	0. 30					
	No. 37																						
	IP. 20	PE 200	0. 60	4. 98		4. 98										2	4. 25	0. 26					
1036	IP. 20	PE 200	0. 60	4. 25		4. 25										2	0. 91	0. 09					
	+9. 23																						
	+9. 23	PE 200	1. 00	0. 91		0. 91										2	1. 16	0. 12					
1036	+10. 14	PE 200	1. 00	2. 41		2. 41										2	3. 29	0. 33					
	+10. 14																						
	IP. 21	PE 200	1. 00	1. 16		1. 16										2	1. 02	0. 10					
1036	IP. 21	PE 200	1. 00	0. 84		0. 84										2	1. 14	0. 07					
	IP. 22																						
	IP. 22	PE 200	1. 00	12. 52		12. 52										2	12. 48	0. 76					
1036	IP. 23	PE 200	0. 60	1. 37		1. 37										2	6. 02	0. 60					
	IP. 23																						
	+18. 02	PE 200	1. 00	1. 50		1. 50										2	1. 50	0. 15					
1036	+18. 02	PE 200	1. 00	4. 86		4. 86										2	4. 86	0. 49					
	+18. 86																						
	+18. 86	PE 200	0. 60	1. 14		1. 14										2	1. 14	0. 07					
1036	No. 38	PE 200	0. 60	12. 52		12. 48										2	12. 48	0. 76					
	No. 38																						
	+12. 52	PE 200	0. 60	1. 37		1. 37										2	6. 02	0. 60					
1036	+13. 89	PE 200	0. 60	1. 45		1. 45										2	1. 45	0. 09					
	+13. 89																						
	+15. 34	PE 200	0. 60	4. 66		4. 66										2	4. 66	0. 28					
1036	+15. 34	PE 200	0. 60	12. 48		12. 48										2	12. 48	0. 76					
	No. 39																						
	No. 39	PE 200	0. 60	6. 02		6. 02										2	1. 50	0. 15					
1036	+12. 48	PE 200	1. 00	1. 50		1. 50										2	4. 86	0. 49					
	+12. 48																						
	+18. 50	PE 200	1. 00	4. 86		4. 86										2	4. 86	0. 49					
1036	+18. 50	PE 200	1. 00	1. 50		1. 50										2	1. 50	0. 15					
	No. 40																						
	No. 40	PE 200	1. 00	4. 86		4. 86										2	4. 86	0. 49					
小計		PE 75															1-BH0. 13						
		PE 100															2-BH0. 28	76. 76	5. 52				
		PE 200		76. 76		76. 76										3-BH0. 45							
		VU 200														4-BH0. 80							
		VU 250																					
				76. 76		76. 76											76. 76	5. 52					

圧送管土工数量表（管基礎工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P3

管渠 番号	人孔 番号	管種 管径	掘削 幅	路線 延長	人孔 減長	管体 延長	鉄筋コンクリート管				別途数量計算書参照				基礎 控除	B H機種 1-BH0. 08 2-BH0. 28 3-BH0. 45 4-BH0. 80 (山積み)	管 基 礎 工						
							1 種管		2 種管		直 管	上 流用	下 流用	副 管用			砂 基 礎 基床厚10cm		碎石基礎		梯子胴木基礎		コンクリート 360°
							直	半	直	半							延長	砂	延長	碎石	延長	碎石	延長
							管	管	管	管													
1036	+4. 86 No. 41	PE 200	0. 60	15. 14		15. 14					ポリエチレン管 別途数量計算書参照		2	15. 14	0. 92								
1036	+6. 55 No. 41	PE 200	0. 60	6. 55		6. 55						2	6. 55	0. 40									
1036	+7. 40 No. 41	PE 200	1. 00	0. 85		0. 85						2	0. 85	0. 09									
1036	+7. 40 IP. 24	PE 200	1. 00	1. 02		1. 02						2	1. 02	0. 10									
1036	+7. 40 IP. 25	PE 200	1. 00	2. 27		2. 27						2	2. 27	0. 23									
1036	+11. 71 No. 42	PE 200	1. 00	1. 02		1. 02						2	1. 02	0. 10									
1036	+11. 71 No. 42	PE 200	1. 00	0. 91		0. 91						2	0. 91	0. 09									
1036	+12. 62 No. 42	PE 200	0. 60	7. 38		7. 38						2	7. 38	0. 45									
1036	+12. 62 No. 43	PE 200	0. 60	20. 00		20. 00						2	20. 00	1. 22									
1036	+8. 70 No. 43	PE 200	0. 60	8. 70		8. 70						2	8. 70	0. 53									
1036	+8. 70 No. 43	PE 200	0. 60	4. 80		4. 80						2	4. 80	0. 29									
1036	+13. 50 No. 44	PE 200	0. 60	4. 10		4. 10						2	4. 10	0. 25									
1036	+17. 60 No. 44	PE 200	0. 60	2. 40		2. 40						2	2. 40	0. 15									
1036	+3. 31 No. 44	PE 200	1. 00	3. 31		3. 31						2	3. 31	0. 33									
1036	+3. 31 No. 45	PE 200	1. 00	5. 27		5. 27						2	5. 27	0. 53									
1036	+8. 58 IP. 26	PE 200	0. 60	4. 62		4. 62						2	4. 62	0. 28									
1036	+8. 58 IP. 27	PE 200	0. 60	1. 66		1. 66						2	1. 66	0. 10									
1036	+8. 58 IP. 27	PE 200	0. 60	5. 14		5. 14						2	5. 14	0. 31									
1036	+14. 17 No. 45	PE 200	0. 60	14. 17		14. 17						2	14. 17	0. 86									
小計		PE 75											1-BH0. 13										
		PE 100											2-BH0. 28	109. 31	7. 23								
		PE 200		109. 31		109. 31							3-BH0. 45										
		VU 200											4-BH0. 80										
		VU 250																					
				109. 31		109. 31							109. 31	7. 23									

圧送管土工数量表（管基礎工）

管渠番号	人孔番号	管種 管径	掘削幅	路線延長	人孔減長	管体延長	鉄筋コンクリート管				別途数量計算書参照				基礎 控除	B H機種	管基礎工								
							1種管		2種管		直管	上流用	下流用	副管用			砂基礎 基床厚10cm	碎石基礎		梯子胴木基礎		コンクリート 360°			
							直管	半管	直管	半管								延長	砂	延長	碎石		延長	碎石	延長
							本	本	本	本															
1036	+14.17									ポリエチレン管 別途数量計算書参照															
	No. 46	PE 200	1.00	5.83		5.83							2	5.83	0.58										
1036	+0.83	PE 200	1.00	0.83		0.83							2	0.83	0.08										
	+0.83																								
1036	No. 47	PE 200	1.00	19.17		19.17							2	19.17	1.92										
小計		PE 75													1-BH0.13										
		PE 100													2-BH0.28	25.83	2.58								
		PE 200		25.83		25.83									3-BH0.45										
		VU 200													4-BH0.80										
		VU 250																							
				25.83		25.83										25.83	2.58								
合計		PE 75													1-BH0.13										
		PE 100													2-BH0.28	266.60	18.97								
		PE 200		266.60		266.60									3-BH0.45										
		VU 200													4-BH0.80										
		VU 250																							
				266.60		266.60										266.60	18.97								

压送管土工数量表 (土留工)

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P1

[illegible]

圧送管土工数量表（土留工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P2

管渠 番号	人 孔 番 号	管 径	掘 削 延 長	掘 削 深	平 均 掘 削 深	素 掘 り	軽 量 鋼 矢 板					建 込 簡 易 土 留						摘 要
							矢板長	矢板長	矢板長	矢板長	矢板長	建込長 2.00m	建込長 2.50m	建込長 3.00m	建込長 3.50m	建込長 4.00m	建込長 4.50m	
							支保工	支保工	支保工	支保工	支保工	m	m	m	m	m	m	
1036	+8.10	200	10.04	1.35	1.35	10.04												
	IP.19			1.35														
1036	No.37	200	1.86	1.35	1.35	1.86												
	IP.20			1.35														
1036	+9.23	200	4.25	1.35	1.35	4.25												
	+9.23			1.35														
1036	+10.14	200	0.91	2.25	1.80							0.91						
	IP.21			2.23									1.16					
1036	IP.21	200	2.41	2.23	2.21													
	IP.22			2.19									2.41					
1036	IP.22	200	3.29	2.22	2.21								3.29					
	IP.23			2.22														
1036	+18.02	200	1.02	2.21	2.22								1.02					
	+18.02			2.21														
1036	+18.86	200	0.84	1.35	1.78							0.84						
	+18.86			1.35														
1036	No.38	200	1.14	1.35	1.35	1.14												
	No.38			1.35														
1036	+12.52	200	12.52	1.35	1.35	12.52												
	+12.52			1.35														
1036	+13.89	200	1.37	1.38	1.37	1.37												
	+13.89			1.38														
1036	+15.34	200	1.45	1.35	1.37	1.45												
	+15.34			1.35														
1036	No.39	200	4.66	1.35	1.35	4.66												
	No.39			1.35														
1036	+12.48	200	12.48	1.35	1.35	12.48												
	+12.48			1.35														
1036	+18.50	200	6.02	1.83	1.59							6.02						
	+18.50			1.83														
1036	No.40	200	1.50	1.78	1.81							1.50						
	No.40			1.78														
1036	+4.86	200	4.86	1.35	1.57							4.86						
小計			76.76			54.75						14.13	7.88					

圧送管土工数量表（土留工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P3

管渠 番号	人 孔 番 号	管 径	掘 削 延 長	掘 削 深	平 均 掘 削 深	素 掘 り	軽 量 鋼 矢 板					建 込 簡 易 土 留						摘 要
							矢板長	矢板長	矢板長	矢板長	矢板長	建込長 2.00m	建込長 2.50m	建込長 3.00m	建込長 3.50m	建込長 4.00m	建込長 4.50m	
							支保工	支保工	支保工	支保工	支保工	m	m	m	m	m	m	
1036	+4.86	200	15.14	1.35	1.35	15.14												
	No. 41			1.35														
1036	+6.55	200	6.55	1.35	1.35	6.55												
	+6.55			1.35														
1036	+7.40	200	0.85	2.28	1.82							0.85						
	IP. 24			2.25														
1036	IP. 24	200	2.27	2.25	2.26								1.02					
	IP. 25			2.27									2.27					
1036	+11.71	200	1.02	2.27	2.27								1.02					
	+11.71			2.27														
1036	+12.62	200	0.91	1.35	1.81							0.91						
	+12.62			1.35														
1036	No. 42	200	7.38	1.35	1.35	7.38												
	No. 42			1.35														
1036	No. 43	200	20.00	1.35	1.35	20.00												
	No. 43			1.35														
1036	+8.70	200	8.70	1.35	1.35	8.70												
	+8.70			1.35														
1036	+13.50	200	4.80	1.35	1.35	4.80												
	+13.50			1.35														
1036	+17.60	200	4.10	1.35	1.35	4.10												
	+17.60			1.35														
1036	No. 44	200	2.40	1.50	1.43	2.40												
	No. 44			1.50														
1036	+3.31	200	3.31	1.73	1.62							3.31						
	+3.31			1.73														
1036	+8.58	200	5.27	1.35	1.54							5.27						
	+8.58			1.35														
1036	IP. 26	200	4.62	1.35	1.35	4.62												
	IP. 26			1.35														
1036	IP. 27	200	1.66	1.35	1.35	1.66												
	IP. 27			1.35														
1036	No. 45	200	5.14	1.35	1.35	5.14												
	No. 45			1.35														
1036	+14.17	200	14.17	1.35	1.35	14.17												
小計			109.31			94.66						10.34	4.31					

压送管土工数量表 (土留工)

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P4

[illegible]

[illegible]

P1

圧送管土工数量表（路面復旧工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事																							P2	
管渠 番号	人孔 番号	復旧 延長	舗装 種別	舗 装 切 断		舗 装 工							ガラ処分 及び 残土処分工										摘 要	
				掘削時		本復旧時		仮 復 旧		本 復 旧			掘 削 時 ガラ処分		本復旧時に於ける ガラ・残土処分									
				回数	延長	回数	延長	幅	面積	本復旧幅		面積	面積内訳		t	ガラ	t	掘影	ガラ	斜切削 ガラ	t	掘影		残土
										左側	右側		(掘削部)	(影響部)										
		m			m	m	m2	m	m	m2	m2	m2	cm	m3	cm	cm	m3	m3	cm	cm	m3			
1036	+8.10	10.04	4	2	20.08			0.87	8.73					5	0.44							市道AS		
	IP.19																							
1036	No.37	1.86	4	2	3.72			0.87	1.62					5	0.08							市道AS		
	No.37																							
1036	IP.20	4.98	4	2	9.96			0.87	4.33					5	0.22							市道AS		
	IP.20																							
1036	+9.23	4.25	4	2	8.50			0.87	3.70					5	0.18							市道AS		
	+9.23																							
1036	+10.14	0.91	4	2	1.82			1.00	0.91					5	0.05							市道AS		
	+10.14																							
1036	IP.21	1.16	4	2	2.32			1.00	1.16					5	0.06							市道AS		
	IP.21																							
1036	IP.22	2.41	4	2	4.82			1.00	2.41					5	0.12							市道AS		
	IP.22																							
1036	IP.23	3.29	4	2	6.58			1.00	3.29					5	0.16							市道AS		
	IP.23																							
1036	+18.02	1.02	4	2	2.04			1.00	1.02					5	0.05							市道AS		
	+18.02																							
1036	+18.86	0.84	4	2	1.68			1.00	0.84					5	0.04							市道AS		
	+18.86																							
1036	No.38	1.14	4	2	2.28			0.87	0.99					5	0.05							市道AS		
	No.38																							
1036	+12.52	12.52	4	2	25.04			0.87	10.89					5	0.54							市道AS		
	+12.52																							
1036	+13.89	1.37	4	2	2.74			0.87	1.19					5	0.06							市道AS		
	+13.89																							
1036	+15.34	1.45	4	2	2.90			0.87	1.26					5	0.06							市道AS		
	+15.34																							
1036	No.39	4.66	4	2	9.32			0.87	4.05					5	0.20							市道AS		
	No.39																							
1036	+12.48	12.48	4	2	24.96			0.87	10.86					5	0.54							市道AS		
	+12.48																							
1036	+18.50	6.02	4	2	12.04			1.00	6.02					5	0.30							市道AS		
	+18.50																							
1036	No.40	1.50	4	2	3.00			1.00	1.50					5	0.08							市道AS		
	No.40																							
1036	+4.86	4.86	4	2	9.72			1.00	4.86					5	0.24							市道AS		
小計	(切断厚)																							
	国道AS	t=15cm												Asガラ	掘削時 本復旧	3.47								
	県道AS(N4)	t=5cm												3.47										
	県道歩道AS	t=4cm												Coガラ										
	市道AS	t=5cm		153.52				69.63																

压送管土工数量表 (路面復旧工)

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P3

[illegible]

[illegible]

No.47～No.51

圧送管土工数量表（土工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P1

管渠番号	人孔番号	管 径	掘 削 幅	掘 削 延 長	平 均 掘 削 深	BH機種 1-BH0.13 2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80 (山積み)	土 工 数 量													摘 要
							掘削 土量	控除	機 械 掘 削		人 力 掘 削		発生土 運搬	控 除			埋 戻			
								舗装 (掘削)	土 量		掘削 (床掘り)	(床均し)		舗装 (埋戻)	管渠	管基礎 (管床)	機械投入 管保護工 管上・側部	機械投入 路床工 路床・路体		
									土砂										控除分	
		mm	m	m	m		m3	m3	m3	m3	m3	m2	m3	m3	m3	m3	m3	m3		
1036	No. 47																			
	+9.39	200	1.00	9.39	1.96	2	18.40	0.47	17.93				17.93	3.47	0.46	0.94	4.70	8.83	建て込み簡易土留	
	+9.39																			
1036	+15.66	200	1.00	6.27	1.61	2	10.09	0.31	9.78				9.78	2.32	0.31	0.63	3.14	3.69	建て込み簡易土留	
	+15.66																			
1036	No. 48	200	0.60	4.34	1.35	2	4.31	0.19	4.12				4.12	1.35	0.21	0.26	1.40	1.09	素掘り	
	No. 48																			
1036	+0.43	200	0.60	0.43	1.35	2	0.43	0.02	0.41				0.41	0.13	0.02	0.03	0.14	0.11	素掘り	
	+0.43																			
1036	+9.02	200	1.00	8.59	1.77	2	15.20	0.43	14.77				14.77	3.18	0.42	0.86	4.30	6.44	建て込み簡易土留	
	+9.02																			
1036	+18.10	200	1.00	9.08	2.04	2	18.52	0.45	18.07				18.07	3.36	0.45	0.91	4.54	9.26	建て込み簡易土留	
	+18.10																			
1036	No. 49	200	1.00	1.90	1.83	2	3.48	0.10	3.38				3.38	0.70	0.09	0.19	0.96	1.54	建て込み簡易土留	
	No. 49																			
1036	+4.34	200	1.00	4.34	1.56	2	6.77	0.13	6.64				6.64	0.96	0.21	0.26	1.22	4.12	建て込み簡易土留	
	+4.34																			
1036	+18.61	200	0.60	14.27	1.35	2	14.16	0.62	13.54				13.54	4.43	0.70	0.87	4.60	3.56	素掘り	
	+18.61																			
1036	No. 50	200	0.60	1.39	1.37	2	1.40	0.06	1.34				1.34	0.43	0.07	0.08	0.45	0.37	素掘り	
	No. 50																			
1036	+6.52	200	1.00	6.52	1.71	2	11.15	0.33	10.82				10.82	2.41	0.32	0.65	3.27	4.50	建て込み簡易土留	
	+6.52																			
1036	+14.68	200	1.00	8.16	1.96	2	15.99	0.41	15.58				15.58	3.02	0.40	0.82	4.09	7.66	建て込み簡易土留	
	+14.68																			
1036	No. 51	200	1.00	5.32	1.88	2	10.00	0.27	9.73				9.73	1.97	0.26	0.53	2.67	4.57	建て込み簡易土留	
				素掘り延長																
				20.43		素掘り計	20.30	0.89	19.41					6.34	1.00	1.24	6.59	5.13		
				2.0延長		掘削														
				50.49		2.0m計	91.08	2.45	88.63					18.03	2.47	4.88	24.35	41.35		
				2.5延長		掘削														
				9.08		2.5m計	18.52	0.45	18.07					3.36	0.45	0.91	4.54	9.26		
				計		計														
				80.00			129.90	3.79	126.11				126.11	27.73	3.92	7.03	35.48	55.74		
No. 47 ～ No. 51 計				80.00		1-BH0.13 2-BH0.28 3-BH0.45 4-BH0.80	0.00 129.90 0.00 0.00	0.00 3.79 0.00 0.00	0.00 126.11 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 126.11 0.00 0.00	0.00 27.73 0.00 0.00	0.00 3.92 0.00 0.00	0.00 7.03 0.00 0.00	0.00 35.48 0.00 0.00	0.00 55.74 0.00 0.00		

圧送管土工数量表（管基礎工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事 P1

管渠 番号	人孔 番号	管種 管径	掘削 幅	路線 延長	人孔 減長	管体 延長	鉄筋コンクリート管				別途数量計算書参照				基礎 控除	B H機種 1-BH0. 08 2-BH0. 28 3-BH0. 45 4-BH0. 80 (山積み)	管基礎工						
							1 種管		2 種管		直 管	上 流用	下 流用	副 管用			砂 基 礎 基床厚10cm		碎石基礎		梯子胴木基礎		コンクリート 360°
							直	半	直	半							延長	砂	延長	碎石	延長	碎石	延長
							管	管	管	管							本	個	本	本	m	m3	m
1036	No. 47									ポリエチレン管 別途数量計算書参照		2	9.39	0.94									
	+9.39	PE 200	1.00	9.39		9.39						2	6.27	0.63									
1036	+9.39																						
	+15.66	PE 200	1.00	6.27		6.27						2	4.34	0.26									
1036	+15.66																						
	No. 48	PE 200	0.60	4.34		4.34						2	0.43	0.03									
1036	No. 48																						
	+0.43	PE 200	0.60	0.43		0.43						2	8.59	0.86									
1036	+0.43																						
	+9.02	PE 200	1.00	8.59		8.59						2	9.08	0.91									
1036	+9.02																						
	+18.10	PE 200	1.00	9.08		9.08						2	1.90	0.19									
1036	+18.10																						
	No. 49	PE 200	1.00	1.90		1.90						2	4.34	0.26									
1036	No. 49																						
	+4.34	PE 200	1.00	4.34		4.34						2	14.27	0.87									
1036	+4.34																						
	+18.61	PE 200	0.60	14.27		14.27						2	1.39	0.08									
1036	+18.61																						
	No. 50	PE 200	0.60	1.39		1.39						2	6.52	0.65									
1036	No. 50																						
	+6.52	PE 200	1.00	6.52		6.52						2	8.16	0.82									
1036	+6.52																						
	+14.68	PE 200	1.00	8.16		8.16						2	5.32	0.53									
1036	+14.68																						
	No. 51	PE 200	1.00	5.32		5.32																	
No. 47 ～ No. 51		PE 75													1-BH0. 13								
		PE 100													2-BH0. 28	80.00	7.03						
		PE 200		80.00		80.00									3-BH0. 45								
		VU 200													4-BH0. 80								
		VU 250																					
計				80.00		80.00										80.00	7.03						

圧送管土工数量表（土留工）

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P1

管渠 番号	人 孔 番 号	管 径	掘 削 延 長	掘 削 深	平 均 掘 削 深	素 掘 り	軽 量 鋼 矢 板					建 込 簡 易 土 留						摘 要
							矢板長 1.50m 支保工 1 段	矢板長 2.00m 支保工 1 段	矢板長 2.50m 支保工 2 段	矢板長 3.00m 支保工 2 段	矢板長 3.50m 支保工 2 段	建込長 2.00m	建込長 2.50m	建込長 3.00m	建込長 3.50m	建込長 4.00m	建込長 4.50m	
							m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
1036	No. 47	200	9.39	2.04	1.96							9.39						
	+9.39			1.87														
1036	+9.39	200	6.27	1.87	1.61							6.27						
	+15.66			1.35														
1036	+15.66	200	4.34	1.35	1.35	4.34												
	No. 48			1.35														
1036	No. 48	200	0.43	1.35	1.35	0.43												
	+0.43			1.35														
1036	+0.43	200	8.59	1.35	1.77							8.59						
	+9.02			2.19														
1036	+9.02	200	9.08	2.19	2.04								9.08					
	+18.10			1.89														
1036	+18.10	200	1.90	1.89	1.83							1.90						
	No. 49			1.76														
1036	No. 49	200	4.34	1.76	1.56							4.34						
	+4.34			1.35														
1036	+4.34	200	14.27	1.35	1.35	14.27												
	+18.61			1.35														
1036	+18.61	200	1.39	1.35	1.37	1.39												
	No. 50			1.38														
1036	No. 50	200	6.52	1.38	1.71							6.52						
	+6.52			2.03														
1036	+6.52	200	8.16	2.03	1.96							8.16						
	+14.68			1.88														
1036	+14.68	200	5.32	1.88	1.88							5.32						
	No. 51			1.87														
No. 47 ～ No. 51 計			80.00			20.43						50.49	9.08					

压送管土工数量表 (路面復旧工)

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

P1

[illegible]

圧送管材料等

圧送管材料等数量表

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

名 称	形状・寸法	延 長 (m)	資 材 ・ 施 工 量				摘 要
			単位	数 量			
	直管(定尺)						
下水道用ポリエチレン管 PE	φ200×5000	310.000	本	62			
	直管(切管)						圧送管管割図より
	φ200×5000	20.288	本	14			甲切管 20.288 m
PE異形管	φ200×45° 片受け曲管	17.340	個	17			1.020 m/個
	φ200×22 1/2° 片受け曲管	0.760	個	1			0.760 m/個
	φ200×11 1/4° 片受け曲管		個				0.650 m/個
	φ200 S字曲管 H=300		個				1.250 m/個
	φ200 カラー		個				m/個
水道配水用	φ200×φ75						
ポリエチレン挿し口付铸铁異形管	T字管N(GF形)		個				1.160 m/個
							ポリエチレン管 348.388 m
(管 渠 延 長)		348.388	m				
							平面延長 346.600 m 空気弁控除 m
埋設標識シート		346.600	m				楕円マンホール控除 m
管明示テープ		348.388					
ポリエチレン管布設工	φ200	348.388	m				
融着接合(EF接合)	φ200 融着数 1口/箇所		箇所	94			定尺管+甲切管+片受け曲管
	φ200 融着数 2口/箇所		箇所				カラー箇所数
ポリエチレン管切断工	φ200		口	14			
流入バップル板	SUS304 t=1.0 φ200用 1500L		組				バップル板穴径18mm×6箇所 内副管用(楕円人孔)
	固定ボルト		個				M10ボルト・M10用ワッシャ・M16用ワッシャ

さや管工数量表

流域下水道並柳接続幹線管渠布設その14工事

名 称	略 図 及 び 算 式	数 量
さや管工	・ さや管押込み SGP500A $1.5 \times 1 \text{ 箇所} = L = 1.5$ $1.0 \times 2 \text{ 箇所} = L = 2.0$ $0.9 \times 1 \text{ 箇所} = L = 0.9$ $0.6 \times 1 \text{ 箇所} = L = 0.6$ $\text{計 } L = 5.0$	5.0 m

(1)

[illegible]