

数 量 計 算 表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
※※ 本工事費 ※※						
道路改良						
道路土工						
掘削工						
掘削 土質:, 施工方法:						
掘削						
	340	m3	数量総括表より 333m3		m3	
作業土工						
床掘り 土質:						
床掘り						
	60	m3	数量総括表より 62m3		m3	
埋戻し 土質:						
埋戻し						
	30	m3	数量総括表より 27m3		m3	
路体盛土工						
畦畔盛土 施工幅員:						
畦畔盛土 路体盛土を準用						
	20	m3	数量総括表より 21m3		m3	
路床盛土工						
路床盛土 施工幅員:						
路床盛土						
	230	m3	数量総括表より 228m3		m3	

数 量 計 算 表 No. 2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
法面整形工						
法面整形(盛土部) 法面締固め:, 現場制約:						
法面整形	110	m2	数量総括表より 114		m2	
擁壁工						
作業土工						
基面整正						
基面整正	120	m2	数量総括表より 115m2		m2	
排水構造物工						
側溝工						
プレキャストU型側溝 U型側溝規格:						
U型側溝 BFB400	1	m	数量総括表より 1m		m	
U型側溝 BFB-400 (発生品)	2	m	数量総括表より 2m		m	
U型側溝 BFB-450 (発生品)	2	m	数量総括表より 2m		m	
自由勾配側溝 側溝規格:						
自由勾配側溝 a300×c300mm	187	m	数量総括表より 187m		m	
自由勾配側溝 a400×c400mm	6	m	数量総括表より 6m		m	
自由勾配側溝 (横断用)	4	m	数量総括表より 4m		m	

数量計算表 No. 3

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
集水桝(グレーチング蓋)(2) B600×L600×H600 グレーチング T-25t	3	基	数量総括表より 3基		基	
集水桝(グレーチング蓋)(2) B600×L600×H700 グレーチング T-25t	1	基	数量総括表より 1基		基	
側溝蓋 コンクリート蓋						
蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋300×500 車道用	168	枚			枚	
蓋版 自由勾配側溝コンクリート蓋400×500 車道用	6	枚			枚	
銅製グレーチング400型 横断用自由勾配側溝	2	枚			枚	
管渠工						
暗渠排水管 作業区分:, 管種別:, 管径:						
暗渠排水管 VU-100	3	m	数量総括表より 3m		m	
暗渠排水用 硬質塩ビ製継手 90° エルボDL100	1	個	数量総括表より 1個		個	
道路土工						
残土処理工						
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬	70	m3	数量総括表より 70m3		m3	
残土等処分						
残土等処分	70	m3	数量総括表より 70m3		m3	

数 量 計 算 表 No. 4

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:						
構造物とりこわし						
	2	m3	数量総括表より 1.7m3		m3	
構造物とりこわし						
	2	m3	数量総括表より 1.5m3		m3	
舗装版切断 舗装版種別:						
舗装版切断						
	16	m	数量総括表より 16m			
濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用						
	1	式	数量総括表より $0.023 \times 0.1 \times 16 = 0.04m3$		式	
舗装版破碎 舗装版種別:, 舗装版厚:						
舗装版破碎						
	213	m2	数量総括表より 213m2			
運搬処理工						
殻運搬 殻種別:						
殻運搬 舗装版破碎						
	11	m3	数量総括表より $213m2 \times 0.05 = 10.65m3$		m3	
殻運搬 鉄筋構造物						
	2	m3	数量総括表より 1.7m3			
殻運搬 無筋構造物						
	2	m3	数量総括表より 1.5m3		m3	
殻処分 殻種別:						
処分費(t) アスファルト						
	25	t	数量総括表より $2.3 \times 11 = 25.3t$		t	

数量計算表 No. 5

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
処分費(t) 有筋コンクリート	4	t	構造物土工・撤去工より 4.05t		t	
処分費(t) 無筋コンクリート	4	t	構造物土工・撤去工より 3.59t		t	
舗装						
舗装工						
アスファルト舗装工						
下層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:						
下層路盤(車道・路肩部)	380	m2	数量総括表より 380m2		m2	
上層路盤(車・路) 路盤材種類:, 仕上り厚:						
上層路盤(車道・路肩部)	380	m2	数量総括表より 380m2		m2	
表層(車・路) 材料種類:, 舗装厚:, 平均幅員:						
表層(車道・路肩部)	380	m2	数量総括表より 380m2		m2	
舗装復旧 路盤材種類:, 仕上り厚:			数量総括表より 25m3			
下層路盤(車道・路肩部)	4	m2	数量総括表より 4m2			
表層(車道・路肩部)	4	m2	数量総括表より 4m2		m2	
区画線工						
区画線工						
熔融式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗 布厚:, 排 水性舗装:						

数量計算表 No. 6

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
区画線設置 路側線	196	m	数量総括表より 196m		m	
区画線設置 停止線	3	m	数量総括表より 3m		m	
仮設工						
水替工						
ポンプ 排水 排水量:, 全揚程:, 排水方法:						
ポンプ 設置・撤去						
ポンプ 運転	5	日			日	
交通管理工						
交通誘導警備員	7	人日			人日	