

数 量 計 算 表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路改良						
工区①						
掘削工						
掘削 土質:, 施工方法:						
掘削						
	20	m3	図面土工数量表 21.2		m3	
防草シート						
防草シート撤去						
土木シート撤去 防草シート設置の半分の施工手間を 考慮 時間的制約無し、露出、 固定ピン、平面部	110	m2	図面土工数量表 106		m2	
残土処理工						
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬						
	20	m3	図面土工数量表 21.2		m3	
残土等処分						
残土等処分						
	20	m3	図面土工数量表 21.2		m3	
整地工						
整地						

数量計算表 No.2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
ほ場整地工（表土扱い）0.3ha未満 はぎ取り戻し工法、表土（戻し ＋整地） 計画平均区画面積0.0 3ha、表土厚15cm	0.01	ha	図面土工数量表 $106.0\text{m}^2/10000=0.010$		ha	
ほ場整備工（基盤造成・畦畔築立） 基盤切盛＋畦畔築立 計画平均区 画面積0.03ha	0.01	ha	図面土工数量表 $106.0\text{m}^2/10000=0.010$		ha	
人力石礫除去工 10a当たり除去量:0～4m ³	0.01	ha	図面土工数量表 $106.0\text{m}^2/10000=0.010$		ha	
工区②						
掘削工						
掘削 土質:, 施工方法:						
掘削						
	40	m ³	図面土工数量表 44.4		m ³	
防草シート						
防草シート撤去						
土木シート撤去 防草シート設置の半分の施工手間を 考慮 時間的制約無し、露出、 固定ピン、平面部	220	m ²	図面土工数量表 $328-106=222$		m ²	
残土処理工						
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬						
	40	m ³	図面土工数量表 44.4		m ³	
残土等処分						
残土等処分						
	40	m ³	図面土工数量表 44.4		m ³	
整地工						

数量計算表 No.3

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
整地						
ほ場整地工（表土扱い）0.3ha未満 はぎ取り戻し工法、表土（戻し ＋整地） 計画平均区画面積0.0 3ha、表土厚15cm	0.02	ha	図面土工数量表 222.0m ² /10000=0.022		ha	
ほ場整備工（基盤造成・畦畔築立） 基盤切盛＋畦畔築立 計画平均区 画面積0.03ha	0.02	ha	図面土工数量表 222.0m ² /10000=0.022		ha	
畦畔整形工 長期割引なし	60	m2	図面土工数量表 62.1		m2	
人力石礫除去工 10a当たり除去量:0～4m3	0.02	ha	図面土工数量表 222.0m ² /10000=0.022		ha	
工区③						
掘削工						
掘削 土質:, 施工方法:						
掘削	130	m3	図面土工数量表 128.4		m3	
防草シート						
防草シート撤去						
土木シート撤去 防草シート設置の半分の施工手間を 考慮 時間的制約無し、露出、 固定ピン、平面部	230	m2	図面土工数量表 230		m2	
残土処理工						
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬	130	m3	図面土工数量表 128.4		m3	
残土等処分						

数量計算表 No. 4

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
残土等処分						
	130	m3	図面土工数量表 128.4		m3	
整地工						
整地						
ほ場整地工（表土扱い）0.3ha未満 はぎ取り戻し工法、表土（戻し ＋整地）計画平均区画面積0.0 3ha、表土厚15cm	0.04	ha	図面土工数量表 428.0m ² /10000=0.042		ha	
ほ場整備工（基盤造成・畦畔築立） 基盤切盛＋畦畔築立 計画平均区 画面積0.03ha	0.04	ha	図面土工数量表 428.0m ² /10000=0.042		ha	
畦畔整形工 長期割引なし	80	m2	図面土工数量表 82.8		m2	
人力石礫除去工 10a当たり除去量:0～4m3	0.04	ha	図面土工数量表 428.0m ² /10000=0.042		ha	
工区④						
掘削工						
掘削 土質:, 施工方法:						
掘削						
	140	m3	図面土工数量表 143.0		m3	
防草シート						
防草シート撤去						
土木シート撤去 防草シート設置の半分の施工手間を 考慮 時間的制約無し、露出、 固定ピン、平面部	650	m2	図面土工数量表 649		m2	
残土処理工						
土砂等運搬 土質:						

数 量 計 算 表 No. 5

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
土砂等運搬						
	140	m3	図面土工数量表 143.0		m3	
残土等処分						
残土等処分						
	140	m3	図面土工数量表 143.0		m3	
整地工						
整地						
ほ場整地工（表土扱い）0.3ha未満 はぎ取り戻し工法、表土（戻し ＋整地）計画平均区画面積0.0 3ha、表土厚15cm	0.05	ha	図面土工数量表 $477.0\text{m}^2/10000=0.047$		ha	
ほ場整備工（基盤造成・畦畔築立） 基盤切盛＋畦畔築立 計画平均区 画面積0.03ha	0.05	ha	図面土工数量表 $477.0\text{m}^2/10000=0.047$		ha	
畦畔整形工 長期割引なし	60	m2	図面土工数量表 64.8		m2	
人力石礫除去工 10a当たり除去量:0～4m3	0.05	ha	図面土工数量表 $477.0\text{m}^2/10000=0.047$		ha	
工区⑤						
掘削工						
掘削 土質:, 施工方法:						
掘削						
	100	m3	図面土工数量表 95.7		m3	
防草シート						
防草シート撤去						
土木シート撤去 防草シート設置の半分の施工手間を 考慮 時間的制約無し、露出、 固定ピン、平面部	170	m2	図面土工数量表 168		m2	

数 量 計 算 表 No. 6

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
残土処理工						
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬						
	100	m3	図面土工数量表 95.7		m3	
残土等処分						
残土等処分						
	100	m3	図面土工数量表 95.7		m3	
整地工						
整地						
ほ場整地工（表土扱い）0.3ha未満 はぎ取り戻し工法、表土（戻し ＋整地）計画平均区画面積0.0 3ha、表土厚15cm	0.03	ha	図面土工数量表 319㎡/10000=0.031		ha	
ほ場整備工（基盤造成・畦畔築立） 基盤切盛＋畦畔築立 計画平均区 画面積0.03ha	0.03	ha	図面土工数量表 319㎡/10000=0.031		ha	
畦畔整形工 長期割引なし	50	m2	図面土工数量表 48.6		m2	
人力石礫除去工 10a当たり除去量:0～4m3	0.03	ha	図面土工数量表 319㎡/10000=0.031		ha	
工区A・B分						
掘削工						
掘削 土質:, 施工方法:						
掘削						
	200	m3	図面土工数量表 178+24=202		m3	
残土処理工						

数 量 計 算 表 No. 7

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
土砂等運搬 土質:						
土砂等運搬	200	m3	図面土工数量表 178+24=202		m3	
残土等処分						
残土等処分	200	m3	図面土工数量表 178+24=202		m3	
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B	30	人日			人日	