

令8現建消管工第10号 消雪施設（広神82）消雪ポンプ等更新工事

数 量 総 括 表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消融雪設備						
製作原価						
ポンプ据付（製作原価）	φ80×11kW×5段 ポンプ台数1台		1.0	1	施設	V2930、1施設
井戸洗淨						
エア－リフト作業	井戸規模φ200、51m～100m フロー管を使用しない	井戸深度52m	2.0	2	日	V1001、1日
簡易揚水試験			1.0	1	日	V1002、1日
ポンプ据付						
ポンプ据付（据付工）	ポンプ台数1台、揚水管 L=41.25m		1.0	1	施設	V2934、1施設
ポンプ据付（据付工事原価）	揚水管φ80、L=41.25m 亜鉛メッキ鋼管、フランジ加工含む	水中ケーブル 5.5mm L=103m 水位ケーブル L=81m、電極棒 N=2本	1.0	1	施設	S2931、1施設
水位測定管（VPφ20）	VPφ20 4.0m/本		41.3	41.3	m	W3001
水位測定管継手	TS φ20	$41.25 \div 4 = 10.3125$	10.3	10.0	個	W3002
交通誘導員						
交通誘導警備員B		1人日×5日間	5.0	5	人日	SWB010212