

令8現建消管工第11号 消雪施設（湯之谷0123）消雪ポンプ等更新工事

数量総括表

	規 格	算 式	当初計算値	当初設計値	単位	摘 要
消融雪設備						
製作原価						
ポンプ据付（製作原価）	φ80×7.5kW×4段 ポンプ台数1台		1.0	1	施設	V2930、1施設
井戸洗浄						
ポンプ引上げ	揚水管 L=57.75m		1.0	1	日	V1021、1日
現場発生品及び支給品積込		ポンプ重量111kg+揚水管21本*38.1kg	0.9	0.9	t	SCB010420
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離 2.1km	ポンプ重量111kg+揚水管21本*38.1kg	0.9	0.9	t	SCB010410
エアリフト作業	井戸規模φ200～250、101m～150m フロー管を使用しない	井戸深度120m	3.0	3	日	V1012、1日
簡易揚水試験			1.0	1	日	V1002、1日
ポンプ据付						
ポンプ据付（据付工）	ポンプ台数1台、揚水管長さ57.75m		1.0	1	施設	V2934、1施設
ポンプ据付（据付工事原価）	揚水管80mm、2.75m/本 垂鉛メッキ鋼管、フランジ加工含む		57.75	57.75	m	S2931、0.01m
水位測定管（VPφ20）	VPφ20	57.75	57.75	57.75	m	W3001
水位測定管継手	TS φ20	57.75/4=14.4	14.0	14	個	W3002
交通誘導員						
交通誘導警備員B		エアリフト作業3日+ポンプ据付1日+簡易揚水試験1日	5.0	5	人日	