令8現建道維工第46号　市道舟山9号線暗渠排水管設置工事

数　量　総　括　表

工　　種	規　　格	算　　式	当初計算値 変更計算値	当初設計値 変更設計値	単位	摘　　要
作業土工						
舗装版切断工		(127×2)+(0.5×2)	255.0	260	m	SCB430510、10m
濁水運搬処理工	運搬距離 L=14.4km	濁水量0.3㎥ 0.023×0.05×255	1.0	1	式	S0960
舗装版破砕積込	小規模	127×0.5	63.5	64	m2	SCB210720、1㎡
殻運搬	As殻、運搬距離　L=9.0km	63.5×0.05	3.2	3	m3	SCB227010、1m3
廃材処理費	As廃材	3.2×2.35	7.5	8	t	S0930、1t
床掘工		127×0.5×0.75	47.6	50	m3	SCB210030、10㎥
残土運搬	運搬距離　L=12.5km		47.6	50	m3	SCB210110、10m3
残土処分			47.6	50	m3	SWB020051、10m3
基面整正		127×0.5	63.5	64	m2	SCB210080、1㎡
埋戻し工		127×0.5×0.3×1.27	24.2	20	m3	SCB210410、10㎥

令8現建道維工第46号　市道舟山9号線暗渠排水管設置工事

数　量　総　括　表

工　種	規　格	算　式	当初計算値 変更計算値	当初設計値 変更設計値	単位	摘　要
山砂	竜光		24.2	20	m3	SCB210550、10m3
購入土運搬	運搬距離　L=7.1km		24.2	20	m3	SCB210110、10m3
路盤工	車道・路肩部、下層路盤 ARC-40、t=20cm	127×0.5	63.5	64	m2	SCB410031、1m2
表層工	②粗粒度アスコン、t=5cm	127×0.5	63.5	64	m2	SCB410261、1m2
排水構造物工						
暗渠排水管設置工	網状管、φ50		127.0	127	m	SCB222770、1m
フィルター材設置工	C-40、t=20cm	127×0.5×0.2	12.7	13	m3	SCB222780、1㎥
吸出し防止材設置工	合繊不織布 t=10mm、9.8kN/m	127×0.061×3.14	24.3	24	m2	SCB224720、1㎡