

数量総括表

NO.1

土工

区 分	計 算 式 ・ 細 別 ・ 規 格	数 量	単位	備 考
林道改良（県単林道） 切土				
機械切土法面整形	軟岩、1：0.8仕上げ箇所	257.1	m ²	257.1
機械切土法面整形	軟岩、1：1.5仕上げ箇所	139.9	m ²	139.9
掘削	651.5（崩土：軟岩（I）Aとして計上）÷1.2=542.9	543	m ³	542.9
流用土盛土	運土のみ計上（仮設道路として利用、その後残土として処分）	322	m ³	322.0
残土				
積込	542.9m ³ -（205.7m ³ ×1.11-86.7m ³ ）=401.3m ³ （5林道工第2号へ転用、運搬費は5林道工第2号にて計上）	401	m ³	401.3
ダンプトラック運転	10 t、L=4.0km	401	m ³	401.3
整地		401	m ³	401.3

数量総括表

NO.2

工 護 保 面 法

[illegible]

計算対照名称		掘 削				計算対照名称		仮設盛土（掘削土転用）			
測 点	距 離	面 積	平均面積	体 積	摘 要	測 点	距 離	面 積	平均面積	体 積	摘 要
NO. 0		2. 0				NO. 0		0. 0			
+7. 00	7. 000	27. 2	14. 60	102. 2		+7. 00	7. 000	0. 0	0. 00	0. 0	
+8. 00	1. 000	42. 1	34. 65	34. 7		+16. 00	9. 000	24. 2	12. 10	108. 9	
+10. 00	2. 000	48. 5	45. 30	90. 6		+21. 00	5. 000	21. 8	23. 00	115. 0	
+13. 00	3. 000	48. 4	48. 45	145. 4		+30. 00	9. 000	0. 0	10. 90	98. 1	
+21. 00	8. 000	17. 0	32. 70	261. 6							
+23. 00	2. 000	0. 0	8. 50	17. 0							
					小 計						小 計
					651. 5						322. 0
	23. 00			累 計	651. 5		30. 00			累 計	322. 0

計算対照名称		切土面整形1 (1:1.5)				計算対照名称		切土面整形2 (1:0.8)			
測 点	距 離	法 長	平均法長	面 積	摘 要	測 点	距 離	法 長	平均法長	面 積	摘 要
NO.0		7.4				NO.0		17.4			
+7.00	7.000	7.0	7.20	50.4		+7.00	7.000	9.6	13.50	94.5	
+8.00	1.000	7.4	7.20	7.2		+8.00	1.000	9.4	9.50	9.5	
+10.00	2.000	8.1	7.75	15.5		+10.00	2.000	8.9	9.15	18.3	
+13.00	3.000	9.2	8.65	26.0		+13.00	3.000	8.2	8.55	25.7	
+21.00	8.000	0.8	5.00	40.0		+21.00	8.000	13.3	10.75	86.0	
+23.00	2.000	0.0	0.40	0.8		+23.00	2.000	9.8	11.55	23.1	
					小 計						小 計
					139.9						257.1
	23.00			累 計	139.9		23.00			累 計	257.1