



市道北部いこいの道散水管敷設工事 S=1:500

魚沼市 日渡新田 地内




工事名	市道北部いこいの道散水管敷設工事	
図面名	平面図	
作成年月日		
縮尺	図示	図面全 1/2
会社名		
事業名	魚沼市 産業経済部建設課	


消雪パイプ巻立断面図(350×350)

配筋図 S = 1 : 3 0

平 面 図




側 面 図




※ノズルピッチは、散水管の場合に適用。

A 断面（打換φ50～φ125mm）



組立筋加工図 S=FREE



打換部コンクリート等数量表

		5.5m当り					摘 要	
A断面ー50A	A断面ー65A	A断面ー75A	A断面ー100A	A断面ー125A			h × W	m2
全体断面積	0.123	0.123	0.123	0.123	0.123		$\pi d^2/4$	m2
パイプ断面積	0.0028	0.0045	0.0062	0.0102	0.0154		A－B	m2
実断面積	0.1202	0.1180	0.1163	0.1123	0.1071		C × 5.50	m3
コンクリート体積	0.661	0.649	0.640	0.618	0.589		D × 10	m3
※55.0m当り	6.61	6.49	6.40	6.18	5.89			
※目地材	10箇所×0.123m2=1.23m2 t=10mm							
※路盤紙	0.35×55.0m=19.25m2							

※印55.0m当り数量を示す。

鉄 筋 表

5.5m当り					
番 号	鉄 筋	本 数	長 さ (mm)	単位質量 (kg/m)	質 量 (kg)
①	D10	4	5,390	0.560	12.074
②	D13	4	5,390	0.995	21.452
③	D10	23	880	0.560	11.334
④	D10	23	270	0.560	3.478
※55.0m当り		D10=268.86kg		D13=214.52kg	

工事名	市道北部いこいの道散水管敷設工事	
図面名	消雪パイプ巻立断面図(350×350)	
作成年月日		
縮 尺	図示	図面全 2/2
事業名	魚沼市 産業経済部建設課	